

沿河土家族自治县晓景派出所 工程

招标工程量清单

招 标 人： 沿河土家族自治县公安局

(单位盖章)

造价咨询人： 贵州弘典工程建设咨询有限公司

(单位盖章)

2018年04月25日

沿河土家族自治县晓景派出所 工程

招标工程量清单

沿河土家族自治县公安
招 标 人： 局
(单位盖章)

工程造价 贵州弘典工程建设咨询
咨 询 人： 有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： 殷松
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： 刘勤
(签字或盖章)

编 制 人： 袁德详
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： 袁德详
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2018年04月25日

复核时间：2018年04月25日

沿河土家族自治县晓景派出所 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装(01)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030404017001	照明配电箱	1.名称:总配电箱 1ALM1 2.规格:半周长1.5米 3.安装方式:距地1.6米安装	台	1			
2	030404017002	照明配电箱	1.名称:一、二、三层配电箱 1/2/3AL1 2.规格:半周长1.5米 3.安装方式:距地1.5米安装	台	3			
3	030404017003	照明配电箱	1.名称:厨房配电箱 AL1 2.规格:半周长1.5米 3.安装方式:距地1.8米安装	台	1			
4	030404017004	照明配电箱	1.名称:公共照明箱 1ALE1 2.规格:半周长1.5米 3.安装方式:距地1.8米安装	台	1			
5	030411003001	桥架	1.名称:钢制桥架 2.规格:100*70	m	84.04			
6	030411003002	桥架	1.名称:钢制桥架 2.规格:50*50	m	19.25			
7	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4X50 3.材质:铜芯绝缘电缆 4.敷设方式、部位:管内敷设	m	12			
8	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4X25+1X16 3.材质:铜芯绝缘电缆 4.敷设方式、部位:管内敷设	m	10			
9	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5X16 3.材质:铜芯绝缘电缆 4.敷设方式、部位:管内敷设	m	10			
10	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5X10 3.材质:铜芯绝缘电缆 4.敷设方式、部位:管内敷设	m	15			
11	030411004001	配线	1.名称:配线 2.规格:BV-4 3.材质:铜芯绝缘线	m	1340			
12	030411004002	配线	1.名称:配线 2.规格:BV-2.5 3.材质:铜芯绝缘线	m	1502.85			
13	030411004003	配线	1.名称:配线 2.规格:NHBV-2.5 3.材质:铜芯绝缘线	m	458.81			
14	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:80	m	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:16	m	709.42			
16	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:20	m	574.15			
17	030411001004	配管	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:25	m	116.26			
18	030411001005	配管	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:32	m	8.69			
19	030411001006	配管	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:40	m	10			
20	030411001007	配管	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:50	m	6			
21	030412004001	装饰灯	1.名称:自带电源的应急照明灯 2.规格:2*8W 3.安装形式:距地2.8米壁装	套	9			
22	030412004002	装饰灯	1.名称:安全出口指示灯 2.规格:8W 3.安装形式:距地2.5米暗装	套	8			
23	030412004003	装饰灯	1.名称:单(双)向疏散指示灯 2.规格:5W 3.安装形式:距地0.5米暗装	套	14			
24	030412001001	普通灯具	1.名称:天棚灯 2.规格:30W 3.类型:吸顶式	套	37			
25	030412005001	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号:2*30w 3.安装形式:吸顶安装	套	50			
26	030412002001	工厂灯	1.名称:防水防尘灯 2.安装形式:吸顶式	套	12			
27	030404034001	照明开关	1.名称:密闭单极开关 2.规格:220V 10A	个	6			
28	030404034002	照明开关	1.名称:单联开关 2.规格:220V, 10A 3.安装方式:距地h=1.3米暗装	个	28			
29	030404034003	照明开关	1.名称:双联开关 2.规格:220V, 10A 3.安装方式:距地h=1.3米暗装	个	23			
30	030404035001	插座	1.名称:带拉手安全型二三极暗装插座 2.规格:220V 16A 3.安装方式:距地2米	个	79			
31	030404035002	空调插座	1.名称:挂式空调插座 2.规格:220V 16A 3.安装方式:距地2米	个	22			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030404035003	空调插座	1.名称:柜式空调插座 2.规格:220V 16A 3.安装方式:距地0.5米	个	3			
33	030404035004	空调插座	1.名称:油烟机插座 2.规格:220V 16A 3.安装方式:距地2.2米	个	1			
34	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:87型 4.安装形式:暗敷	个	367			
35	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4	m	226.6			
36	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.规格:柱内主筋 Φ 16以上	m	132.6			
37	030409005001	避雷网 Φ 12	1.名称:避雷网 2.材质:圆钢 3.规格: Φ 12	m	134.6			
38	030409008001	MEB等电位箱	1.名称:MEB等电位箱	台	1			
39	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:LEB等电位端子板	台	1			
40	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1KV以下	系统	1			
41	030414011001	接地装置	1.名称:接地装置 2.类别:见设计图	系统	1			
1	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装(01)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
6	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气安装(01)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：电气安装(01)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气安装(01)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：电气安装(01)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：电气安装(01)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：电气安装(01)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		22.13	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.16	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.05	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		11	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气安装(01)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：电气安装(01)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水安装(02)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 型号、规格:De20 5. 连接方式:热熔连接	m	33			
2	031001006002	塑料管-PPR DN25	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 型号、规格:De25 5. 连接方式:热熔连接	m	22			
3	031001006003	塑料管-PPR DN32	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 型号、规格:De32 5. 连接方式:热熔连接	m	33			
4	031001006004	塑料管-PPR DN40	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 型号、规格:De40 5. 连接方式:热熔连接	m	5			
5	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:钢塑复合管 4. 型号、规格:De32 5. 连接形式:丝扣连接	m	32			
6	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:钢塑复合管 4. 型号、规格:De40 5. 连接形式:丝扣连接	m	8			
7	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:钢塑复合管 4. 型号、规格:De50 5. 连接形式:丝扣连接	m	9			
8	031001007004	复合管	1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:给水 3. 材质:钢塑复合管 4. 型号、规格:De110 5. 连接形式:丝扣连接	m	59			
9	031003001001	闸阀	1. 1. 类型:闸阀 2. 2. 材质:铸铁 3. 3. 规格、压力等级:DN100	个	6			
10	031003008001	除污器(过滤器)	1. 1. 类型:Y型过滤器 2. 2. 材质:铸铁 3. 3. 规格、压力等级:DN100	个	2			
11	031003012001	倒流防止器	1. 1. 类型:防回流污染止回阀 2. 2. 材质:铸铁 3. 3. 规格、压力等级:DN100	套	2			
12	031003013001	水表	1. 安装部位:室外水表 2. 型号、规格:DN100	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030901011001	室外消火栓	1.名称:室外消火栓 2.型号、规格:SS100/65-1.0	套	2			
14	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:De20 4.连接形式:螺纹	个	8			
15	031003001003	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:De32 4.连接形式:螺纹	个	3			
16	031003001004	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:De40 4.连接形式:螺纹	个	3			
17	031003009001	补偿器	1.名称:伸缩节 2.材质:PP-R 3.规格、压力等级:De32	个	4			
18	031003009002	补偿器	1.名称:伸缩节 2.材质:PP-R 3.规格、压力等级:De40	个	2			
19	031003009003	补偿器	1.名称:伸缩节 2.材质:PP-R 3.规格、压力等级:De50	个	2			
20	031001006005	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质:双壁波纹管 4.规格:DN300 5.连接形式:胶圈接口 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	56			
21	031001006006	塑料管	1.安装部位:螺旋消音排水 2.材质、规格:UPVC-DN110 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗	m	47.6			
22	031001006007	塑料管 PVC管 DN100	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC管 DN100 4.连接形式:承插	m	72			
23	031001006008	塑料管 PVC管 DN75	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC管 DN75 4.连接形式:承插	m	35			
24	031001006010	塑料管 PVC管 DN50	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PVC管 DN50 4.连接形式:承插	m	26.4			
25	031003009004	De110伸缩节	1.名称:伸缩节 2.材质:PVC-U 3.规格、压力等级:De110	个	16			
26	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称:检查口 2.型号、规格:DN100	个	11			
27	031004006001	大便器	1.名称:蹲便器	组	12			
28	031004007001	小便器	1.材质:陶瓷 2.组装方式:挂式小便器	组	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
29	031004003001	洗脸盆	1. 名称: 洗脸盆	组	8				
30	031004004001	洗涤盆	1. 名称: 洗菜盆	组	1				
31	031004004002	洗涤盆	1. 名称: 拖把池	组	2				
32	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质: 不锈钢 2. 型号、规格: 圆形地漏 DN75	个	10				
33	030901013001	灭火器	1. 形式: 手提式灭火器(干粉磷酸铵盐) 2. 规格、型号: MF/ABC4	具	14				
34	040504001001	砌筑井	1. 名称: 污水检查井 Φ700	座	6				
35	040504001002	砌筑井	1. 名称: 水表井 2. 井类型、规格尺寸: 1.5*1*1.9 3. 砌块种类、规格: MU7.5	座	2				
36	040504008001	整体化粪池	1. 做法详见02S701 型号、规格: Z9-30QF	座	1				
1	031301017002	脚手架搭拆		项	1				
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水安装(02)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
6	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水安装(02)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：给排水安装(02)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水安装(02)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：给排水安装(02)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：给排水安装(02)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水安装(02)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		22.13	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.16	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.05	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		11	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给排水安装(02)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：给排水安装(02)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程(03)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:三、四类土	m2	347.83			
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三、四类土 2.挖土深度:2m以内 3.部位:地梁、排水沟	m3	75.5			
3	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:三、四类土 2.挖土深度:2m以内 3.部位:独基	m3	62.98			
4	010103001001	回填方	1.填方材料品种:利用原土夯填	m3	77.73			
5	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:暂定3KM	m3	62.75			
6	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:Mu15.0标砖 2.墙体类型:女儿墙 3.砂浆强度等级、配合比:Mb7.5水泥砂浆	m3	26.28			
7	010401005001	空心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:Mu5空心砖 2.墙体类型:内外墙 3.砂浆强度等级、配合比:Mb5.0水泥砂浆	m3	210.98			
8	010401014001	室外排水沟	参西南J812-3-1a 1.20厚1:3水泥砂浆粉光 2.M5水泥砂浆砌砖 3.100厚C10混凝土垫层 4.C20砼沟盖板安装运输,规格0.5*0.46*0.12	m	97.88			
9	010501001001	垫层	1.混凝土种类:现拌 2.混凝土强度等级:C15 3.现浇混凝土模板	m3	14.11			
10	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:现拌 2.混凝土强度等级:C30 3.现浇混凝土模板	m3	22.33			
11	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:现拌 2.混凝土强度等级:C30 3.现浇混凝土模板,高3.9m	m3	20.36			
12	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:现拌 2.混凝土强度等级:C30 3.现浇混凝土模板	m3	33.79			
13	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:现拌 2.混凝土强度等级:C20 3.现浇混凝土模板	m3	1.56			
14	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:现拌 2.混凝土强度等级:C30 3.现浇混凝土模板	m3	24.31			
15	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:现拌 2.混凝土强度等级:C30 3.现浇混凝土模板,高3.9m	m3	26.43			
16	010503002002	矩形梁	1.混凝土种类:现拌 2.混凝土强度等级:C30 3.现浇混凝土模板	m3	38.99			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:现拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 现浇混凝土模板	m3	5.66			
18	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:现拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 现浇混凝土模板, 10cm以外, 高3.9m	m3	29.79			
19	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类:现拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 现浇混凝土模板, 10cm以外	m3	44.46			
20	010505001003	有梁板	1. 混凝土种类:现拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 现浇混凝土模板, 10cm以内	m3	4.87			
21	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:现拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 现浇混凝土模板	m3	1.29			
22	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:现拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 现浇混凝土模板	m2	40			
23	010507001001	散水	参西南11J812-4-1 1. 60厚C15混凝土提浆抹面 2. 100厚碎砖(石、卵石)粘土夯实垫层 3. 素土夯实 4. 15宽1:1沥青砂浆或油嵌缝	m2	39.24			
24	010507001002	无障碍坡道	无障碍坡道做法参照国标03J926-22-2	m2	12.96			
25	010507004001	室外台阶	1. M5水泥砂浆砖砌 2. 100厚C15混凝土垫层 3. 素土夯实	m2	16.08			
26	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:现拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 现浇混凝土模板	m3	3.36			
27	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: I 级钢, ϕ 10mm以内	t	18.718			
28	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III 级钢, ϕ 16mm以内	t	15.476			
29	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III 级钢, ϕ 25mm以内	t	2.751			
30	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 砌体内钢筋加固	t	0.87			
31	010516003001	电渣压力焊接	1. 连接方式: 电渣压力焊接	个	996			
32	010516003002	机械连接	1. 连接方式: 机械连接	个	40			
33	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: 详见施工图 2. 门类型: 实木门	m2	73.92			
34	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: 详见设计施工图 2. 玻璃品种、厚度: 安全玻璃门联窗	m2	18			
35	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: 详见施工图 2. 门类型: 乙级防火门	m2	2.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: 详见施工图 2. 门类型: 甲级防火门	m ²	2.1			
37	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 详见设计施工图 2. 玻璃品种、厚度: 5+9A+5厚中透光铝合金窗	m ²	160.92			
38	010807003001	铝合金百叶	1. 米白色铝合金百叶(成品) 2. 详见施工图	m ²	15.72			
39	010902001001	屋面	1. 保护层: 35厚C20细石混凝土, 分格缝≤2000X2000, 宽30, 分格缝做法详西南11J201-30-3 2. 隔离层: 干铺无纺聚酯纤维布一层 3. 柔性防水层: 1.2厚合成高分子防水卷材 4. 1.5厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料膜 5. 找平层: 20mm厚1:2.5水泥砂浆 6. 找坡层: 平屋面找坡材料: 1:8水泥陶粒, 最薄处30厚	m ²	362.97			
40	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格、品牌、颜色: DN100mmPVC落水管 2. 接缝、嵌缝材料种类: 按设计要求	m	21			
41	010902007001	屋面泛水	屋面泛水详西南11J201-17-2	m ²	24			
42	010903002001	墙面涂膜防水	1. 1.5厚高分子防水涂料	m ²	125.52			
43	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 2厚911聚氨酯防水涂料	m ²	59.16			
44	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度: 挤塑聚苯板50厚	m ²	362.97			
45	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 20mm厚保温砂浆	m ²	494.03			
46	011101001001	水泥砂浆地面(走道、公共楼梯间、入户大堂)	1. 20厚1:2水泥砂浆找平层 2. 素水泥浆结合层一道 3. 100厚C10混凝土垫层 4. 素土夯实	m ²	143.01			
47	011101001002	水泥砂浆楼面(走道、公共楼梯间)	1. 20厚1:2水泥砂浆找平层 2. 素水泥浆结合层一道	m ²	156.38			
48	011101001003	水泥砂浆地面(卫生间)	1. 20厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光 2. C10细石混凝土敷管找坡抹平, 最薄处50厚	m ²	20.34			
49	011101001004	水泥砂浆楼面(卫生间、厨房)	1. 20厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光 2. C10细石混凝土敷管找坡抹平, 最薄处50厚 3. 100厚C10混凝土垫层 4. 素土夯实	m ²	38.82			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	011101001005	水泥砂浆地面(房间)	1.50厚1:3水泥砂浆找平 2.水泥砂浆结合层一道(水灰比为0.4-0.5) 3.100厚C10混凝土垫层 4.素土夯实	m ²	144.09			
51	011101001006	水泥砂浆楼面(房间)	1.50厚1:3水泥砂浆找平 2.水泥砂浆结合层一道(水灰比为0.4-0.5)	m ²	273.17			
52	011201001001	墙面一般抹灰(外墙)	1.7厚1:3水泥砂浆打底 2.7厚1:3水泥砂浆 3.8厚1:2.5水泥石屑面层	m ²	604.62			
53	011201001002	墙面一般抹灰(卫生间、厨房)	1.砖基层或混凝土基层 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3.7厚1:3水泥砂浆垫层 4.6厚1:2.5水泥砂浆拉毛	m ²	264.51			
54	011201001003	墙面一般抹灰(走道、公共楼梯间、入户大堂)	1.基层处理 2.9厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛 3.7厚1:1:6水泥石灰砂浆粘垫层 4.5厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面压光	m ²	516.08			
55	011201001004	墙面一般抹灰(房间)	1.砖基层或混凝土基层 2.7厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3.6厚1:3水泥砂浆垫层 4.5厚1:2.5水泥砂浆拉毛	m ²	978.73			
56	011201001005	墙面一般抹灰(女儿墙内墙面)	1.砖基层或混凝土基层 2.7厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3.6厚1:3水泥砂浆垫层 4.5厚1:2.5水泥砂浆拉毛	m ²	131.72			
57	011210005001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:塑钢隔断(成品) 4.5厚1:2.5水泥砂浆拉毛	m ²	21.6			
58	011301001001	天棚抹灰(卫生间、厨房)	1.现浇钢筋混凝土板底腻子刮平刷水泥浆一道(加建筑胶适量) 2.10-15厚1:3水泥砂浆(现浇基层10厚)打底找平,两次成活 3.3厚1:2.5水泥砂浆找平层,满刮腻子磨平	m ²	59.05			
59	011301001002	天棚抹灰(房间)	1.现浇钢筋混凝土板底腻子刮平刷水泥浆一道(加建筑胶适量) 2.10-15厚1:3水泥石灰砂浆(现浇基层10厚)打底找平,两次成活 3.3厚1:2.5水泥石灰砂浆找平层,满刮腻子磨平	m ²	484.82			
60	011301001003	天棚抹灰(走道、公共楼梯间、入户大堂)	1.现浇钢筋混凝土板底腻子刮平刷水泥浆一道(加建筑胶适量) 2.10-15厚1:3水泥砂浆(现浇基层10厚)打底找平,两次成活 3.3厚1:2.5水泥砂浆找平层,满刮腻子磨平	m ²	315.14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数 :外墙漆	m ²	604.62			
62	011503001001	金属扶手、栏杆、 栏板(楼梯)	1. 扶手材料种类、规格 :不锈钢 2. 栏杆材料种类、规格 :不锈钢	m	31.6			
63	011503001002	金属扶手、栏杆、 栏板(护窗栏杆)	1. 栏杆材料种类、规格 :不锈钢	m	19.6			
64	011503001003	金属扶手、栏杆、 栏板(无障碍栏杆 扶手)	1. 扶手材料种类、规格 :不锈钢 2. 栏杆材料种类、规格 :不锈钢	m	14.4			
65	010606008001	屋面检修梯	详见施工图	个	3			
66	010514001001	烟道	详见施工图	m	3.3			
67	010503004001	卫生间翻边	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:c20现 拌砼 3. 位置:卫生间防水翻边 4. 技术措施:模板制作、 安装、拆除	m ³	1			
1	011705001001	大型机械设备进出 场及安拆	1. 机械设备名称: 2. 机械设备规格型号	台次	1			
2	011701001001	综合脚手架		m ²	870.34			
3	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构 形式:详见施工图 2. 建筑物檐口高度、层数 :20m以内	m ²	870.34			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程(03)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
7	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程(03)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：土建工程(03)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建工程(03)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：土建工程(03)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：土建工程(03)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程(03)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		22.13	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.16	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.05	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		11	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土建工程(03)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：土建工程(03)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				