

沿河土家族自治县塘坝派出所 工程

招标工程量清单

招 标 人： 沿河土家族自治县公安局

(单位盖章)

造价咨询人： 贵州弘典工程建设咨询有限公司

(单位盖章)

2018年04月25日

沿河土家族自治县塘坝派出所 工程

招标工程量清单

沿河土家族自治县公安  
招 标 人： 局  
(单位盖章)

工程造价 贵州弘典工程建设咨询  
咨 询 人： 有限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： 殷松  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： 刘勤  
(签字或盖章)

编 制 人： 袁德详  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： 袁德详  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2018年04月25日

复核时间：2018年04月25日

沿河土家族自治县塘坝派出所 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装(01)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030404017001	照明配电箱	1.名称:总配电箱 1ALM1 2.规格:半周长1.5米 3.安装方式:距地1.6米安装	台	1			
2	030404017002	照明配电箱	1.名称:一、二、三层配电箱 1/2/3AL1 2.规格:半周长1.5米 3.安装方式:距地1.5米安装	台	3			
3	030404017003	照明配电箱	1.名称:厨房配电箱 AL1 2.规格:半周长1.5米 3.安装方式:距地1.8米安装	台	1			
4	030404017004	照明配电箱	1.名称:公共照明箱 1ALE1 2.规格:半周长1.5米 3.安装方式:距地1.8米安装	台	1			
5	030411003001	桥架	1.名称:钢制桥架 2.规格:100*70	m	84.04			
6	030411003002	桥架	1.名称:钢制桥架 2.规格:50*50	m	19.25			
7	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4X50 3.材质:铜芯绝缘电缆 4.敷设方式、部位:管内敷设	m	12			
8	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4X25+1X16 3.材质:铜芯绝缘电缆 4.敷设方式、部位:管内敷设	m	10			
9	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5X16 3.材质:铜芯绝缘电缆 4.敷设方式、部位:管内敷设	m	10			
10	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5X10 3.材质:铜芯绝缘电缆 4.敷设方式、部位:管内敷设	m	15			
11	030411004001	配线	1.名称:配线 2.规格:BV-4 3.材质:铜芯绝缘线	m	1340			
12	030411004002	配线	1.名称:配线 2.规格:BV-2.5 3.材质:铜芯绝缘线	m	1502.85			
13	030411004003	配线	1.名称:配线 2.规格:NHBV-2.5 3.材质:铜芯绝缘线	m	458.81			
14	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:80	m	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:16	m	709.42			
16	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:20	m	574.15			
17	030411001004	配管	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:25	m	116.26			
18	030411001005	配管	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:32	m	8.69			
19	030411001006	配管	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:40	m	10			
20	030411001007	配管	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:50	m	6			
21	030412004001	装饰灯	1.名称:自带电源的应急照明灯 2.规格:2*8W 3.安装形式:距地2.8米壁装	套	9			
22	030412004002	装饰灯	1.名称:安全出口指示灯 2.规格:8W 3.安装形式:距地2.5米暗装	套	8			
23	030412004003	装饰灯	1.名称:单(双)向疏散指示灯 2.规格:5W 3.安装形式:距地0.5米暗装	套	14			
24	030412001001	普通灯具	1.名称:天棚灯 2.规格:30W 3.类型:吸顶式	套	37			
25	030412005001	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号:2*30w 3.安装形式:吸顶安装	套	50			
26	030412002001	工厂灯	1.名称:防水防尘灯 2.安装形式:吸顶式	套	12			
27	030404034001	照明开关	1.名称:密闭单极开关 2.规格:220V 10A	个	6			
28	030404034002	照明开关	1.名称:单联开关 2.规格:220V, 10A 3.安装方式:距地h=1.3米暗装	个	28			
29	030404034003	照明开关	1.名称:双联开关 2.规格:220V, 10A 3.安装方式:距地h=1.3米暗装	个	23			
30	030404035001	插座	1.名称:带拉手安全型二三极暗装插座 2.规格:220V 16A 3.安装方式:距地2米	个	79			
31	030404035002	空调插座	1.名称:挂式空调插座 2.规格:220V 16A 3.安装方式:距地2米	个	22			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030404035003	空调插座	1.名称:柜式空调插座 2.规格:220V 16A 3.安装方式:距地0.5米	个	3			
33	030404035004	空调插座	1.名称:油烟机插座 2.规格:220V 16A 3.安装方式:距地2.2米	个	1			
34	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:87型 4.安装形式:暗敷	个	367			
35	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4	m	226.6			
36	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.规格:柱内主筋 $\Phi$ 16以上	m	132.6			
37	030409005001	避雷网 $\Phi$ 12	1.名称:避雷网 2.材质:圆钢 3.规格: $\Phi$ 12	m	134.6			
38	030409008001	MEB等电位箱	1.名称:MEB等电位箱	台	1			
39	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:LEB等电位端子板	台	1			
40	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1KV以下	系统	1			
41	030414011001	接地装置	1.名称:接地装置 2.类别:见设计图	系统	1			
1	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装(01)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
6	01B005	赶工费						
合计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气安装(01)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			



# 暂列金额明细表

工程名称：电气安装(01)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气安装(01)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：电气安装(01)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：电气安装(01)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：电气安装(01)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		22.13	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.16	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.05	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		11	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气安装(01)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注





# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：电气安装(01)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水安装(02)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 型号、规格:De20 5. 连接方式:热熔连接	m	33			
2	031001006002	塑料管-PPR DN25	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 型号、规格:De25 5. 连接方式:热熔连接	m	22			
3	031001006003	塑料管-PPR DN32	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 型号、规格:De32 5. 连接方式:热熔连接	m	33			
4	031001006004	塑料管-PPR DN40	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 型号、规格:De40 5. 连接方式:热熔连接	m	5			
5	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:钢塑复合管 4. 型号、规格:De32 5. 连接形式:丝扣连接	m	32			
6	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:钢塑复合管 4. 型号、规格:De40 5. 连接形式:丝扣连接	m	8			
7	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:钢塑复合管 4. 型号、规格:De50 5. 连接形式:丝扣连接	m	9			
8	031001007004	复合管	1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:给水 3. 材质:钢塑复合管 4. 型号、规格:De110 5. 连接形式:丝扣连接	m	59			
9	031003001001	闸阀	1. 1. 类型:闸阀 2. 2. 材质:铸铁 3. 3. 规格、压力等级:DN100	个	6			
10	031003008001	除污器(过滤器)	1. 1. 类型:Y型过滤器 2. 2. 材质:铸铁 3. 3. 规格、压力等级:DN100	个	2			
11	031003012001	倒流防止器	1. 1. 类型:防回流污染止回阀 2. 2. 材质:铸铁 3. 3. 规格、压力等级:DN100	套	2			
12	031003013001	水表	1. 安装部位:室外水表 2. 型号、规格:DN100	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030901011001	室外消火栓	1.名称:室外消火栓 2.型号、规格:SS100/65-1.0	套	2			
14	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:De20 4.连接形式:螺纹	个	8			
15	031003001003	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:De32 4.连接形式:螺纹	个	3			
16	031003001004	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:De40 4.连接形式:螺纹	个	3			
17	031003009001	补偿器	1.名称:伸缩节 2.材质:PP-R 3.规格、压力等级:De32	个	4			
18	031003009002	补偿器	1.名称:伸缩节 2.材质:PP-R 3.规格、压力等级:De40	个	2			
19	031003009003	补偿器	1.名称:伸缩节 2.材质:PP-R 3.规格、压力等级:De50	个	2			
20	031001006005	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质:双壁波纹管 4.规格:DN300 5.连接形式:胶圈接口 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	56			
21	031001006006	塑料管	1.安装部位:螺旋消音排水 2.材质、规格:UPVC-DN110 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗	m	47.6			
22	031001006007	塑料管 PVC管 DN100	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC管 DN100 4.连接形式:承插	m	72			
23	031001006008	塑料管 PVC管 DN75	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC管 DN75 4.连接形式:承插	m	35			
24	031001006010	塑料管 PVC管 DN50	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PVC管 DN50 4.连接形式:承插	m	26.4			
25	031003009004	De110伸缩节	1.名称:伸缩节 2.材质:PVC-U 3.规格、压力等级:De110	个	16			
26	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称:检查口 2.型号、规格:DN100	个	11			
27	031004006001	大便器	1.名称:蹲便器	组	12			
28	031004007001	小便器	1.材质:陶瓷 2.组装方式:挂式小便器	组	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
29	031004003001	洗脸盆	1. 名称: 洗脸盆	组	8				
30	031004004001	洗涤盆	1. 名称: 洗菜盆	组	1				
31	031004004002	洗涤盆	1. 名称: 拖把池	组	2				
32	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质: 不锈钢 2. 型号、规格: 圆形地漏 DN75	个	10				
33	030901013001	灭火器	1. 形式: 手提式灭火器(干粉磷酸铵盐) 2. 规格、型号: MF/ABC4	具	14				
34	040504001001	砌筑井	1. 名称: 污水检查井 Φ700	座	6				
35	040504001002	砌筑井	1. 名称: 水表井 2. 井类型、规格尺寸: 1.5*1*1.9 3. 砌块种类、规格: MU7.5	座	2				
36	040504008001	整体化粪池	1. 做法详见02S701 型号、规格: Z9-30QF	座	1				
1	031301017002	脚手架搭拆		项	1				
合计									

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水安装(02)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
6	01B005	赶工费						
合计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水安装(02)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：给排水安装(02)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水安装(02)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：给排水安装(02)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：给排水安装(02)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水安装(02)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		22.13	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.16	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.05	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		11	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给排水安装(02)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：给排水安装(02)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程(03)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:三、四类土	m <sup>2</sup>	347.83			
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三、四类土 2.挖土深度:2m以内 3.部位:地梁、排水沟	m <sup>3</sup>	75.5			
3	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:三、四类土 2.挖土深度:2m以内 3.部位:独基	m <sup>3</sup>	62.98			
4	010103001001	回填方	1.填方材料品种:利用原土夯填	m <sup>3</sup>	77.73			
5	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:暂定3KM	m <sup>3</sup>	62.75			
6	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:Mu15.0标砖 2.墙体类型:女儿墙 3.砂浆强度等级、配合比:Mb7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	26.28			
7	010401005001	空心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:Mu5空心砖 2.墙体类型:内外墙 3.砂浆强度等级、配合比:Mb5.0水泥砂浆	m <sup>3</sup>	210.98			
8	010401014001	室外排水沟	参西南J812-3-1a 1.20厚1:3水泥砂浆粉光 2.M5水泥砂浆砌砖 3.100厚C10混凝土垫层 4.C20砼沟盖板安装运输,规格0.5*0.46*0.12	m	97.88			
9	010501001001	垫层	1.混凝土种类:现拌 2.混凝土强度等级:C15 3.现浇混凝土模板	m <sup>3</sup>	14.11			
10	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:现拌 2.混凝土强度等级:C30 3.现浇混凝土模板	m <sup>3</sup>	22.33			
11	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:现拌 2.混凝土强度等级:C30 3.现浇混凝土模板,高3.9m	m <sup>3</sup>	20.36			
12	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:现拌 2.混凝土强度等级:C30 3.现浇混凝土模板	m <sup>3</sup>	33.79			
13	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:现拌 2.混凝土强度等级:C20 3.现浇混凝土模板	m <sup>3</sup>	1.56			
14	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:现拌 2.混凝土强度等级:C30 3.现浇混凝土模板	m <sup>3</sup>	24.31			
15	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:现拌 2.混凝土强度等级:C30 3.现浇混凝土模板,高3.9m	m <sup>3</sup>	26.43			
16	010503002002	矩形梁	1.混凝土种类:现拌 2.混凝土强度等级:C30 3.现浇混凝土模板	m <sup>3</sup>	38.99			



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:现拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 现浇混凝土模板	m3	5.66			
18	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:现拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 现浇混凝土模板, 10cm以外, 高3.9m	m3	29.79			
19	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类:现拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 现浇混凝土模板, 10cm以外	m3	44.46			
20	010505001003	有梁板	1. 混凝土种类:现拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 现浇混凝土模板, 10cm以内	m3	4.87			
21	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:现拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 现浇混凝土模板	m3	1.29			
22	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:现拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 现浇混凝土模板	m2	40			
23	010507001001	散水	参西南11J812-4-1 1. 60厚C15混凝土提浆抹面 2. 100厚碎砖(石、卵石)粘土夯实垫层 3. 素土夯实 4. 15宽1:1沥青砂浆或油嵌缝	m2	39.24			
24	010507001002	无障碍坡道	无障碍坡道做法参照国标03J926-22-2	m2	12.96			
25	010507004001	室外台阶	1. M5水泥砂浆砖砌 2. 100厚C15混凝土垫层 3. 素土夯实	m2	16.08			
26	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:现拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 现浇混凝土模板	m3	3.36			
27	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: I 级钢, $\phi$ 10mm以内	t	18.718			
28	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III 级钢, $\phi$ 16mm以内	t	15.476			
29	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III 级钢, $\phi$ 25mm以内	t	2.751			
30	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 砌体内钢筋加固	t	0.87			
31	010516003001	电渣压力焊接	1. 连接方式: 电渣压力焊接	个	996			
32	010516003002	机械连接	1. 连接方式: 机械连接	个	40			
33	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: 详见施工图 2. 门类型: 实木门	m2	73.92			
34	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: 详见设计施工图 2. 玻璃品种、厚度: 安全玻璃门联窗	m2	18			
35	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: 详见施工图 2. 门类型: 乙级防火门	m2	2.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: 详见施工图 2. 门类型: 甲级防火门	m <sup>2</sup>	2.1			
37	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 详见设计施工图 2. 玻璃品种、厚度: 5+9A+5厚中透光铝合金窗	m <sup>2</sup>	160.92			
38	010807003001	铝合金百叶	1. 米白色铝合金百叶(成品) 2. 详见施工图	m <sup>2</sup>	15.72			
39	010902001001	屋面	1. 保护层: 35厚C20细石混凝土, 分格缝≤2000X2000, 宽30, 分格缝做法详西南11J201-30-3 2. 隔离层: 干铺无纺聚酯纤维布一层 3. 柔性防水层: 1.2厚合成高分子防水卷材 4. 1.5厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料膜 5. 找平层: 20mm厚1:2.5水泥砂浆 6. 找坡层: 平屋面找坡材料: 1:8水泥陶粒, 最薄处30厚	m <sup>2</sup>	362.97			
40	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格、品牌、颜色: DN100mmPVC落水管 2. 接缝、嵌缝材料种类: 按设计要求	m	21			
41	010902007001	屋面泛水	屋面泛水详西南11J201-17-2	m <sup>2</sup>	24			
42	010903002001	墙面涂膜防水	1. 1.5厚高分子防水涂料	m <sup>2</sup>	125.52			
43	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 2厚911聚氨酯防水涂料	m <sup>2</sup>	59.16			
44	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度: 挤塑聚苯板50厚	m <sup>2</sup>	362.97			
45	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 20mm厚保温砂浆	m <sup>2</sup>	494.03			
46	011101001001	水泥砂浆地面(走道、公共楼梯间、入户大堂)	1. 20厚1:2水泥砂浆找平层 2. 素水泥浆结合层一道 3. 100厚C10混凝土垫层 4. 素土夯实	m <sup>2</sup>	143.01			
47	011101001002	水泥砂浆楼面(走道、公共楼梯间)	1. 20厚1:2水泥砂浆找平层 2. 素水泥浆结合层一道	m <sup>2</sup>	156.38			
48	011101001003	水泥砂浆地面(卫生间)	1. 20厚1:2水泥砂浆面层 2. C10细石混凝土敷管找坡抹平, 最薄处50厚 3. 100厚C10混凝土垫层 4. 素土夯实	m <sup>2</sup>	20.34			
49	011101001004	水泥砂浆楼面(卫生间、厨房)	1. 20厚1:2水泥砂浆面层 2. C10细石混凝土敷管找坡抹平, 最薄处50厚	m <sup>2</sup>	38.82			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	011101001005	水泥砂浆地面(房间)	1.50厚1:3水泥砂浆找平 2.水泥砂浆结合层一道(水灰比为0.4-0.5) 3.100厚C10混凝土垫层 4.素土夯实	m2	144.09			
51	011101001006	水泥砂浆楼面(房间)	1.50厚1:3水泥砂浆找平 2.水泥砂浆结合层一道(水灰比为0.4-0.5)	m2	273.17			
52	011201001001	墙面一般抹灰(外墙)	1.7厚1:3水泥砂浆打底 2.7厚1:3水泥砂浆 3.8厚1:2.5水泥石屑面层	m2	604.62			
53	011201001002	墙面一般抹灰(卫生间、厨房)	1.砖基层或混凝土基层 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3.7厚1:3水泥砂浆垫层 4.6厚1:2.5水泥砂浆拉毛	m2	264.51			
54	011201001003	墙面一般抹灰(走廊、公共楼梯间、入户大堂)	1.基层处理 2.9厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛 3.7厚1:1:6水泥石灰砂浆粘垫层 4.5厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面压光	m2	516.08			
55	011201001004	墙面一般抹灰(房间)	1.砖基层或混凝土基层 2.7厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3.6厚1:3水泥砂浆垫层 4.5厚1:2.5水泥砂浆拉毛	m2	978.73			
56	011201001005	墙面一般抹灰(女儿墙内墙面)	1.砖基层或混凝土基层 2.7厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3.6厚1:3水泥砂浆垫层 4.5厚1:2.5水泥砂浆拉毛	m2	131.72			
57	011210005001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:塑钢隔断(成品)	m2	21.6			
58	011301001001	天棚抹灰(卫生间、厨房)	1.现浇钢筋混凝土板底腻子刮平刷水泥浆一道(加建筑胶适量) 2.10-15厚1:3水泥砂浆(现浇基层10厚)打底找平,两次成活 3.3厚1:2.5水泥砂浆找平层,满刮腻子磨平	m2	59.05			
59	011301001002	天棚抹灰(房间)	1.现浇钢筋混凝土板底腻子刮平刷水泥浆一道(加建筑胶适量) 2.10-15厚1:3水泥石灰砂浆(现浇基层10厚)打底找平,两次成活 3.3厚1:2.5水泥石灰砂浆找平层,满刮腻子磨平	m2	484.82			
60	011301001003	天棚抹灰(走廊、公共楼梯间、入户大堂)	1.现浇钢筋混凝土板底腻子刮平刷水泥浆一道(加建筑胶适量) 2.10-15厚1:3水泥砂浆(现浇基层10厚)打底找平,两次成活 3.3厚1:2.5水泥砂浆找平层,满刮腻子磨平	m2	315.14			
61	011406001001	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:外墙漆	m2	604.62			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
62	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板(楼梯)	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢	m	31.6				
63	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板(护窗栏杆)	1. 栏杆材料种类、规格:不锈钢	m	19.6				
64	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板(无障碍栏杆扶手)	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢	m	14.4				
65	010606008001	屋面检修梯	详见施工图	个	3				
66	010514001001	烟道	详见施工图	m	3.3				
67	010503004001	卫生间翻边	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:c20现拌砼 3. 位置:卫生间防水翻边 4. 技术措施:模板制作、安装、拆除	m <sup>3</sup>	1				
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 2. 机械设备规格型号	台次	1				
2	011701001001	综合脚手架		m <sup>2</sup>	870.34				
3	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:详见施工图 2. 建筑物檐口高度、层数:20m以内	m <sup>2</sup>	870.34				
合计									

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程(03)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
7	01B005	赶工费						
合计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程(03)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：土建工程(03)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建工程(03)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：土建工程(03)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：土建工程(03)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程(03)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		22.13	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.16	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.05	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		11	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土建工程(03)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：土建工程(03)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				