

铜仁武陵山茶产业公园（山茶特色小镇）

建设项目[锦江石林大坪坡石茶盆景公园

旅游道路（一级园路）工程] 工程

招标工程量清单

招 标 人： 铜仁市锦江投资有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 贵州正业建设工程造价事务有限公司

(单位盖章)

2018年07月02日

铜仁武陵山茶产业公园（山茶特色小镇）

建设项目[锦江石林大坪坡石茶盆景公园

旅游道路（一级园路）工程] 工程

招标工程量清单

铜仁市锦江投资有限公
招 标 人： 司
(单位盖章)

工程造价 贵州正业建设工程造价
咨 询 人： 事务有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： 郭晓冬
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： 罗青云
(签字或盖章)

编 制 人： 张震
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： 简地先
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2018年07月02日

复核时间：2018年07月02日

锦江石林大坪坡石茶盆景公园旅游道路工程

招标工程量清单

招标人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)


杨鸿雁

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

张霖

编制人：



复核人：



编制时间：2018年4月10日

复核时间：2018年4月10日

总说明

工程名称：锦江石林大坪坡石茶盆景公园旅游道路工程

一、工程概况

“锦江石林大坪坡石茶盆景公园旅游道路工程”位于锦江石林大坪坡石茶盆景公园。根据《碧发改综（2017）34号》《关于铜仁武陵山茶产业公园（山茶特色小镇）建设项目可行性研究报告的批复》，总批复金额为353355万元，总建筑面积为495500平方米（其中石茶盆景公园52000平方米）。锦江石林大坪坡石茶盆景公园旅游道路工程建设项目总长度为6.401km，工程主要内容为：道路工程、照明工程、交通工程。

该工程建设单位为铜仁市锦江投资有限公司，设计单位为唐山市规划建筑设计研究院。

二、工程招标和分包范围：设计施工图所示内容；

三、工程量清单编制依据：

①、唐山市规划建筑设计研究院；

②、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

四、工程质量、材料、施工等的特殊要求：达到国家验收标准

五、招标人自行采购材料的名称、规格型号、数量等：无

六、预留金、自行采购材料的金额数量：无

七、暂列金额：无。

八、其他需说明的问题：

（一）相关说明：土方暂按一、二类土列入预算，道路工程中石方按硬质石列入预算，余方弃置运距暂按5KM列入预算，场内转运按1KM列入预算，结算时按实结算。

（二）根据建设单位意见，厂拌水泥稳定碎石（水泥剂量5%）（除税价）暂按180元/m³暂估；毛石（除税价）暂按68元/m³暂估；预拌混凝土泵送（C20）（除税价）暂按300元/m³暂估；预拌混凝土泵送（C25）（除税价）暂按320元/m³暂估；预拌混凝土泵送（C30）（除税价）暂按350元/m³暂估；AC-20C中粒式沥青砼（除税价）暂按850元/m³暂估；细粒式彩色沥青混合料CAC-10（除税价）暂按1200元/m³；AC-13C细粒式沥青砼改性沥青（除税价）暂按1000元/m³暂估；钢筋暂按3948元/t暂估，方钢（除税价）暂按4200元/t暂估，碎石（除税价）暂按65元/m³等，结算时按实结算。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(0001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
土石方工程								
1	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:根据设计图纸 3.开挖方式:机械开挖、装车	m3	17892.7			
2	040102001001	挖一般石方	1.岩石类别:硬质岩 2.开凿深度:根据设计深度 3.爆破方式:机械爆破 4.开挖方式:机械开挖装车	m3	71570.8			
3	010103001001	回填方	1.密实度要求:满足设计和规范的要求 2.填方材料品种:石渣 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:场内转运暂按1KM列入预算,结算时按实结算	m3	24790.5			
4	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:暂按5KM列入预算,结算时按实结算	m3	17892.7			
5	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种:石渣 2.运距:暂按5KM列入预算,结算时按实结算	m3	46780.3			
分部小计								
路基防护、排水工程								
6	040102002002	挖沟槽石方	1.岩石类别:硬质岩 2.开凿深度:根据设计深度 3.爆破方式:机械爆破 4.开挖方式:机械开挖装车	m3	4285			
7	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:根据设计图纸 3.开挖方式:机械开挖、装车	m3	1071			
8	010103001002	回填方	1.密实度要求:满足设计和规范的要求 2.填方材料品种:石渣 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:场内转运暂按1KM列入预算,结算时按实结算	m3	2112			
9	010103001003	回填方	1.密实度要求:满足设计和规范的要求 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:场内转运暂按1KM列入预算,结算时按实结算	m3	1071			
10	040103002005	余方弃置	1.废弃料品种:石渣 2.运距:暂按5KM列入预算,结算时按实结算	m3	2173			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1. 基层材料种类规格:土质边坡喷播(坡度)30°~45° 2. 草(灌木)籽种类:喷播草籽	m ²	54964			
12	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填土质要求:根植土 2. 回填厚度:20CM	m ³	10992.8			
13	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:砌片石 2. 勾缝要求:伸缩缝(沉降缝)宽2~3cm,每隔10~15m设置一道,缝内沿墙顶、内、外侧填塞沥青麻絮或沥青木板 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5浆	m ³	3907.33			
14	040201022001	排水沟、截水沟	1. 外围尺寸:115cm*65cm 2. 内空尺寸:40cm*40cm 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:C25现浇混凝土25cm厚 4. 砌体材料:砌片石 5. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 6. 盖板材质、规格:C30砼盖板 7. 具体做法:详见施工图	m	7716			
		分部小计						
		路面工程						
15	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:路床整形 2. 范围:按设计要求	m ²	38471.69			
16	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15cm	m ²	38471.69			
17	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:水泥剂量应不大于5% 2. 石料规格:水泥稳定碎石层 3. 厚度:30cm	m ²	32070.06			
18	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:水泥剂量应不大于5% 2. 石料规格:水泥稳定碎石层 3. 厚度:14cm	m ²	6401.63			
19	040203003003	透层、粘层	1. 材料品种:透层油(液体石油沥青AL(M)-1) 2. 喷油量:1.2kg/m ²	m ²	32070.06			
20	040602001001	玻璃纤维格栅	1. 材质:玻璃纤维格栅 2. 规格:BJG80X80	m ²	32070.06			
21	040203006001	5cm中粒式沥青混凝土	1. 沥青品种:AC-20C石油沥青. 2. 沥青混凝土种类:中粒式沥青砼. 3. 石料粒径:满足设计及规范要求. 4. 厚度:5cm. 5. 其他:设计及规范规定的相关工作内容.	m ²	32070.06			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	040203006002	4cm细粒式沥青混凝土	1. 沥青品种:AC-13C改性沥青. 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青砼. 3. 石料粒径:满足设计及规范要求. 4. 厚度:4cm. 5. 其他:设计及规范规定的相关工作内容.	m2	24388.1			
23	040203006003	4cm彩色沥青混凝土	1. 沥青品种:CAC-10改性沥青. 2. 沥青混凝土种类:彩色细粒式沥青砼. 3. 石料粒径:满足设计及规范要求. 4. 厚度:4cm. 5. 部位:慢跑步道. 6. 其他:设计及规范规定的相关工作内容.	m2	7681.96			
24	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:商混C25混凝土 2. 厚度:25CM	m2	6401.63			
		分部小计						
		涵洞工程						
25	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:根据设计图纸 3. 开挖方式:机械开挖、装车	m3	154			
26	040102002003	挖沟槽石方	1. 岩石类别:硬质岩 2. 开凿深度:根据设计深度 3. 爆破方式:机械打眼爆破石方 4. 开挖方式:机械开挖装车	m3	616			
27	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:暂按5KM列入预算, 结算时按实结算	m3	616			
28	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:暂按5KM列入预算, 结算时按实结算	m3	154			
29	040501001001	混凝土管	1. 管座材质:C30混凝土 2. 规格:D1000 3. 接口方式:180° 钢丝网抹带 4. 铺设深度:0.50~4.0 5. 具体做法:详见施工图 6. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	253			
30	040305003002	浆砌块料	1. 部位:一字墙、八字墙、锥坡等. 2. 材料品种、规格:片石. 3. 砂浆强度等级:M7.5. 4. 其他未尽事宜:按设计图纸及施工规范要求.	m3	78.6			
31	040303002002	管道(渠)基础	1. 混凝土强度等级:C20片石混凝土	m3	99.935			
		分部小计						
		人行道护栏						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	040309001002	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格:立柱50*50*5mm方钢;栅栏20*20*3mm方钢;上扶手80*50*5mm方钢;下扶手30*30*3mm方钢 装饰条350*70mm 2. 栏杆基础规格:钢筋混凝土80mm*80mm*250mm 3. 混凝土:C30混凝土 4. 具体做法:详见施工图	m	1264			
		分部小计						
		单价措施项目费						
33	041101001001	墙面脚手架	1. 墙高:挡土墙 12米高 2. :双排脚手架	m2	8796			
34	041102002001	基础模板	1. 构件类型:管道(渠)基础模板	m2	141.68			
35	041102002002	基础模板	1. 构件类型:栏杆混凝土基础模板	m2	101.12			
36	011705001021	大型机械设备进出场及安拆	大型施工机械设备进出场履带式挖掘机 1m3以内	台次	1			
37	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型施工机械设备进出场压路机	台次	1			
		分部小计						
		技术措施						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1			
2	041107002001	排水、降水		昼夜	1			
3	041103001001	围堰		m3	1			
4	041103002001	筑岛		m3	1			
5	041104003001	施工护栏		m	1			
6	041104001001	便道		m2	1			
7	041104002001	便桥		座	1			
8	041105001001	洞口施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		m	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(0001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.67				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.2				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4				
2	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.69				
3	011707004001	市政工程施工干扰费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.85				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.38				
5	011707005001	冬雨季施工增加费、场地清理、雨水排除、道路维修	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.42				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.17				
7	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程(0001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：道路工程(0001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程(0001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：道路工程(0001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程(0001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程(0001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		22.13	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.16	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.05	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		11	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程(0001)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：道路工程(0001)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程(0002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详见设计	m3	1.23			
2	040102003001	挖基坑石方	1.岩石类别:次坚石 2.开凿深度:详见设计	m3	4.94			
3	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土石方 2.运距:1km以内	m3	6.17			
		分部小计						
		标志牌工程						
4	040205003001	标杆	1.类型:立柱式 2.材质:镀锌、喷塑无缝 钢管立柱 3.规格尺寸 :76×3.5×2460mm 4.基础、垫层:材料品种 、厚度:70*70*70cm C25混凝土基础	根	9			
5	040205004001	标志板	1.材质、规格尺寸 :700*2mm铝合金标志面板 2.板面反光膜等级:IV类 反光膜	块	9			
6	040205006001	标线	1.材料品种:白色热熔反 光型标线漆	m2	2962			
7	050307017001	垃圾箱	1.名称:垃圾箱安装 2.类型:双筒式 3.材质:不锈钢	个	128			
		分部小计						
		单价措施项目费						
8	041102002001	基础模板	1.构件类型:标杆基础	m2	1.96			
		分部小计						
		技术措施						
1	041106001001	大型机械设备进出 场及安拆		台 ·次	1			
2	041107002001	排水、降水		昼夜	1			
3	041103001001	围堰		m3	1			
4	041103002001	筑岛		m3	1			
5	041104003001	施工护栏		m	1			
6	041104001001	便道		m2	1			
7	041104002001	便桥		座	1			
8	041105001001	洞口施工的通风、 供水、供气、供电 、照明及通讯设施		m	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程(0002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.67				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.2				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4				
2	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.69				
3	011707004001	市政工程施工干扰费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.85				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.38				
5	011707005001	冬雨季施工增加费、场地清理、雨水排除、道路维修	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.42				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.17				
7	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通工程(0002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：交通工程(0002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通工程(0002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：交通工程(0002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：交通工程(0002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：交通工程(0002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		22.13	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.16	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.05	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		11	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交通工程(0002)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：交通工程(0002)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程(0003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内,详见设计	m3	642			
2	040102002001	挖沟槽石方	1.岩石类别:次坚石 2.开凿深度:2m以内,详见图纸 3.开挖方式:暂考虑为液压破碎机破碎岩石	m3	2568			
3	040103001002	回填方	1.密实度要求:详见图纸 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:就地回填	m3	642			
4	040103001001	回填方	1.密实度要求:详见图纸 2.填方材料品种:石渣 3.填方来源、运距:就地回填	m3	2568			
		分部小计						
		路灯工程						
5	040803001001	电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1KV-4*25+5*16mm2 3.敷设方式、部位:埋地	m	7678			
6	040803005002	电缆终端头	1.名称:电缆终端头 2.规格:ZRYJV-4*25+5*16mm2 3.电压(kV):0.4kv	个	154			
7	040805001001	常规照明灯	1.名称:庭院灯 2.型号:LED灯,50W,35W 3.灯杆材质、高度:6m	套	424			
8	040303002001	混凝土基础	1.名称:路灯基础 2.混凝土强度等级:C25混凝土	m3	137.38			
9	040803002001	电缆保护管	1.名称:PE塑料管 2.规格:Φ100*4mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	6721			
10	040803002002	电缆保护管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:Φ100*4mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	957			
11	040804002001	配线	1.名称:绝缘导线 2.规格:BVV500-2.5 3.配线部位:路灯	m	7632			
12	040803005001	穿刺线夹	1.名称:穿刺线夹 2.规格:TTD041FJ-16(10)mm2/2.5mm2	个	1272			
13	040806001001	接地极	1.材质:镀锌角钢 2.规格:∠50*5*2500mm	根	119			
14	040801003001	组合型成套箱式变电站	1.名称:箱式变压器 2.容量(kV/A):125	台	1			
15	040801003002	组合型成套箱式变电站	1.名称:箱式变压器 2.容量(kV/A):160	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040801006001	落地式控制箱	1. 名称:路灯控制箱 2. 规格:GGDZ-T-3100	台	3			
17	040205001001	人(手)孔井	1. 材料品种:Mu10页岩砖、M7.5水泥砂浆 2. 规格尺寸:800*800 3. 盖板材质、规格:C30钢筋砼盖板 4. 基础、垫层:材料品种、厚度:C15砼垫层	座	6			
		分部小计						
		单价措施项目费						
18	041102002002	基础模板	1. 构件类型:路灯基础	m2	915.84			
		分部小计						
		技术措施						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1			
2	041107002001	排水、降水		昼夜	1			
3	041103001001	围堰		m3	1			
4	041103002001	筑岛		m3	1			
5	041104003001	施工护栏		m	1			
6	041104001001	便道		m2	1			
7	041104002001	便桥		座	1			
8	041105001001	洞口施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		m	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程(0003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.67				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.2				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4				
2	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.69				
3	011707004001	市政工程施工干扰费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.85				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.38				
5	011707005001	冬雨季施工增加费、场地清理、雨水排除、道路维修	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.42				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.17				
7	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路灯工程(0003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：路灯工程(0003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：路灯工程(0003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：路灯工程(0003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：路灯工程(0003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：路灯工程(0003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		22.13	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.16	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.05	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		11	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：路灯工程(0003)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：路灯工程(0003)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				