

武陵大道、铜兴大道边坡绿化整治工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： 铜仁交旅集团桃源开发投资有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏鸿成工程项目管理有限公司

(单位盖章)

2019年03月08日

武陵大道、铜兴大道边坡绿化整治工程 工程

招标工程量清单

铜仁交旅集团桃源开发
招 标 人： 投资有限公司
(单位盖章)

工程造价 江苏鸿成工程项目管理
咨 询 人： 有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： 秦文
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： 陆俊杰
(签字或盖章)

编 制 人： 纪伟
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： 杨勇超
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2019年02月27日

复核时间：2019年03月08日

武陵大道、铜兴大道边坡绿化整治工
程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

敬

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

陆俊杰

(签字或盖章)

编 制 人：

张伟

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



编制时间：

年 月 日

复核时间：

2019年1月24日

1/1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武陵大道、铜兴大道边坡绿化整治工程(2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010403007001	植生袋护坡	1. 规格：60cm*15cm*33cm 2. 连接方式：三维扣件连接 3. 袋内填充物：混合土，种植土50%+40%腐殖土+10%w外加剂	m ³	6172.58			
2	010403007002	骨料袋护坡	1. 规格：详见设计图 2. 袋内填充物：骨料碎石	m ³	5790.61			
3	010202007001	锚杆钢筋	1. 地层情况：格构梁岩层，格构梁内回填生态袋骨料或塑喷混凝土 2. 锚杆类型、部位：岩层边坡稳固 3. 钻孔深度：500mm 4. 钻孔直径：50mm 5. 锚杆材料品种、规格、数量：Φ20钢筋 6. 浆液种类、强度等级：M30 (P.O)42.5灌注砂浆 7. 外露面刷红丹防锈漆一遍	m	12119			
4	040302006002	牵引钢筋	1. 牵引钢筋：Φ20钢筋顺坡面贯通（与锚杆焊接） 2. 水平间距：1.2m 3. 面刷红丹防锈漆一遍	m	10722.93			
5	040306001001	透水管	1. 规格：PVC50 2. 部位：植生袋护坡	m	11767.65			
6	040302008001	格栅网	1. 材质：钢塑格栅网 2. 部位：边坡 3. 固定方式：采用水泥钉与土钉固定	m ²	86742.2			
7	010401001001	砖砌花池	1. 砖品种、规格：水泥标砖 240*115*53mm 2. 砂浆强度等级配合比：M7.5 水泥砂浆 3. 采用自拌砂浆 4. 部位：详见施工图	m ³	830.09			
8	011204001001	文化石墙面	1. 1:2水泥砂浆面贴文化石 2. 部位：详见施工图	m ²	2200			
9	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填土质要求：种植土，满足设计规范	m ³	1911.5			
10	050102006002	栽植攀缘植物-爬山虎	1. 种类：爬山虎 2. 规格：L50-100cm 3. 养护期：详设计 4. 含养护及相关技术措施，养护期一年 5. 部位：详见设计图	株	23014			
11	050102006003	栽植攀缘植物-油麻藤	1. 种类：油麻藤 2. 规格：L50-100cm 3. 养护期：详设计 4. 含养护及相关技术措施，养护期1年 5. 部位：详见设计图	株	23014			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	050102006001	栽植攀缘植物-葛藤	1. 种类:葛藤 2. 规格:L50-100cm 3. 养护期:详设计 4. 含养护及相关技术措施, 养护期1年 5. 部位:详见设计图	株	17600			
13	050102003001	栽植竹类	1. 种类:慈竹 2. 规格:丛径≤60cm 3. 养护期:详设计 4. 含养护及相关技术措施, 养护期1年 5. 部位:详见设计图	丛	4415			
14	050102002001	栽植灌木	1. 种类:小灌木(综合), 点播草籽(综合), 喷播植草(草籽) 2. 小灌木冠丛高:H20-25cm 3. 小灌木蓬径:P20-25cm 4. 单位面积株数: 24株/m ² 5. 养护期:一年 6. 部位: 详见设计图	m ²	18704.5			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武陵大道、铜兴大道边坡绿化整治工程(2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		组织措施						
1	1.1	安全文明施工费						
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.67				
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3				
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5.2				
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	4				
6	1.2	夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.69				
7	1.3	市政工程施工干扰费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.85				
8	1.4	冬雨季施工增加费、场地清理、雨水排除、道路维修	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.42				
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.38				
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.17				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武陵大道、铜兴大道边坡绿化整治工程(2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	2254226.03		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：武陵大道、铜兴大道边坡绿化整治工程(2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：武陵大道、铜兴大道边坡绿化整治工程(2)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额土(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
	生态袋600*330*150	个			3						
	混合土, 种植土 50%+40%腐殖土+10%w外加剂	m3			85						
	内层骨料袋600*330*150	个			6						
合计											

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武陵大道、铜兴大道边坡绿化整治工程(2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：武陵大道、铜兴大道边坡绿化整治工程(2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：武陵大道、铜兴大道边坡绿化整治工程(2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：武陵大道、铜兴大道边坡绿化整治工程(2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		22.13	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.16	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.05	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		10	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：武陵大道、铜兴大道边坡绿化整治工程(2)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：武陵大道、铜兴大道边坡绿化整治工程(2)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			