

松桃县公安局回归体验中心

工程

招标工程量清单

招 标 人： 松桃苗族自治县公安局

(单位盖章)

造价咨询人： /

(单位盖章)

2019年06月25日

松桃县公安局回归体验中心 工程

招标工程量清单

招 标 人： 松桃苗族自治县公安局
(单位盖章)

工程造价
咨 询 人： /
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： /
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： /
(签字或盖章)

编 制 人： /
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： /
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2019年06月25日

复核时间：2019年06月25日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：松桃县公安局回归体验中心室内装修工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一层学习室						
		分部小计						
		门窗工程						
1	010807005002	金属格栅窗	1.名称:不锈钢防盗格栅窗	m2	17.28			
2	010809004001	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆结合层 2.窗台板材质、规格、颜色:人造大理石内窗台板	m2	0.96			
		分部小计						
		楼地面工程						
3	011102001002	过门石	1.结合层厚度、砂浆配合比::1:2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:中国黑大理石	m2	0.6			
4	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:120mm 2.粘贴层厚度、材料种类:1:3水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:黑金花瓷砖踢脚	m2	8.5			
5	011102003005	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800地面砖	m2	85.68			
		分部小计						
		天棚						
6	011302001002	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、间距:DU38轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600高晶板吊顶	m2	85.68			
		分部小计						
		墙面						
7	011407001001	乳胶漆墙面	1.喷刷涂料部位:内墙 2.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 2遍	m2	203.4			
		分部小计						
		一层娱乐室						
		分部小计						
		门窗工程						
8	010807005003	金属格栅窗	1.名称:不锈钢防盗格栅窗	m2	17.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010809004002	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 窗台板材质、规格、颜色:人造大理石内窗台板	m2	0.96			
		分部小计						
		楼地面工程						
10	011102001003	过门石	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:中国黑大理石	m2	0.8			
11	011105003004	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:1:3水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:黑金花瓷砖踢脚	m2	11.33			
12	011102003006	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地面砖	m2	114.24			
		分部小计						
		天棚						
13	011302001021	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:DU38轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600高晶板吊顶	m2	114.24			
		分部小计						
		墙面						
14	011407001009	乳胶漆墙面	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 2遍	m2	271.2			
		分部小计						
		一层卫生室(内厅)						
		分部小计						
		门窗工程						
15	010807005004	金属格栅窗	1. 名称:不锈钢防盗格栅窗	m2	11.34			
16	010809004003	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 窗台板材质、规格、颜色:人造大理石内窗	m2	0.63			
		分部小计						
		楼地面工程						
17	011102001004	过门石	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:中国黑大理石	m2	0.32			
18	011102003007	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地面砖	m2	79.38			
		分部小计						
		天棚						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011302001022	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:DU38轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600高晶板吊顶	m2	79.38			
20	011502008001	石膏顶角线	1. 线条规格:石膏顶角线	m	38.2			
		分部小计						
		墙面						
21	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:砖墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:面挂800墙面砖(加工400*800规格) 4. :1:2.5水泥砂浆	m2	124.41			
		分部小计						
		一层卫生室(配药房)						
		分部小计						
		门窗工程						
22	010807005005	金属格栅窗	1. 名称:不锈钢防盗格栅窗	m2	1.8			
23	010809004004	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 窗台板材质、规格、颜色:人造大理石内窗台板	m2	0.15			
		分部小计						
		楼地面工程						
24	011102001005	过门石	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、	m2	0.2			
25	011105003006	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:1:3水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:黑金花瓷砖踢脚	m2	1.46			
26	011102003008	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地面砖	m2	10.88			
		分部小计						
		天棚						
27	011302001023	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:DU38轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600高晶板吊顶	m2	10.88			
		分部小计						
		墙面						
28	011407001010	乳胶漆墙面	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 2遍	m2	41.82			
		分部小计						
		一层卫生室(尿检室)						
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		楼地面工程						
29	011102001006	过门石	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:中国黑大理石	m2	0.14			
30	011102003009	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300地面砖(主、辅、人工)	m2	5.4			
		分部小计						
		天棚						
31	011302001005	铝扣板天花吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、间距:DU38轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:300*300铝扣板天花	m2	10.88			
		分部小计						
		墙面						
32	011204003003	块料墙面	1. 墙体类型:砖墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:面贴300*600砖 4. :1:2.5水泥砂浆	m2	20.1			
		分部小计						
		一层卫生室(卫生间)						
		分部小计						
		门窗工程						
33	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:0.7*2.1m 2. :铝镁合金套装门	m2	1.47			
34	010807005006	金属格栅窗	1. 名称:不锈钢防盗格栅窗	m2	1.8			
		分部小计						
		楼地面工程						
35	011102001007	过门石	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:中国黑大理石	m2	0.54			
36	011102003010	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300地面砖(主、辅、人工)	m2	13.14			
		分部小计						
		天棚						
37	011302001024	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、间距:DU38轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:300*300铝扣板天花	m2	22.44			
		分部小计						
		墙面						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	011204003004	块料墙面	1. 墙体类型:砖墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:面贴300*600砖 4. :1:2.5水泥砂浆	m2	43.83			
39	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:洗面台镜面 2. 基层材料种类:木工板 3. :做法详见施工图	m2	3.6			
40	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:镀锌角钢	t	0.007			
		分部小计						
		一层值班室						
		分部小计						
		门窗工程						
41	010802001003	金属(塑钢)门	1. :铝镁合金套装门	m2	1.47			
42	010807005007	金属格栅窗	1. 名称:不锈钢防盗格栅窗	m2	8.1			
43	010809004005	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 窗台板材质、规格、颜色:人造大理石内窗台板	m2	0.45			
		分部小计						
		楼地面工程						
44	011102001008	过门石	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:中国黑大理石	m2	0.2			
45	011105003007	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:详施工图 3. 面层材料品种、规格、颜色:黑金花瓷砖踢脚 4. :1:3水泥砂浆	m2	1.81			
46	011102003011	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地面砖	m2	15.1			
47	011102003020	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300地面砖(主、辅、人工)	m2	2.88			
		分部小计						
		天棚						
48	011302001033	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、间距:DU38轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:300*300铝扣板天花	m2	2.88			
49	011302001025	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、间距:DU38轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600高晶板吊顶	m2	15.1			
		分部小计						
		墙面						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	011204003007	块料墙面	1. 墙体类型:砖墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:面贴300*600砖 4. :1: 2.5水泥砂浆	m2	12.69			
51	011407001011	乳胶漆墙面	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 2遍	m2	52.47			
		分部小计						
		一层备勤室						
		分部小计						
		门窗工程						
52	010807005008	金属格栅窗	1. 名称:不锈钢防盗格栅窗	m2	4.32			
53	010809004006	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:1: 2.5水泥砂浆 2. 窗台板材质、规格、颜色:人造大理石内窗台板	m2	0.24			
		分部小计						
		楼地面工程						
54	011102001009	过门石	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1: 2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:中国黑大理石	m2	0.2			
55	011105003008	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:1: 2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:黑金花瓷砖踢脚	m2	2.02			
56	011102003012	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1: 2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地面砖	m2	18.7			
		分部小计						
		天棚						
57	011302001026	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:DU38轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600高晶板吊顶	m2	18.7			
		分部小计						
		墙面						
58	011407001012	乳胶漆墙面	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 2遍	m2	57.66			
		分部小计						
		一层会见室						
		分部小计						
		门窗工程						
59	010807005009	金属格栅窗	1. 名称:不锈钢防盗格栅窗	m2	12.24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.框、扇材质:断桥窗 2.玻璃品种、厚度:20mm厚钢化玻璃	m2	24			
61	010809004007	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2.窗台板材质、规格、颜色:人造大理石内窗台板	m2	0.78			
		分部小计						
		楼地面工程						
62	011102001010	过门石	1.结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:中国黑大理石	m2	4.4			
63	011105003009	块料踢脚线	1.踢脚线高度:120mm 2.粘贴层厚度、材料种类:详施工图 3.面层材料品种、规格、颜色:黑金花瓷砖踢脚 4.:1:3水泥砂浆	m2	12.86			
64	011102003013	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800地面砖	m2	72.4			
		分部小计						
		天棚						
65	011302001027	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:DU38轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600高晶板吊顶	m2	72.4			
		分部小计						
		墙面						
66	011407001013	乳胶漆墙面	1.喷刷涂料部位:内墙 2.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 2遍	m2	390.6			
		分部小计						
		一层包房						
		分部小计						
		门窗工程						
67	010807005010	金属格栅窗	1.名称:不锈钢防盗格栅窗	m2	14.04			
68	010809004008	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2.窗台板材质、规格、颜色:人造大理石内窗台板	m2	0.78			
		分部小计						
		楼地面工程						
69	011102001011	过门石	1.结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:中国黑大理石	m2	0.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	011105003010	块料踢脚线	1.踢脚线高度:120mm 2.粘贴层厚度、材料种类:详施工图 3.面层材料品种、规格、颜色:黑金花瓷砖踢脚 4.:1:3水泥砂浆	m2	4.9			
71	011102003014	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800地面砖	m2	60.5			
		分部小计						
		天棚						
72	011302001028	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:DU38轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600高晶板吊顶	m2	60.5			
		分部小计						
		墙面						
73	011407001014	乳胶漆墙面	1.喷刷涂料部位:内墙 2.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 2遍	m2	137.28			
		分部小计						
		一层餐厅						
		分部小计						
		门窗工程						
74	010807005011	金属格栅窗	1.名称:不锈钢防盗格栅窗	m2	15.12			
75	010802001001	金属(塑钢)门	1.门框、扇材质:铝合金玻璃推拉门 2.玻璃品种、厚度:详见施工图	m2	12.96			
76	010807006001	金属(塑钢、断桥)橱窗	1.框、扇材质:成品断桥铝合金窗 2.玻璃品种、厚度:12厚钢化玻璃 3.:钢化玻璃橱窗	m2	14.04			
77	011207001002	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:细木板 2.面层材料品种、规格、颜色:1.2厚304不锈钢 3.:厨窗包不锈钢边框	m2	6.14			
78	010809004009	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2.窗台板材质、规格、颜色:人造大理石内窗台板	m2	0.84			
		分部小计						
		楼地面工程						
79	011102001012	过门石	1.结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:中国黑大理石	m2	1.64			
80	011102003015	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800地面砖	m2	135			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		天棚						
81	011302001029	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:DU38轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: :600*600高晶板吊顶	m2	60.5			
		分部小计						
		墙面						
82	011204003005	块料墙面	1. 墙体类型:砖墙 2. 安装方式:粘贴	m2	118.92			
83	011407001015	乳胶漆墙面	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: :乳胶漆 2遍	m2	137.28			
84	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格: :木工板 3. 面层材料品种、规格、 颜色:石膏板 4. :面刷乳胶漆 5. :做法详见施工图	m2	4.32			
		分部小计						
		一层厨房						
		分部小计						
		门窗工程						
85	010807005012	金属格栅窗	1. 名称:不锈钢防盗格栅窗	m2	6.48			
		分部小计						
		楼地面工程						
86	011102001013	过门石	1. 结合层厚度、砂浆配合 比:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、 颜色:中国黑大理石	m2	0.32			
87	011102003016	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合 比:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、 颜色:400*400吸水砖(m2	55.08			
		分部小计						
		墙面						
88	011204003006	块料墙面	1. 墙体类型:砖墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、 颜色:墙面贴300*600砖 4. :1:2.5水泥砂浆	m2	68.16			
		分部小计						
		二层办公室						
		分部小计						
		门窗工程						
89	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸 :0.7*2.1m 2. :铝镁合金套装门	m2	11.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	010809004010	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 窗台板材质、规格、颜色:人造大理石内窗台板	m2	3.12			
		分部小计						
		楼地面工程						
91	011102001014	过门石	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:中国黑大理石	m2	2.72			
92	011105003012	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:1:3水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:黑金花瓷砖踢脚	m2	21.02			
93	011102003021	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300地面砖(主、辅、人工)	m2	20.48			
94	011102003017	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地面砖	m2	228.48			
		分部小计						
		天棚						
95	011302001034	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、间距:DU38轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:300*300铝扣板天花	m2	20.48			
96	011302001030	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、间距:DU38轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600高晶板吊顶	m2	202.56			
		分部小计						
		墙面						
97	011204003008	块料墙面	1. 墙体类型:砖墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、	m2	93.84			
98	011407001016	乳胶漆墙面	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 2遍	m2	506.16			
		分部小计						
		二层民警备勤室						
		分部小计						
		门窗工程						
99	010802001005	金属(塑钢)门	1.:铝镁合金套装门	m2	11.76			
100	010807005013	金属格栅窗	1. 名称:不锈钢防盗格栅窗	m2	48.96			
101	010809004011	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 窗台板材质、规格、颜色:人造大理石内窗台板	m2	3.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		楼地面工程						
102	011102001015	过门石	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:中国黑大理石	m2	1.6			
103	011105003013	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:详施工图 3. 面层材料品种、规格、颜色:黑金花瓷砖踢脚 4. :1:3水泥砂浆	m2	21.02			
104	011102003022	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300地面砖(主、辅、人工)	m2	20.48			
105	011102003018	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地面砖	m2	228.48			
		分部小计						
		天棚						
106	011302001035	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、	m2	20.48			
107	011302001031	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:DU38轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600高晶板吊顶	m2	202.56			
		分部小计						
		墙面						
108	011204003009	块料墙面	1. 墙体类型:砖墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:面贴300*600砖 4. :1:2.5水泥砂浆	m2	93.84			
109	011407001017	乳胶漆墙面	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 2遍	m2	506.16			
		分部小计						
		回归人员寝室						
		分部小计						
		门窗工程						
110	010802001006	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:0.7*2.1m 2. :铝镁合金套装门	m2	41.16			
111	010807005014	金属格栅窗	1. 名称:不锈钢防盗格栅窗	m2	171.36			
112	010809004012	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 窗台板材质、规格、颜色:人造大理石内窗台板	m2	10.92			
		分部小计						
		楼地面工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	011102001016	过门石	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:中国黑大理石	m2	9.52			
114	011105003014	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:详施工图 3. 面层材料品种、规格、颜色:黑金花瓷砖	m2	73.58			
115	011102003023	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300地面砖(主、辅、人工)	m2	71.68			
116	011102003019	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地面砖	m2	799.68			
		分部小计						
		天棚						
117	011302001036	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、间距:DU38轻钢龙骨 600x600硅钙板吊顶 2. 面层材料品种、规格:300*300铝扣板天花	m2	71.68			
118	011302001032	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、间距:DU38轻钢龙骨 600x600硅钙板吊顶 2. 面层材料品种、规格:600*600高晶板吊顶	m2	708.96			
		分部小计						
		墙面						
119	011204003010	块料墙面	1. 墙体类型:砖墙 2. 安装方式:干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色:面贴300*600砖 4. :1:2.5水泥砂浆	m2	71.68			
120	011505010002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:洗面台镜面 2. 基层材料种类:木工板 3. :做法详见施工图	m2	25.2			
121	011407001018	乳胶漆墙面	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 2遍	m2	1771.56			
		分部小计						
		单价措施项目费						
		分部小计						
		技术措施						
1	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构	m2	1568.78			
2	011701002001	外脚手架	1. 名称:外脚手架 2. 搭设高度:15m以内	m2	4357.32			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：松桃县公安局回归体验中心室内装修工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：松桃县公安局回归体验中心室内装修工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：松桃县公安局回归体验中心室内装修工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：松桃县公安局回归体验中心室内装修工程(001)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：松桃县公安局回归体验中心室内装修工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：松桃县公安局回归体验中心室内装修工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：松桃县公安局回归体验中心室内装修工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：松桃县公安局回归体验中心室内装修工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		22.13	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.16	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.05	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：松桃县公安局回归体验中心室内装修工程(001)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：松桃县公安局回归体验中心室内装修工程(001)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：松桃县公安局回归体验中心室内水电安装工程(02)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一层学习室（共3间）						
1	030402004001	空气开关	1. 名称:空气开关 2. 容量(A):16A 3. 电压等级(kV):0.22 4. 安装部位:配电箱内	个	3			
2	030404034001	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:220V 10A 118型 3. 安装方式:暗装、含底盒	个	3			
3	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED灯盘 2. 规格:600*600	套	18			
4	030404035001	插座	1. 名称:118型9孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装、含底盒	个	18			
5	030411004001	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:1.5 5. 材质:铜芯	m	283.2			
6	030411004002	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯	m	141.6			
7	030502012001	信息插座	1. 名称:86型网络插座 2. 规格:86型 3. 安装方式:暗装 4. 底盒材质、规格:PVC	个	8			
8	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:4×2×0.5 3. 线缆对数:4对	m	90			
		分部小计						
		一层娱乐室（共4间）						
9	030402004002	空气开关	1. 名称:空气开关 2. 容量(A):32A 3. 电压等级(kV):0.22 4. 安装部位:配电箱内	个	4			
10	030404034002	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:220V 10A 118型 3. 安装方式:暗装、含底盒	个	4			
11	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED灯盘 2. 规格:600*600	套	24			
12	030404035002	插座	1. 名称:118型9孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装、含底盒	个	32			
13	030411004003	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:1.5 5. 材质:铜芯	m	377.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030411004004	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:4 5.材质:铜芯	m	188.8			
15	030502012002	信息插座	1.名称:86型网络插座 2.规格:86型 3.安装方式:暗装 4.底盒材质、规格:PVC	个	8			
16	030502005002	双绞线缆	1.名称:网络线 2.规格:4×2×0.5 3.线缆对数:4对	m	180			
		分部小计						
		一层卫生室(内厅)						
17	030402004003	空气开关	1.名称:空气开关 2.容量(A):32A 3.电压等级(kV):0.22 4.安装部位:配电箱内	个	2			
18	030404034003	照明开关	1.名称:三联开关 2.规格:220V 10A 118型 3.安装方式:暗装、含底盒	个	2			
19	030412001003	普通灯具	1.名称:LED灯盘 2.规格:600*600	套	9			
20	030404035003	插座	1.名称:118型9孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装、含底盒	个	7			
21	030411004005	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV	m	144			
22	030411004006	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:4 5.材质:铜芯	m	72			
23	030502012003	信息插座	1.名称:86型网络插座 2.规格:86型 3.安装方式:暗装 4.底盒材质、规格:PVC	个	2			
24	030502005003	双绞线缆	1.名称:网络线 2.规格:4×2×0.5 3.线缆对数:4对	m	60			
		分部小计						
		一层卫生室(配药房)						
25	030402004004	空气开关	1.名称:空气开关 2.容量(A):16A 3.电压等级(kV):0.22 4.安装部位:配电箱内	个	1			
26	030404034004	照明开关	1.名称:双联开关 2.规格:220V 10A 118型 3.安装方式:暗装、含底盒	个	1			
27	030412001004	普通灯具	1.名称:LED灯盘 2.规格:600*600	套	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030404035004	插座	1.名称:118型9孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装、含底盒	个	2			
29	030411004007	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:1.5 5.材质:铜芯	m	24			
30	030411004008	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:4 5.材质:铜芯	m	12			
31	030502012004	信息插座	1.名称:86型网络插座 2.规格:86型	个	2			
32	030502005004	双绞线缆	1.名称:网络线 2.规格:4×2×0.5 3.线缆对数:4对	m	20			
		分部小计						
		一层卫生室(尿检室)						
33	031004006001	大便器	1.名称:蹲式大便器 2.规格、类型:瓷低水箱 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:含上下水管件,角阀等	组	1			
34	030404034005	照明开关	1.名称:双联开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装、含底盒	个	1			
35	030412001005	普通灯具	1.名称:LED灯盘 2.规格:300*300	套	2			
36	030404035005	插座	1.名称:二三极单相插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装、含底盒	个	2			
37	030411004009	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:1.5 5.材质:铜芯	m	20			
		分部小计						
		一层卫生室(卫生间)						
38	031004003001	洗脸盆	1.名称:台上式洗脸盆 2.规格、类型:陶瓷 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:含上下水管件,角阀等	组	2			
39	031004006002	大便器	1.名称:蹲式大便器 2.规格、类型:瓷低水箱 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:含上下水管件,角阀等	组	1			
40	030404034006	照明开关	1.名称:双联开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装、含	个	3			
41	030412001006	普通灯具	1.名称:LED灯盘 2.规格:300*300	套	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030404035006	插座	1.名称:二三极单相插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装、含底盒	个	2			
43	030411004010	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:1.5 5.材质:铜芯	m	30			
44	030411004011	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯	m	25			
		分部小计						
		一层值班室						
45	031004006003	大便器	1.名称:蹲式大便器 2.规格、类型:瓷低水箱 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:含上下水管件,角阀等	组	1			
46	030402004005	空气开关	1.名称:空气开关 2.容量(A):32A 3.电压等级(kV):0.22 4.安装部位:配电箱内	个	1			
47	030404034007	照明开关	1.名称:双联开关 2.规格:220V 10A 118型 3.安装方式:暗装、含底盒	个	1			
48	030412001007	普通灯具	1.名称:LED灯盘 2.规格:600*600	套	2			
49	030404035007	插座	1.名称:118型9孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装、含底盒	个	4			
50	030411004012	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:1.5	m	30			
51	030411004013	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:4 5.材质:铜芯	m	24			
52	030502012005	信息插座	1.名称:86型网络插座 2.规格:86型 3.安装方式:暗装 4.底盒材质、规格:PVC	个	1			
53	030502005005	双绞线缆	1.名称:网络线 2.规格:4×2×0.5 3.线缆对数:4对	m	30			
		分部小计						
		一层备勤室						
54	030402004006	空气开关	1.名称:空气开关 2.容量(A):32A 3.电压等级(kV):0.22 4.安装部位:配电箱内	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	030404034008	照明开关	1.名称:双联开关 2.规格:220V 10A 118型 3.安装方式:暗装、含底盒	个	1			
56	030412001008	普通灯具	1.名称:LED灯盘 2.规格:600*600	套	2			
57	030404035008	插座	1.名称:118型9孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装、含底盒	个	4			
58	030411004014	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:1.5 5.材质:铜芯	m	36			
59	030411004015	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:4 5.材质:铜芯	m	30			
60	030502012006	信息插座	1.名称:86型网络插座 2.规格:86型 3.安装方式:暗装	个	1			
61	030502005006	双绞线缆	1.名称:网络线 2.规格:4×2×0.5 3.线缆对数:4对	m	40			
		分部小计						
		一层会见室						
62	030402004007	空气开关	1.名称:空气开关 2.容量(A):32A 3.电压等级(kV):0.22 4.安装部位:配电箱内	个	1			
63	030404034009	照明开关	1.名称:双联开关 2.规格:220V 10A 118型 3.安装方式:暗装、含底盒	个	10			
64	030412001009	普通灯具	1.名称:LED灯盘 2.规格:600*600	套	20			
65	030404035009	插座	1.名称:118型9孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装、含底盒	个	10			
66	030411004016	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:1.5 5.材质:铜芯	m	400			
67	030411004017	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:4 5.材质:铜芯	m	200			
68	030502012007	信息插座	1.名称:86型网络插座 2.规格:86型 3.安装方式:暗装 4.底盒材质、规格:PVC	个	10			
69	030502005007	双绞线缆	1.名称:网络线 2.规格:4×2×0.5 3.线缆对数:4对	m	600			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		一层包房						
70	030402004008	空气开关	1. 名称:空气开关 2. 容量(A):32A 3. 电压等级(kV):0.22	个	2			
71	030404034010	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:220V 10A 118型 3. 安装方式:暗装、含底盒	个	2			
72	030412001010	普通灯具	1. 名称:LED灯盘 2. 规格:600*600	套	8			
73	030404035010	插座	1. 名称:118型9孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装、含底盒	个	8			
74	030404035011	插座	1. 名称:二三极单相插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装、含底盒	个	2			
75	030411004018	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:1.5 5. 材质:铜芯	m	80			
76	030411004019	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯	m	40			
77	030502012008	信息插座	1. 名称:86型网络插座 2. 规格:86型 3. 安装方式:暗装 4. 底盒材质、规格:PVC	个	2			
78	030502005008	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:4×2×0.5 3. 线缆对数:4对	m	120			
		分部小计						
		一层餐厅						
79	030402004009	空气开关	1. 名称:空气开关 2. 容量(A):32A 3. 电压等级(kV):0.22 4. 安装部位:配电箱内	个	4			
80	030404034011	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:220V 10A 118型 3. 安装方式:暗装、含底盒	个	6			
81	030412001011	普通灯具	1. 名称:LED灯盘 2. 规格:600*600	套	28			
82	030404035012	插座	1. 名称:118型9孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装、含底盒	个	22			
83	030404035013	插座	1. 名称:二三极单相插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装、含底盒	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	030411004020	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:1.5 5.材质:铜芯	m	400			
85	030411004021	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:4 5.材质:铜芯	m	200			
86	030502012009	信息插座	1.名称:86型网络插座 2.规格:86型 3.安装方式:暗装 4.底盒材质、规格:PVC	个	4			
87	030502005009	双绞线缆	1.名称:网络线 2.规格:4×2×0.5 3.线缆对数:4对	m	200			
		分部小计						
		一层厨房						
88	030404034012	照明开关	1.名称:三联开关 2.规格:220V 10A 118型 3.安装方式:暗装、含底盒	个	1			
89	030412001012	普通灯具	1.名称:LED灯盘 2.规格:600*600	套	8			
90	030411004022	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:1.5 5.材质:铜芯	m	120			
		分部小计						
		二层办公室(所长×1间、副所长×2间、民警办公室×5						
		分部小计						
		间)						
91	031004006004	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式大便器	组	8			
92	031004010001	淋浴器	1.材质、规格:不锈钢沐浴花洒	套	1			
93	031004003002	洗脸盆	1.名称:台上式洗脸盆 2.规格、类型:陶瓷 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:含上下水管件,角阀等	组	8			
94	031004014001	地漏	1.材质:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:暗装	个	8			
95	031006012001	热水器	1.能源种类:电热水器 2.型号、容积:100L 3.安装方式:挂墙安装	台	8			
96	030402004010	空气开关	1.名称:空气开关 2.容量(A):32A 3.电压等级(kV):0.22 4.安装部位:配电箱内	个	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	030404034013	照明开关	1.名称:三联开关 2.规格:220V 10A 118型 3.安装方式:暗装、含底盒	个	16			
98	030412001013	普通灯具	1.名称:LED灯盘 2.规格:600*600	套	24			
99	030404035014	插座	1.名称:118型9孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装、含底盒	个	24			
100	030404035015	插座	1.名称:二三极单相插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装、含底盒	个	8			
101	030411004023	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:1.5 5.材质:铜芯	m	320			
102	030411004024	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线	m	160			
103	030502012010	信息插座	1.名称:86型网络插座 2.规格:86型 3.安装方式:暗装 4.底盒材质、规格:PVC	个	16			
104	030502005010	双绞线缆	1.名称:网络线 2.规格:4×2×0.5 3.线缆对数:4对	m	400			
		分部小计						
		三层民警备勤室(共8间)						
105	031004006005	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式大便器	组	8			
106	031004010002	淋浴器	1.材质、规格:不锈钢沐浴花洒	套	8			
107	031004003003	洗脸盆	1.名称:台上式洗脸盆 2.规格、类型:陶瓷 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:含上下水管件,角阀等	组	8			
108	031004014002	地漏	1.材质:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:暗装	个	8			
109	031006012002	热水器	1.能源种类:电热水器 2.型号、容积:60L 3.安装方式:挂墙安装	台	8			
110	030402004011	空气开关	1.名称:空气开关 2.容量(A):16A 3.电压等级(kV):0.22 4.安装部位:配电箱内	个	8			
111	030404034014	照明开关	1.名称:双联开关 2.规格:220V 10A 118型 3.安装方式:暗装、含底盒	个	16			
112	030412001014	普通灯具	1.名称:LED灯盘 2.规格:600*600	套	24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	030404035016	插座	1.名称:118型9孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装、含底盒	个	24			
114	030404035017	插座	1.名称:二三极单相插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装、含底盒	个	8			
115	030411004025	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:1.5 5.材质:铜芯	m	360			
116	030411004026	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:4 5.材质:铜芯	m	200			
117	030502012011	信息插座	1.名称:86型网络插座 2.规格:86型 3.安装方式:暗装 4.底盒材质、规格:PVC	个	16			
118	030502005011	双绞线缆	1.名称:网络线 2.规格:4×2×0.5 3.线缆对数:4对	m	280			
		分部小计						
		回归人员寝室(共28间)						
119	031004006006	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式大便器	组	28			
120	031004010003	淋浴器	1.材质、规格:不锈钢沐浴花洒	套	28			
121	031004003004	洗脸盆	1.名称:台上式洗脸盆 2.规格、类型:陶瓷 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:含上下水管件,角阀等	组	28			
122	031004014003	地漏	1.材质:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:暗装	个	28			
123	031006012003	热水器	1.能源种类:电热水器 2.型号、容积:100L 3.安装方式:挂墙安装	台	28			
124	030402004012	空气开关	1.名称:空气开关 2.容量(A):16A 3.电压等级(kV):0.22	个	28			
125	030404034015	照明开关	1.名称:双联开关 2.规格:220V 10A 118型 3.安装方式:暗装、含底盒	个	56			
126	030412001015	普通灯具	1.名称:LED灯盘 2.规格:600*600	套	84			
127	030404035018	插座	1.名称:118型9孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装、含底盒	个	140			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
128	030404035019	插座	1. 名称:二三极单相插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装、含底盒	个	28			
129	030411004027	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:1.5 5. 材质:铜芯	m	1260			
130	030411004028	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯	m	700			
131	030502012012	信息插座	1. 名称:86型网络插座 2. 规格:86型 3. 安装方式:暗装 4. 底盒材质、规格:PVC	个	56			
132	030502005012	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:4×2×0.5 3. 线缆对数:4对	m	840			
		分部小计						
		单价措施项目费						
		分部小计						
		脚手架搭拆费						
		分部小计						
		技术措施						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：松桃县公安局回归体验中心室内水电安装工程(02)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：松桃县公安局回归体验中心室内水电安装工程(02)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：松桃县公安局回归体验中心室内水电安装工程(02)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：松桃县公安局回归体验中心室内水电安装工程(02)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：松桃县公安局回归体验中心室内水电安装工程(02)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：松桃县公安局回归体验中心室内水电安装工程(02)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：松桃县公安局回归体验中心室内水电安装工程(02)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：松桃县公安局回归体验中心室内水电安装工程(02)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		22.13	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.16	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.05	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：松桃县公安局回归体验中心室内水电安装工程(02)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：松桃县公安局回归体验中心室内水电安装工程(02)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：松桃公安局回归体验中心采购清单(03)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		工程项目						
		分部小计						
		回归人员寝室						
1	01B001	衣柜	1. 1.6*0.5*1.9、DHP XMX001 2. 防火密度板 3. 成品采购（定案附选样 照片） 4. :综合单价含税	个	28			
2	01B002	床架	1. 规格尺寸 : 1.35*2.1.5、 2. 松木 3. 成品采购（定案附选样 照片） 4. :综合单价含税	张	1			
3	01B003	床垫	1. 规格尺寸: 1.5*2*0.9 2. 弹簧、天然山棕、免洗 布 3. 成品采购（定案附选样 照片） 4. :综合单价含税	张	84			
4	01B004	床头柜	1. 规格尺寸 : 0.5*0.4*0.5、 2. 高密度板 3. 成品采购（定案附选样 照片） 4. :综合单价含税	个	84			
5	01B005	电视柜	1. 规格尺寸 : 1.2*0.4*0.57、 2. 刨花板 3. 成品采购（定案附选样 照片） 4. :综合单价含税	个	28			
6	01B006	书桌	1. 规格尺寸 : 1.2*0.6*0.75 2. 防火密度板 3. 成品采购（定案附选样 照片） 4. :综合单价含税	张	28			
7	01B007	椅子	1. 常规尺寸 2. 不锈钢、海绵、韩网 3. 成品采购（定案附选样 照片）	把	28			
		分部小计						
		民警备勤室						
8	01B049	衣柜	1. :1. 规格尺寸 :1.6*0.5*1.9、DHP XMX002 2. :防火密度板 3. :成品采购（定案附选 样照片 4. :综合单价含税	个	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	01B050	床架	1.:1.规格尺寸 :1.35*2.1.5 2.:松木 3.:成品采购(定案附选 样照片) 4.:综合单价含税	张	16			
10	01B051	床垫	1.:1.规格尺寸 :1.5*2*0.9 2.:弹簧、天然山棕、免 洗布 3.:成品采购(定案附选 样照片) 4.:综合单价含税	张	16			
11	01B052	床头柜	1.:1.规格尺寸 :0.5*0.4*0.5、 2.:高密度板 3.:成品采购(定案附选 样照片) 4.:综合单价含税	个	16			
12	01B053	电视柜	1.:1.规格尺寸 :1.5*0.4*0.57 2.:刨花板 3.:成品采购(定案附选 样照片) 4.:综合单价含税	个	8			
13	01B054	书桌	1.:1.规格尺寸 :1.2*0.6*0.75 2.:防火密度板 3.:成品采购(定案附选 样照片) 4.:综合单价含税	张	16			
14	01B055	椅子	1.:1.:常规尺寸 2.:不锈钢、海绵、韩网 3.:成品采购(定案附	把	16			
15	01B008	饮水机	1.规格:0.92*0.31*0.3、 2.:不锈钢、环保塑料 3.:综合单价含税	台	8			
		分部小计						
		办公室区域						
16	01B009	中规格班台	1.规格型号 :1.8*0.8*0.75 2.:防火密度板 3.:成品采购(定案附选 样照片) 4.:综合单价含税	位	3			
17	01B010	办公桌	1.规格型号:1.2*0.6*1.1 2.:防火密度板 3.:成品采购(定案附选 样照片) 4.:综合单价含税	张	20			
18	01B011	班椅	1.:常规尺寸 2.:防火密度板 3.:成品采购(定案附选 样照片) 4.:综合单价含税	把	3			
19	01B012	沙发	1.:三人位 2.:不锈钢、泡棉、环保 西皮 3.:成品采购(定案附选 样照片) 4.:综合单价含税	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	01B013	茶几	1.规格型号:1.2*0.6 2.:防火密度板 3.:综合单价含税	个	3			
21	01B014	椅子	1.:常规尺寸 2.:不锈钢、海绵、韩网 3.:成品采购(定案附选样照片) 4.:综合单价含税	把	26			
22	01B015	档案柜	1.规格尺寸 :0.85*0.39*1.8 2.:喷塑铁皮 3.:成品采购(定案附	个	26			
23	01B048	饮水机	1.:1.规格 :0.92*0.31*0.3、 2.:不锈钢、环保塑料 3.:综合单价含税	台	8			
		分部小计						
		值班室及备勤室						
24	01B016	办公桌	1.规格尺寸:1.2*0.6*1.1 2.:防火密度板 3.:成品采购(定案附选样照片) 4.:综合单价含税	张	2			
25	01B017	椅子	1.:常规尺寸 2.:不锈钢、海绵、韩网 3.:成品采购(定案附选样照片) 4.:综合单价含税	把	2			
26	01B018	床架	1.规格尺寸:1.35*2.1.5 2.:松木 3.:成品采购(定案附选样照片) 4.:综合单价含税	张	2			
27	01B019	床垫	1.规格尺寸:1.5*2*0.9 2.:弹簧、天然山棕、免洗布 3.:成品采购(定案附选样照片) 4.:综合单价含税	张	2			
28	01B020	床头柜	1.规格尺寸:0.5*0.4*0.5 2.:高密度板 3.:成品采购(定案附选样照片) 4.:综合单价含税	个	2			
29	01B021	衣柜	1.:双门1.8*0.9*0.42、HALO更衣柜-0001 2.:喷塑铁皮 3.:成品采购(定案附选样照片) 4.:综合单价含税	个	2			
		分部小计						
		会见室						
30	01B022	椅子	1.:常规尺寸 2.:不锈钢、海绵、韩网 3.:成品采购(定案附选样照片) 4.:综合单价含税	把	10			
		分部小计						
		餐厅及包房						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	01B023	食堂连体餐座椅	1.规格尺寸:120*135*75、other/001 2.:不锈钢 3.:成品采购(定案附选样照片) 4.:综合单价含税	套	14			
32	01B024	12人圆桌	1.:直径2.4m、臻烽高山流水 2.:大理石 3.:成品采购(定案附选样照片) 4.:综合单价含税	套	2			
		分部小计						
		卫生室						
33	01B025	输液床	1.:2*0.9*0.5、AK医用病床 2.:加厚钢管、金属烤漆 3.:成品采购(定案附选样照片) 4.:综合单价含税	张	3			
34	01B026	输液椅	1.:0.85*0.75*1、瑞兴豪输液沙发 2.:钢管、高密海绵、环保PU皮 3.:成品采购(定案附选样照片) 4.:综合单价含税	位	2			
		分部小计						
		其他						
35	01B027	1.5匹空调	1.:1.5匹、Midea/ KFR-32GW/D 2.:综合单价含税	台	44			
36	01B028	3空调	1.:3匹、KFR-72LW/WPCD3@ 2.:综合单价含税	台	5			
37	01B029	电视机	1.:32寸、/ LD32U3100 2.:综合单价含税	台	36			
38	01B030	窗帘	1.:纺织布 2.:综合单价含税	m	165.9			
39	01B031	不锈钢护网	1.:不锈钢网 2.:综合单价含税	m2	208			
40	01B032	洗衣机	1.:Midea/ MB65-1000H 2.:综合单价含税	台	10			
		分部小计						
		厨房设备						
41	01B033	单灶	1.:1.1*1*0.8, 油灶 2.:不锈钢 3.:成品采购(定案附选样照片) 4.:综合单价含税	台	1			
42	01B034	蒸饭柜	1.:2层 2.:不锈钢 3.:成品采购(定案附选样照片)	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	01B035	电磁炉单灶	1.:终端、800 2.:不锈钢 3.:成品采购(定案附选样照片) 4.:综合单价含税	台	2			
44	01B036	油灶	1.:不锈钢 2.:成品采购(定案附选样照片) 3.:综合单价含税	台	2			
45	01B037	四方冰柜	1.规格尺寸:1.1*0.7*1.9 2.:不锈钢 3.:成品采购(定案附选样照片) 4.:综合单价含税	台	2			
46	01B038	双通工作台	1.规格尺寸:1.8*0.8*0.8 2.:不锈钢 3.:成品采购(定案附选样照片) 4.:综合单价含税	台	2			
47	01B039	三星水池	1.规格尺寸:1.8*0.8*0.8 2.:不锈钢	台	1			
48	01B040	货架	1.规格尺寸:1.5*0.5*1.5 2.:不锈钢 3.:综合单价含税	个	2			
49	01B041	简易工作台	1.规格尺寸:1.8*0.8*0.8 2.:不锈钢 3.:成品采购(定案附选样照片) 4.:综合单价含税	个	2			
50	01B042	调料台	1.规格尺寸:1.8*0.8*0.8 2.:不锈钢 3.:成品采购(定案附选样照片) 4.:综合单价含税	个	2			
51	01B043	不锈钢烟囱	1.:不锈钢 2.:定制 3.:综合单价含税	m	4			
52	01B044	铁皮烟管	1.:不锈钢 2.:定制 3.:综合单价含税	m	20			
53	01B045	离心风机	1.:不锈钢 2.:定制 3.:综合单价含税	台	1			
54	01B046	净化器	1.:不锈钢 2.:普通型 3.:综合单价含税	台	1			
55	01B047	支架配件	1.:不锈钢 2.:综合单价含税	批	1			
		分部小计						
		单价措施项目费						
		分部小计						
		技术措施						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
2	011701001001	综合脚手架		m2	1			
3	011703001001	垂直运输		m2	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
4	011706002001	施工排水、降水		昼夜	1				
		分部小计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：松桃公安局回归体验中心采购清单(03)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：松桃公安局回归体验中心采购清单(03)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：松桃公安局回归体验中心采购清单(03)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：松桃公安局回归体验中心采购清单(03)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：松桃公安局回归体验中心采购清单(03)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：松桃公安局回归体验中心采购清单(03)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：松桃公安局回归体验中心采购清单(03)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：松桃公安局回归体验中心采购清单(03)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		22.13	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.16	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.05	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：松桃公安局回归体验中心采购清单(03)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：松桃公安局回归体验中心采购清单(03)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			