

铜仁市碧江区城镇生活垃圾收转运系统建

设项目(一标段)

工程

招标工程量清单

招 标 人：铜仁市碧江区中峰环境产业有限公司

(单位盖章)

造价咨询人：上海东华建设造价咨询有限公司

(单位盖章)

2019年12月24日

铜仁市碧江区城镇生活垃圾收转运系统建

设项目(一标段)

工程

招标工程量清单

招 标 人： 铜仁市碧江区中峰环境
产业有限公司
(单位盖章)

工程造价 上海东华建设造价咨询
咨 询 人： 有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： 李强
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： 陈竹
(签字或盖章)

编 制 人： 李杰
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： 吴焱
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2019年12月24日

复核时间：2019年12月24日


铜仁市碧江区城镇生活
垃圾收转运系统建设项
目(一标段)

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨



法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

2019 年 12 月 24
日

复 核 时 间:

2019 年 12 月 24
日

总 说 明

工程名称：铜仁市碧江区城镇生活垃圾收转运系统建设项目(一标段)

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

1、项目名称：铜仁市碧江区城镇生活垃圾收转运系统建设项目(一标段)；

2、建设地点：铜仁市碧江区。

二、招标控制价编制范围：

本次招标控制价编制范围为铜仁市碧江区城镇生活垃圾收转运系统建设项目(一标段)，其中包含：灯塔转运站的建筑装饰工程、电气工程、给排水工程、总图一土建。

三、招标控制价编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)及解释和勘误。

2、与建设项目相关的标准、规范、技术资料。

3、拟定的招标文件、补充通知及招标工程量清单。

4、工程特点及常规施工方案。

5、铜仁市碧江区城镇生活垃圾收转运系统建设项目(一标段)施工图。

6、贵州省建设工程造价管理总站编制的《贵州省建筑与装饰工程计价定额》(2016版)、《贵州省通用安装工程计价定额》(2016版)、《贵州省市政工程计价定额》(2016版)、《贵州省园林绿化工程计价定额》(2016版)、《贵州省仿古建筑工程计价定额》(2016版)。

7、税金执行配套文件《贵州省住房和城乡建设厅关于调整贵州省建设工程计价依据增值税税率的通知》(黔建建字【2019】121号文)，税率为9%。

8、规费费率税金执行配套文件《关于调整贵州省建设工程计价依据规费费率的通知》黔建建字(2019)317号。

9、材料价格按贵州省建设工程造价管理总站编制的《贵州省建设工程造价信息》2019年第11期铜仁(省站)信息价，铜仁(省站)缺项的参照贵阳市执行，贵阳市缺项的参照同期市场询价并综合考虑了材料运杂、运输损耗和采保费。

四、其他说明事项：

1、一般说明：

(1)土石比按7:3，弃方运距按10km计算，最终结算需根据工程现场实际情况据实调整。

(2)挡土墙断面尺寸要根据实际开挖情况确定，转运站总图挡墙工程量为暂估量，工程结算以实际发生的工程量及现场签证为准；

(3)不包含转运站大型设备购置费。

(4)本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

2、其他说明：

(1)本招标控制价采用的“2016版计价定额”版次为2017年7月第1版及关于印发《贵州省建筑与装饰工程计价定额》(2016版)等五部定额勘误的通知、本控制价审核软件采用联达科技股份有限公司研发的“广联达云计价平台GCCP5.0(版本号:5.4100.7.6)”。

(2)如施工期间发生设计变更等调整投资额，大于该工程项目审计评审结果10%以上的投资预算，应及时向相关审计机关申报超投资审计评审，经评审后方能办理超投资批准和完工结算，未经审计评审的不得调整超投资结算。

(3)本招标控制价仅供建设单位进行施工招标控制使用。建设单位及其委托的招标代理机构在施工招标中使用招标控制价时，必须充分阅读并准确理解工程设计文件、建设单位所提供的资料及相关的附件资料。由于超范围使用或使用不当可能导致的结果及相关法律责任由使用方负责。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程(1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030402018001	箱变	1. 名称:160KVA箱变 2. 容量 (kV · A):160KVA	台	1			
2	030409008001	总等电位端子箱	1. 名称:总等电位端子箱 2. 规格:详见设计图	台	3			
3	030409008002	局部等电位端子箱	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 规格:详见设计图	台	1			
4	030404017001	动力照明配电箱	1. 名称:动力照明配电箱 2. 规格:详见设计图	台	1			
5	030412005001	三管荧光灯	1. 名称:三管荧光灯 2. 规格:3x28W 3. 安装形式:吸顶安装	套	2			
6	030412005002	双管荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:2x28W	套	12			
7	030412005003	单管荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:28W	套	2			
8	030412001001	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:PAK-LED-D07-12S-8600	套	8			
9	030412001002	LED悬挂灯	1. 名称:LED悬挂灯 2. 规格:PAK-LED-H01-050-840	套	10			
10	030412001003	LED防水防尘支架	1. 名称:LED防水防尘支架 2. 类型:PAK-LED-A07-21B-8600	套	17			
11	030412001004	LED防水防尘吸顶灯	1. 名称:LED防水防尘吸顶灯 2. 规格:PAK-LED-D31-05-12W65-840	套	6			
12	030404035001	五孔暗装插座	1. 名称:五孔暗装插座 2. 规格:250V, 16A	个	29			
13	030404035002	五孔密闭插座	1. 名称:五孔密闭插座 2. 规格:250V, 16A	个	13			
14	030404034001	密闭三级开关	1. 名称:密闭三级开关 2. 规格:250V, 10A	个	3			
15	030404034002	开关	1. 名称:开关 2. 规格:250V, 10A	个	11			
16	030404034003	三联开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V, 10A	个	1			
17	030404034004	双联开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V, 10A	个	4			
18	030404034005	四联开关	1. 名称:四联开关 2. 规格:250V, 10A	个	1			
19	030409005001	避雷导线	1. 名称:避雷导线 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ12	m	103.48			
20	030409002001	接地导线	1. 名称:接地导线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	204.86			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030411003001	槽式直通桥架	1. 名称:槽式直通桥架 2. 规格:200X100 3. 材质:钢制	m	20			
22	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:BV-2.5	m	885.7			
23	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:BV-4	m	1146.36			
24	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:BV-6	m	927.19			
25	030411004004	配线	1. 名称:桥架穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:BV-6	m	89.12			
26	030408001001	铠装电力电缆	1. 名称:铠装电力电缆 2. 规格:YJV22- 4×120+1×70 3. 敷设方式、部位:穿管直埋	m	76.45			
27	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4x35+1x16 3. 敷设方式、部位:暗敷	m	16.3			
28	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5x10 3. 敷设方式、部位:暗敷	m	17.95			
29	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5x6 3. 敷设方式、部位:暗敷	m	2.7			
30	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Φ16mm(或四根Φ12mm)以上主筋通长焊接、绑扎作为引下线	m	66.7			
31	030411001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:FPC20 3. 配置形式:暗配	m	285.07			
32	030411001002	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:FPC25 3. 配置形式:暗配	m	379.92			
33	030411001003	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:FPC32 3. 配置形式:暗配	m	44.91			
34	030411001004	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:FPC40 3. 配置形式:暗配	m	2.63			
35	030411001005	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:FPC50 3. 配置形式:暗配	m	6.96			
36	030411001006	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:FPC63 3. 配置形式:暗配	m	14.74			
37	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:SC100 3. 敷设方式:埋地	m	73.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030404017002	压缩机电源配电箱A1	1. 名称:压缩机电源配电箱A1 2. 安装方式:离地高度1.8m, 明装	台	1			
39	030404017003	压缩机电源配电箱A2	1. 名称:压缩机电源配电箱A2 2. 安装方式:离地高度1.8m, 明装	台	1			
40	030404017004	除尘除臭系统电源配电箱C	1. 名称:除尘除臭系统电源配电箱C 2. 安装方式:离地高度1.8m, 明装	台	1			
41	030404017005	中控室电源配电箱E	1. 名称:中控室电源配电箱E 2. 安装方式:离地高度1.8m, 明装	台	1			
42	030404035003	中央控制系统电源插座	1. 名称:中央控制系统电源插座 2. 规格:25A, 单相插座 3. 安装方式:离地高度0.3m, 暗装	个	1			
43	030404035004	监控系统电源插座	1. 名称:监控系统电源插座 2. 规格:25A, 单相插座 3. 安装方式:离地高度0.3m, 暗装	个	1			
44	030404035005	高压清洗机供电插座1	1. 名称:高压清洗机供电插座1 2. 规格:25A, 单相插座 3. 安装方式:离地高度1.2m, 暗装	个	1			
45	030404035006	高压清洗机供电插座2	1. 名称:高压清洗机供电插座2 2. 规格:25A, 单相插座 3. 安装方式:离地高度1.2m, 暗装	个	1			
46	030404035007	高压清洗机供电插座3	1. 名称:高压清洗机供电插座3 2. 规格:25A, 单相插座 3. 安装方式:离地高度1.2m, 暗装	个	1			
47	030412007001	LED单臂路灯	1. 名称:LED单臂路灯 2. 规格:75W 3. 附件配置要求:含灯杆、灯头等整套路灯所需全部配件	套	12			
48	030411001007	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PC32 3. 配置形式:埋地敷设	m	260.85			
49	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程(1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
6	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程(1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：电气工程(1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：电气工程(1)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价（元）		合价（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程(1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：电气工程(1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程(1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程(1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：电气工程(1)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：电气工程(1)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：电气工程(1)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程(2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101003002	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:满足设计和相关规范要求	m3	55.69			
2	010102002002	挖沟槽、基坑石方	1. 岩石类别:软质岩 2. 开凿深度:满足设计和相关规范要求	m3	23.87			
3	010103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范的要求 2. 填方材料品种:原土石方	m3	47.16			
4	010103002003	余方弃置	1. 品种:原土方 2. 运距:10km	m3	22.68			
5	010103002004	余方弃置	1. 品种:原石方 2. 运距:10km	m3	9.72			
6	010401014002	排水沟	1. 砖品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌砖 2. 沟截面尺寸:BXH=0.3X0.3m 3. 垫层材料种类、厚度:100厚混凝土 4. 混凝土强度等级:C10 5. 砂浆强度等级:M5.0	m	90			
7	040504002001	圆形混凝土污水检查井	1. 材质:圆形混凝土污水检查井 2. 规格:Φ 1000	座	1			
8	031001006001	污水管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC双壁波纹管 DN200 4. 连接形式:承插粘接	m	20			
9	031001006002	给水管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE给水管 DN100	m	45			
10	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式:室外地上式消火栓 2. 型号、规格:SS100/65-1.0	套	1			
11	040504008001	整体化粪池	1. 材质:钢筋混凝土 2. 型号、规格:G1-2QF	座	1			
12	040504001001	水表井	1. 材质:室外砖砌水表井 2. 规格:详见05SS907-4	座	1			
13	031001006003	PP-R冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 DN70 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:0.3MPa	m	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031001006004	PP-R冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:0.3MPa	m	7			
15	031001006005	PP-R冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:0.3MPa	m	2			
16	031001006006	PP-R冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:0.3MPa	m	7			
17	031001006007	PP-R冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:0.3MPa	m	5			
18	031001006008	PP-R冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:0.3MPa	m	5			
19	031001006009	PP-R冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R冷水管 DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:0.3MPa	m	3			
20	031001006010	UPVC排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN100 4. 连接形式:胶圈粘接	m	15			
21	031001006011	UPVC排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN50 4. 连接形式:胶圈粘接	m	7			
22	031003005001	截止阀	1. 规格:DN70 2. 连接形式:热熔连接	个	1			
23	031003005002	截止阀	1. 规格:截止阀 2. 连接形式:DN50	个	1			
24	031003005003	截止阀	1. 规格:截止阀 2. 连接形式:DN32	个	4			
25	031003005004	截止阀	1. 规格:截止阀 2. 连接形式:DN25	个	1			
26	031004014001	普通水龙头	1. 材质:普通水龙头 2. 型号、规格:DN15	个	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	031004014002	普通地漏	1. 材质:普通地漏 2. 型号、规格:DN50	个	4			
28	031004003001	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 规格、类型:详见设计图	组	3			
29	031004006001	蹲便器	1. 材质:蹲便器 2. 规格、类型:详见设计图	组	8			
30	031004008001	拖布池	1. 材质:拖布池 2. 规格、类型:详见设计图	组	2			
31	031004007001	小便器	1. 材质:小便器 2. 规格、类型:壁挂式 3. 组装形式:详见设计图	组	4			
32	030901013001	干粉灭火器	1. 形式:手提式 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	8			
33	030903009001	无管网热气溶胶装置	1. 类型:无管网热气溶胶装置 2. 安装部位:热气溶胶装置具体位置现场协调。悬挂高度不低于2.0米。	套	1			
34	031301017002	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		技术措施						
		分部小计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程(2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
6	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程(2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程(2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程(2)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价（元）		合价（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程(2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：给排水工程(2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程(2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程(2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给排水工程(2)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：给排水工程(2)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：给排水工程(2)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程(3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别：投标人自行考虑 2.平整方式：机械平整	m2	371.68			
2	010101003001	挖沟槽、基坑土方	1.土壤类别：三类土 2.机械开挖 3.挖土深度：满足设计和规范要求	m3	112.89			
3	010102002001	挖沟槽、基坑石方	1.岩石类别：软质岩 2.机械破碎 3.挖掘机装车 4.开凿深度：满足设计和规范要求	m3	48.38			
4	010103001001	回填方	1.密实度要求：满足设计和规范的要求 2.填方材料品种：原石方	m3	32.53			
5	010103001002	回填方	1.密实度要求：满足设计和规范的要求 2.填方材料品种：原土方	m3	75.9			
6	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种：原土方 2.运距：10km	m3	266.82			
7	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种：原石方 2.运距：10km	m3	114.35			
8	010302004001	挖孔桩石方	1.挖孔深度：满足设计和相关规范要求 2.人工挖孔桩石方	m3	98.5			
9	010302004002	挖孔桩土方	1.挖孔深度：满足设计和相关规范要求 2.人工挖孔桩土方	m3	229.83			
10	010302005001	人工挖孔灌注桩	1.桩芯长度：根据现场实际确定，暂估10m 2.桩芯直径：1m 3.桩芯混凝土种类、强度等级：C30 4.桩壁及模板	m3	328.33			
11	040301012001	声测管	1.材质：塑料管 2.规格型号：DN50	m	787.8			
12	010401014001	砖地沟、明沟	1.砖品种、规格、强度等级：M5水泥砂浆砌砖 2.沟截面尺寸：详见西南11J812-3-2a 3.垫层材料种类、厚度：100厚混凝土C10含模板 4.砖砌排水沟 5.预制混凝土地沟盖板含模板 6.沟底面、立面抹灰	m	95.58			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010507001001	散水	1. 15宽1:1沥青砂浆 2. 250mm厚滤水性强种植土 3. 60mm厚C15混凝土提浆抹面 4. 150mm厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆垫层（预拌） 5. 素土夯实 6. 做法详见西南11J812-4-5	m2	62.28			
14	010507001002	残疾人坡道	1. 素土夯实 2. 150mm厚灰土垫层 3. 垫层材料种类、厚度:200mm厚粗砂垫层 4. 嵌砌卵石面层 5. 面层厚度:60mm厚细石混凝土C20含模板 6. 变形缝填塞材料种类:详见图集GB03J926-22-4	m2	33.12			
15	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆	m3	147.49			
16	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 含模板	m3	2.99			
17	010502001001	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C30 2. 含模板	m3	53.4			
18	010502002001	构造柱	1. 混凝土强度等级:C20 2. 含模板	m3	7.77			
19	010503001001	基础梁	1. 混凝土强度等级:C30 2. 含模板	m3	38.91			
20	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 含模板	m3	18.72			
21	010503005001	过梁	1. 混凝土强度等级:C20 2. 含模板	m3	0.72			
22	010503004001	C20细石混凝土翻边	1. 混凝土强度等级:C20 2. 含模板	m3	1.19			
23	010503002001	矩形梁	1. 混凝土强度等级:C30 2. 含模板	m3	134.13			
24	010505001001	有梁板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 含模板	m3	72.35			
25	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 含模板	m3	4.44			
26	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土强度等级:C30 2. 含模板	m2	39.36			
27	010507005001	扶手、压顶	1. 断面尺寸:11J201-48-2 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含模板	m	81.4			
28	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径≤10mm	t	2.089			
29	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm	t	8.354			
30	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤18mm	t	25.062			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 $\leq$ HRB400 直径 $\leq$ 25mm	t	6.266			
32	010515004001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400	t	16.299			
33	010801004001	成品甲级防火门	1. 成品甲级防火门安装 2. 详见设计图	m ²	2.64			
34	010803001001	钢制卷帘门	1. 钢制卷帘门安装 2. 详见设计图	m ²	116.97			
35	010801001001	成品套装门	1. 成品套装门安装 2. 详见设计图	m ²	11			
36	010801001002	成品套装门	1. 成品套装双扇门安装 2. 详见设计图	m ²	19.14			
37	010801002001	成品套装门	1. 成品实木门(内夹玻璃)安装 2. 详见设计图	m ²	3.96			
38	010807001001	断桥铝合金推拉窗	1. 成品断桥铝合金推拉窗安装 2. 详见设计图	m ²	137.88			
39	010902001001	屋面卷材防水	1. 40厚C20细石混凝土加5%防水剂, 内置 Φ 4@200单层双向布置, 提浆压光 2. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚贴必定pet自粘防水卷材 3. 1:3水泥砂浆(现浇板15厚) 4. 详见建筑图	m ²	409.5			
40	011102003001	块料地面(卫生间)	1. 素土夯实 2. 找平层厚度、砂浆配合比:100厚C10混凝土垫层找坡 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:300X300X6防滑地砖 5. 嵌缝材料种类:详见西南11J312-12-3122Db2	m ²	34.86			
41	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水层 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚 3. 反边高度:1800mm	m ²	34.86			
42	011102003002	块料地面	1. 素土夯实 2. 100厚混凝土c10垫层 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 5. 面层材料品种、规格、颜色:详见建筑设计图 6. 嵌缝材料种类:详见西南11J312-12-3121Db1	m ²	130.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	011102003003	块料楼面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:详见建筑设计图 4.嵌缝材料种类:详见西南11J312-12-3121L1 5.结构层	m2	352.94			
44	011101005001	自流坪楼地面	1.详见西南11J312-25-3161Db 2.素土夯实 3.100厚C10混凝土垫层 4.40厚c20细石混凝土 5.8厚水泥基自流平砂浆 6.界面剂材料种类:水泥基自流平界面剂两道 7.面层材料种类:1-2厚自流平环氧胶泥,1厚封闭面层	m2	199.26			
45	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:120mm 2.粘贴层厚度、材料种类:4厚纯水泥浆黏贴层 3.面层材料品种、规格、颜色:5-10厚地砖面层 4.防护材料种类:11J312-69-41071a	m2	31.5			
46	011106002001	块料楼梯面层	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:详见建筑设计图 3.嵌缝材料种类:详见西南11J312-12-3121L1	m2	39.33			
47	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10厚1:3水泥砂浆打底扫毛+8厚1:2水泥砂浆粘结层 3.面层厚度、砂浆配合比:做法详见西南11J515-8-N10	m2	82.28			
48	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:9厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛+7厚1:1:6水泥石灰砂浆垫层+5厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面压光 3.面层厚度、砂浆配合比:做法详见西南11J515-7-N09	m2	628.26			
49	011201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:13厚1:3水泥砂浆打底,7厚1:2水泥砂浆找平 3.面层厚度、砂浆配合比:做法详见西南11J516-90-5310,91-5311	m2	569.12			
50	011204003001	块料墙面(卫生间)	1.墙体类型:内墙 2.安装方式:砂浆粘结 3.面层材料品种、规格、颜色:6厚白瓷砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:做法详见11J515-8-N10	m2	82.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011406001001	墙面油漆	1.刮腻子遍数:做法详见西南11J515-7-N09 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 3.部位:详见建筑设计图	m2	628.26			
52	011406001002	墙面油漆	1.墙体类型:外墙 2.腻子种类:做法详见西南11J516-90-5310,91-5311 3.油漆品种、刷漆遍数:真石漆	m2	499.1			
53	011207001001	外墙干挂铝板	1.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:铝板 3.压条材料种类、规格:满足设计要求	m2	70.02			
54	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚	m2	82.28			
55	011204003002	设备间墙裙	1.墙体类型:内墙 2.安装方式:砂浆粘结 3.面层材料品种、规格、颜色:6-8厚瓷砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:做法详见11J515-23-Q06	m2	99.08			
56	011301001001	天棚抹灰	1.基层类型:混凝土板 2.抹灰厚度、材料种类:10厚1:1:4水泥石灰砂浆 两次成活+4厚1:0.3:3水泥石灰砂浆找平层 3.砂浆配合比:做法详见西南11J515-32-P08	m2	385.88			
57	011406001003	天棚面油漆	1.刮腻子遍数:做法详见西南11J515-32-P08 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 3.部位:详见建筑设计图	m2	385.88			
58	011302001001	吊顶天棚	1.名称:卫生间吊顶 2.图集:西南11J515-33-P11 3.面层材料品种、规格:铝板	m2	101.28			
59	011208001001	柱(梁)面装饰	1.基层材料种类、规格:13厚1:3水泥砂浆打底,7厚1:2水泥砂浆找平 2.面层材料品种、规格、颜色:真石漆 3.图集:做法详见西南11J516-90-5310,91-5311	m2	19.28			
60	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.栏杆材料种类、规格: $\phi 38.1 \times 1.5$ (mm) 2.固定配件种类:做法详见西南11J412-53-1b	m	59.2			
61	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:详见设计图	m2	1.68			
62	011210002001	塑钢隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:塑钢隔断	m2	42.05			
63	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:框架结构 2.檐口高度:9.9m	m2	835.49			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数: 9.9m	m2	835.49			
		技术措施						
		分部小计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程(3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
7	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑装饰工程(3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	100000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		100000		

暂列金额明细表

工程名称：建筑装饰工程(3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	100000	
合计			100000	

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：建筑装饰工程(3)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价（元）		合价（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑装饰工程(3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：建筑装饰工程(3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	计日工	工日	1				
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：建筑装饰工程(3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑装饰工程(3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：建筑装饰工程(3)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：建筑装饰工程(3)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：建筑装饰工程(3)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：总图—土建(4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 机械开挖 3. 挖土深度:满足设计和规范要求	m3	2649.24			
2	010102001001	挖一般石方	1. 岩石类别:软质岩 2. 机械破碎 3. 挖掘机装车 4. 开凿深度:满足设计和规范要求	m3	1135.39			
3	010103001004	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范的要求 2. 填方材料品种:场内开挖石方 3. 备注:总图回填	m3	130.16			
4	010103002005	余方弃置	1. 品种:开挖土方 2. 运距:10km	m3	2649.24			
5	010103002006	余方弃置	1. 品种:开挖石方 2. 运距:10km	m3	1005.23			
6	010403004001	浆砌挡墙	1. 石料种类、规格:片块石 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 3. 勾缝要求:勾平缝	m3	599.56			
7	050402002001	地面硬化	1. 素土夯实 2. 200厚碎石层 3. 30厚粗砂层 4. 200厚c25混凝土面层 5. 塑料膜养护 6. 做法:西南11J812-13-1b	m2	798.1			
8	050307016001	花池侧(平、缘)石	1. 类别:混凝土花池侧(平、缘)石 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m	147			
9	050102012001	铺种草皮	1. 整理绿化种植地 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:12个月 4. 施肥	m2	660.81			
10	050102002001	栽植灌木	1. 种类:长青灌木 2. 养护期:12个月 3. 施肥	株	28			
11	050102001001	栽植乔木	1. 种类:香樟 2. 胸径或干径:13-14cm 3. 养护期:12个月 4. 施肥、消毒、输液	株	19			
12	050307006001	铁艺栏杆	1. 部位:围墙栏杆 2. 详见设计图	m	85.95			
13	040503001001	厂区大门门墩	1. 挂贴石材 2. 普通砖柱 3. 预埋铁件制作、安装 4. 预埋穿线管、接线盒 5. 做法:西南11J812-71-5	m3	3.92			
14	010805004001	电动伸缩门	1. 门材质:电动伸缩门 2. 详见设计图	樘	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机	台次	1			
		技术措施						
		分部小计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：总图—土建(4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
7	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：总图—土建(4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：总图—土建(4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：总图—土建(4)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价（元）		合价（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：总图—土建(4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：总图—土建(4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：总图—土建(4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：总图—土建(4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：总图—土建(4)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：总图—土建(4)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：总图—土建(4)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			