

万山区人民医院改扩建建设项目手术室、
重症监护室病房、血液透析中心和西药房
自动化系统建设及特殊装修工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： 铜仁市万山区人民医院

(单位盖章)

造价咨询人： 重庆鑫林建设工程咨询有限公司

(单位盖章)

2019年12月24日

万山区人民医院改扩建建设项目手术室、

重症监护室病房、血液透析中心和西药房

自动化系统建设及特殊装修工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： 铜仁市万山区人民医院
(单位盖章)

工程造价 重庆鑫林建设工程咨询
咨 询 人： 有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： -
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： 马永平
(签字或盖章)

编 制 人： 马永平
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： 许爱民
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2019年12月24日

复核时间：2019年12月24日


铜仁市万山区人民医院
改扩建建设项目手术室
、重症监护室病房、血
液透析中心和西药自动
化系统建设及特殊装修
工程

招标工程量清单


招 标 人：



造价咨询人：




法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万山区人民医院手术室ICU血透室电气安装工程(3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	手术室总电源柜	[项目特征] 1. 名称:手术室总电源柜 2. 型号:PL-1 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷 (喷)油漆 5. 接地	台	1			
2	030404017002	手术室空调风机开关柜	[项目特征] 1. 名称:手术室空调风机开关柜 2. 型号:PL-2 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷 (喷)油漆 5. 接地	台	1			
3	030404017003	手术室双电源低压开关柜	[项目特征] 1. 名称:手术室双电源低压开关柜 2. 型号:PL-3 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷 (喷)油漆 5. 接地	台	1			
4	030404017004	手术室生活区开关柜	[项目特征] 1. 名称:手术室生活区开关柜 2. 型号:PL-4 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷 (喷)油漆 5. 接地	台	1			
5	030404017005	ICU总配电箱	[项目特征] 1. 名称:ICU总配电箱 2. 型号:PL-5 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷 (喷)油漆 5. 接地	台	1			
6	030404017006	ICU吊桥配电箱	[项目特征] 1. 名称:ICU吊桥配电箱 2. 型号:PL-6 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷 (喷)油漆 5. 接地	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404017007	ICU空调风机配电箱	[项目特征] 1. 名称: ICU空调风机配电箱 2. 型号: PL-7 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1			
8	030404017008	ICU照明插座配电箱	[项目特征] 1. 名称: ICU照明插座配电箱 2. 型号: PL-8 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1			
9	030404017009	血透室总配电箱	[项目特征] 1. 名称: 血透室总配电箱 2. 型号: PL-9 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1			
10	030404017010	血透室血透机动力配电箱	[项目特征] 1. 名称: 血透室血透机动力配电箱 2. 型号: PL-10 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1			
11	030404017011	血透室空调风机配电箱	[项目特征] 1. 名称: 血透室空调风机配电箱 2. 型号: PL-11 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1			
12	030404017012	血透室照明插座配电箱	[项目特征] 1. 名称: 血透室照明插座配电箱 2. 型号: PL-12 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1			
13	030404017013	空调风机启动箱	[项目特征] 1. 名称: 空调风机启动箱 2. 型号: XL-12 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030404017014	温湿度控制器PLC	[项目特征] 1. 名称:温湿度控制器PLC 2. 其他:详设计 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	17			
15	030404017015	中央控制箱	[项目特征] 1. 名称:中央控制箱 2. 型号:XL-28B [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	8			
16	030404017016	手术室专用插座箱	[项目特征] 1. 名称:手术室专用插座箱 2. 型号:GGF-0 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	24			
17	011501003001	麻醉柜	[项目特征] 1. 台柜规格:900*340*1300 2. 材料种类、规格:316不锈钢 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	8			
18	011501003002	器械柜	[项目特征] 1. 台柜规格:900*340*1300 2. 材料种类、规格:316不锈钢 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	8			
19	011501003003	药品柜	[项目特征] 1. 台柜规格:900*340*1300 2. 材料种类、规格:316不锈钢 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	8			
20	030404017017	手术室专用医气体终端箱	[项目特征] 1. 名称:手术室专用医气体终端箱 2. 规格:500*350*85 3. 其他:箱体采用304不锈钢,气体终端采用进口快捷头 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030503006001	风管式温度传感器	[项目特征] 1. 名称: 风管式温度传感器 [工作内容] 1. 本体安装和连接 2. 通电检查 3. 单体调整测试 4. 系统联调	台	42			
22	030503006002	风管式湿度传感器	[项目特征] 1. 名称: 风管式湿度传感器 [工作内容] 1. 本体安装和连接 2. 通电检查 3. 单体调整测试 4. 系统联调	台	42			
23	030503006003	风管压力传感器	[项目特征] 1. 名称: 风管式湿度传感器 [工作内容] 1. 本体安装和连接 2. 通电检查 3. 单体调整测试 4. 系统联调	台	34			
24	030412005001	荧光灯 (LED成套灯具)	[项目特征] 1. 名称: 荧光灯 (LED成套灯具) 2. 型号: 详设计 3. 规格: 详设计 4. 安装形式: 详设计 [工作内容] 1. 本体安装	套	323			
25	030412005002	荧光灯 (厕所)	[项目特征] 1. 名称: 荧光灯 (厕所) 2. 型号: D30 3. 规格: 详设计 4. 安装形式: 详设计 [工作内容] 1. 本体安装	套	44			
26	030404019001	控制开关	[项目特征] 1. 名称: 控制开关 2. 型号: 86 型 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	140			
27	030404035001	插座	[项目特征] 1. 名称: 插座 2. 规格: 86型 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	244			
28	031103009003	电缆	[项目特征] 1. 规格、型号: WDZ-ZRRV-5*10 2. 敷设方式: 详设计 3. 其他: 空调设备每台100米, ICU吊桥每台100米, 手术室专用配电箱每个100米。 [工作内容] 1. 测量 2. 敷设	m	4600			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030411001001	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	4750.74			
30	030411004002	配线BYJ2.5	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BYJ2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	7082.5			
31	030411004003	配线RVS1.0	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格: RVS1.0 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	2534.34			
32	040804004001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 规格:详设计 3. 材质:详设计 [工作内容] 1. 本体安装	个	384			
33	030411003001	桥架	[项目特征] 1. 名称:桥架 2. 规格:200*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	400.7			
34	030603002001	智能调节阀	[项目特征] 1. 名称:智能调节阀 2. 规格:600*300 [工作内容] 1. 配合安装 2. 阀门检查接线 3. 挠性管安装 4. 单体调试	台	51			
35	030603002002	刷卡装置	[项目特征] 1. 名称:刷卡装置 [工作内容] 1. 配合安装 2. 阀门检查接线 3. 挠性管安装 4. 单体调试	台	12			
36	030404017018	输液吊轨	[项目特征] 1. 名称:输液吊轨 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷 (喷) 油漆 5. 接地	台	32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030404019002	室内温控器(带三速开关)	[项目特征] 1. 名称:室内温控器(带三速开关) 2. 型号:详设计 3. 规格: [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	53			
		技术措施						
		分部小计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：万山区人民医院手术室ICU血透室电气安装工程(3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
6	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：万山区人民医院手术室ICU血透室电气安装工程(3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：万山区人民医院手术室ICU血透室电气安装工程(3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：万山区人民医院手术室ICU血透室电气安装工程(3)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价（元）		合价（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：万山区人民医院手术室ICU血透室电气安装工程(3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：万山区人民医院手术室ICU血透室电气安装工程(3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：万山区人民医院手术室ICU血透室电气安装工程(3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：万山区人民医院手术室ICU血透室电气安装工程(3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：万山区人民医院手术室ICU血透室电气安装工程(3)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：万山区人民医院手术室ICU血透室电气安装工程(3)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：万山区人民医院手术室ICU血透室电气安装工程(3)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万山区人民医院手术室ICU血透室通风空调工程(4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030701003001	组合式空调机组 ZYJ-08B/P-JH SW-45	[项目特征] 1. 名称:组合式净化空调 机 2. 型号:ZYJ-08B/P-JH SW-45 3. 规格:风量 7000m3/h, 机外静压 550Pa, 制冷量42.8KW, 制 热量45.3KW, 加湿量 12KG/H, 电加热量 12KW, 带初效过滤器, 中 效过滤器, 紫外杀菌装置 。外机功率17.7KW, 内机 风机功率4KW。 4. 其他:不锈钢组合式空 调机组, 带恒温恒湿净化 。(风冷制冷制热)。带 压缩机, 具体详设计 [工作内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	2			
2	030701003002	组合式空调机组 ZYJ-05B/P-JH SW-30	[项目特征] 1. 名称:组合式净化空调 机 2. 型号:ZYJ-05B/P-JH SW-30 3. 规格:风量 5000m3/h, 机外静压 550Pa, 制冷量28.4KW, 制 热量30.3KW, 加湿量 9KG/H, 电加热量 12KW, 带初效过滤器, 中 效过滤器, 紫外杀菌装置 。外机功率11.7KW, 内机 风机功率3KW。 4. 其他:不锈钢组合式空 调机组, 带恒温恒湿净化 。(风冷制冷制热)。带 压缩机, 具体详设计 [工作内容] 1. 本体安装或组装、调 试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	2			
3	030701003003	组合式空调机组 ZYJ-03B/P-JH	[项目特征] 1. 名称:组合式净化空调 机 2. 型号:ZYJ-03B/P-JH 3. 规格:风量 3000m3/h, 机外静压 550Pa, 制冷量16.4KW, 制 热量29KW, 加湿量 6KG/H, 电加热量9KW, 带 初效过滤器, 中效过滤器 , 紫外杀菌装置。内机风 机功率2.2KW。 4. 其他:不锈钢组合式空 调机组, 带恒温恒湿净化 。具体详设计 [工作内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030701003011	组合式空调机组 ZK-04	[项目特征] 1. 名称:组合式净化空调机 2. 型号:ZK-04 3. 规格:详设计 4. 其他:不锈钢组合式空调机组,带恒温恒湿净化。具体详设计 [工作内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	1			
5	030701003004	组合式空调机组 ZYJ-10B/P-JH	[项目特征] 1. 名称:组合式净化空调机 2. 型号:ZYJ-10B/P-JH 3. 规格:风量10000m ³ /h,机外静压550Pa,制冷量55.6KW,制热量74.3KW,加湿量12KG/H,电加热量15KW,带初效过滤器,中效过滤器,紫外杀菌装置。内机风机功率5.5KW。 4. 其他:不锈钢组合式空调机组,带恒温恒湿净化。具体详设计 [工作内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	1			
6	030701003005	组合式空调机组 ZYJ-02B/P-JH	[项目特征] 1. 名称:组合式净化空调机 2. 型号:ZYJ-02B/P-JH 3. 规格:风量2000m ³ /h,机外静压550Pa,制冷量12.6KW,制热量18.5KW,加湿量6KG/H,电加热量9KW,带初效过滤器,中效过滤器,紫外杀菌装置。内机风机功率1.5KW。 4. 其他:不锈钢组合式空调机组,带恒温恒湿净化。具体详设计 [工作内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	1			
7	030701003010	组合式空调机组 ZYJ-15B/P-JH	[项目特征] 1. 名称:组合式净化空调机 2. 型号:ZYJ-15B/P-JH 3. 规格:风量15000m ³ /h,机外静压550Pa,制冷量88.9KW,制热量106.4KW,加湿量12KG/H,电加热量12KW,带初效过滤器,中效过滤器,紫外杀菌装置。内机风机功率7.5KW。 4. 其他:不锈钢组合式空调机组,带恒温恒湿净化。 [工作内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030701003006	吊顶空调新风机 FG-H-02-6RX	[项目特征] 1. 名称:吊顶空调新风机 2. 型号:FG-H-02-6RX 3. 规格:风量 2000m3/h, 机外静压 150Pa, 制冷量30.3KW, 制 热量31.6KW, 风机功率 0.45KW。 [工作内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	3			
9	030802005001	铜管	[项目特征] 1. 部位:百级千级手术室 4台内外机连接用 2. 材质:铜管 3. 规格:D32/D19 [工作内容] 1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂	m	120			
10	030113001001	风冷模块式冷热水 机组	[项目特征] 1. 名称:风冷模块式冷热 水机组 2. 质量:制冷剂410A, 单 台制冷量:130KW, 制热量 136KW, 耗电量41KW。 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷(喷)油漆	台	6			
11	030109001001	冷冻水泵	[项目特征] 1. 型号:IS65-80II 2. 规格:流量:34M3/H, 扬 程21米, 电机功率11KW。 [工作内容] 1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 二次灌装 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆	台	6			
12	030701004001	风机盘管 FP- 08WNH	[项目特征] 1. 名称:风机盘管 2. 型号:FP-08WNH 3. 安装形式:吊装 4. 试压要求:满足设计及 规范要求 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 支架制作、安装 3. 试压 4. 补刷(喷)油漆	台	48			
13	030701004002	风机盘管 FP- 12WDH	[项目特征] 1. 名称:风机盘管 2. 型号:FP-12WDH 3. 安装形式:吊装 4. 试压要求:满足设计及 规范要求 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 支架制作、安装 3. 试压 4. 补刷(喷)油漆	台	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030701004003	风机盘管 FP-15WNH	[项目特征] 1. 名称: 风机盘管 2. 型号: FP-15WNH 3. 安装形式: 吊装 4. 试压要求: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 支架制作、安装 3. 试压 4. 补刷 (喷) 油漆	台	8			
15	030108006001	不锈钢净化风机箱	[项目特征] 1. 名称: 不锈钢净化风机箱 2. 型号: JHG05 3. 规格: 排风量1000-3000M3/H [工作内容] 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷 (喷) 油漆	台	15			
16	030108006002	卫生间通风器	[项目特征] 1. 名称: 卫生间通风器 2. 型号: 详设计 3. 规格: 详设计 [工作内容] 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷 (喷) 油漆	台	17			
17	030703021001	百级手术室不锈钢送风静压箱	[项目特征] 1. 名称: 百级手术室不锈钢送风静压箱 2. 规格: 2800*2400*600 3. 其他: 双面304不锈钢中间夹层是聚氨酯单个面积24平米 [工作内容] 1. 静压箱制作、安装 2. 支架制作、安装	个	2			
18	030703021002	千级手术室不锈钢送风静压箱	[项目特征] 1. 名称: 千级手术室不锈钢送风静压箱 2. 规格: 2400*2400*600 [工作内容] 1. 静压箱制作、安装 2. 支架制作、安装	个	2			
19	030703021003	万级手术室不锈钢送风静压箱	[项目特征] 1. 名称: 万级手术室不锈钢送风静压箱 2. 规格: 2600*1400*600 3. 其他: 双面304不锈钢中间夹层是聚氨酯单个面积24平米 [工作内容] 1. 静压箱制作、安装 2. 支架制作、安装	个	4			
20	030703021004	送回风静压箱	[项目特征] 1. 名称: 送风静压箱 2. 规格: 1250*1250*400 3. 材质: 镀锌钢板 [工作内容] 1. 静压箱制作、安装 2. 支架制作、安装	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030703021005	送风消声静压箱	[项目特征] 1. 名称:送风消声静压箱 2. 规格:800*400*400 3. 材质:镀锌钢板 [工作内容] 1. 静压箱制作、安装 2. 支架制作、安装	个	2			
22	030703021006	净化静压箱	[项目特征] 1. 名称:净化静压箱 2. 规格:360*360*400 3. 材质:镀锌钢板 [工作内容] 1. 静压箱制作、安装 2. 支架制作、安装	个	8			
23	030703007001	百级手术室送风天花	[项目特征] 1. 名称:百级手术室送风天花 2. 型号:2400*2400 [工作内容] 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装	个	2			
24	030703007003	千级手术室送风天花	[项目特征] 1. 名称:千级手术室送风天花 2. 型号:2600*1800 [工作内容] 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装	个	2			
25	030703007004	万级手术室送风天花	[项目特征] 1. 名称:万级手术室送风天花 2. 型号:2600*1400 [工作内容] 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装	个	4			
26	030703007002	手术室净化灯带小手术室	[项目特征] 1. 名称:手术室净化灯带小手术室 2. 型号:2400*1200 [工作内容] 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装	个	2			
27	030703007005	手术室净化灯带大手术室	[项目特征] 1. 名称:手术室净化灯带小手术室 2. 型号:3600*2400 [工作内容] 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装	个	6			
28	030703011001	单层百叶回风口	[项目特征] 1. 名称:单层百叶回风口带初效过滤器 2. 规格:400*300 [工作内容] 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装	个	81			
29	030703011005	单层百叶回风口	[项目特征] 1. 名称:单层百叶排风口(可开带网) 2. 规格:300*300 [工作内容] 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装	个	20			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030703011004	双层百叶送风口 (盘管送风)	[项目特征] 1. 名称: 双层百叶送风口 (盘管送风) 2. 规格: 630*250 [工作内容] 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装	个	62			
31	030703011006	铝及铝合金风口、 散流器(盘管回风)	[项目特征] 1. 名称: 铝及铝合金风口 、散流器(盘管回风) 2. 规格: 详设计 [工作内容] 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装	个	62			
32	030703011007	铝及铝合金风口、 散流器(空调新风 送风)	[项目特征] 1. 名称: 铝及铝合金风口 、散流器(空调新风送风) 2. 规格: 详设计 [工作内容] 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装	个	57			
33	030412006001	医疗专用手术灯	[项目特征] 1. 名称: 医疗专用手术灯 2. 型号: PL750 [工作内容] 1. 本体安装	套	8			
34	030101018001	手术床	[项目特征] 1. 名称: 手术床 2. 型号: PT-5000B [工作内容] 1. 本体安装 2. 地脚螺栓孔灌浆 3. 设备底座与基础间灌浆 4. 单机试运转 5. 补刷(喷)油漆	台	8			
35	030701003007	手术室吊塔	[项目特征] 1. 名称: 手术室吊塔 2. 型号: P3000-02 [工作内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	9			
36	030701003008	ICU专用电动吊桥 (干湿分离型)	[项目特征] 1. 名称: ICU专用电动吊桥 (干湿分离型) 2. 型号: P9020-04 [工作内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	21			
37	030101018002	ICU专用电动床	[项目特征] 1. 名称: ICU专用电动床 2. 型号: RXB-300 [工作内容] 1. 本体安装 2. 地脚螺栓孔灌浆 3. 设备底座与基础间灌浆 4. 单机试运转 5. 补刷(喷)油漆	台	21			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030702002001	净化通风管道	[项目特征] 1. 名称:净化通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:详设计 5. 板材厚度:详设计 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详设计 7. 接口形式:详设计 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	2357.23			
39	030703019001	帆布软接头	[项目特征] 1. 名称:帆布软接头 2. 规格:详设计 3. 材质:帆布 [工作内容] 1. 柔性接口制作 2. 柔性接口安装	m2	352.6			
40	030701010001	高效过滤器 500M3/H(4件套)	[项目特征] 1. 名称:高效过滤器 500M3/H(4件套) 2. 包含:高效过滤器 500M3/H、送风静压箱 340*340、对开多叶调节阀 200*160、匀流板 350*350 [工作内容] 1. 本体安装 2. 框架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	47			
41	030701010002	高效过滤器 1000M3/H(4件套)	[项目特征] 1. 名称:高效过滤器 1000M3/H(4件套) 2. 型号:高效过滤器 1000M3/H、送风静压箱 490*490、对开多叶调节阀 200*200、匀流板 500*500 [工作内容] 1. 本体安装 2. 框架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	14			
42	030703020001	阻抗复合式消声器	[项目特征] 1. 名称:阻抗复合式消声器 2. 规格:600*300 3. 材质:镀锌钢板 [工作内容] 1. 消声器制作 2. 消声器安装 3. 支架制作安装	个	4			
43	030703020002	阻抗复合式消声器	[项目特征] 1. 名称:阻抗复合式消声器 2. 规格:800*300 3. 材质:镀锌钢板 [工作内容] 1. 消声器制作 2. 消声器安装 3. 支架制作安装	个	2			
44	030703001001	70℃防火阀	[项目特征] 1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:600*450 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030703001002	280℃防火阀	[项目特征] 1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:详设计 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	7			
46	031208003001	通风管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种:橡塑板B1级 2. 绝热厚度:3cm [工作内容] 1. 安装 2. 软木制品安装	m ³	127.59			
47	031001001001	无缝钢管DN100	[项目特征] 1. 安装部位:空调水 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:详设计 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	287.06			
48	031001001007	无缝钢管DN80	[项目特征] 1. 安装部位:空调水 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:详设计 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	76.27			
49	031001001005	无缝钢管DN65	[项目特征] 1. 安装部位:空调水 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:详设计 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	99.82			
50	031001001002	镀锌钢管DN50	[项目特征] 1. 安装部位:空调水 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:详设计 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	141.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	031001001006	镀锌钢管DN40	[项目特征] 1. 安装部位:空调水 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:详设计 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	243.13			
52	031001001008	镀锌钢管DN32	[项目特征] 1. 安装部位:空调水 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:详设计 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	39.09			
53	031001001003	镀锌钢管DN25	[项目特征] 1. 安装部位:空调水 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:详设计 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	242.73			
54	031001001004	镀锌钢管DN20	[项目特征] 1. 安装部位:空调水 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:详设计 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	412.36			
55	031002003001	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:套管 2. 材质:碳钢 3. 规格:详设计 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	031002003002	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:风管穿板套管 2. 材质:碳钢 3. 规格:详设计 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	16			
57	031003001001	螺纹铜闸阀DN20	[项目特征] 1. 类型:螺纹铜闸阀 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:详设计 4. 连接形式:详设计 5. 焊接方法:详设计 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	116			
58	031003001002	螺纹软接头DN20	[项目特征] 1. 类型:螺纹软接头 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:详设计 4. 连接形式:详设计 5. 焊接方法:详设计 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	106			
59	031003001003	螺纹铜闸阀DN50	[项目特征] 1. 类型:螺纹铜闸阀 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:详设计 4. 连接形式:详设计 5. 焊接方法:详设计 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	30			
60	031003001004	螺纹软接头DN50	[项目特征] 1. 类型:螺纹软接头 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:详设计 4. 连接形式:详设计 5. 焊接方法:详设计 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	30			
61	031003001005	螺纹比例积分电动调节阀DN50	[项目特征] 1. 类型:螺纹比例积分电动调节阀 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:详设计 4. 连接形式:详设计 5. 焊接方法:详设计 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	031003001006	自动排气阀DN20	[项目特征] 1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:详设计 3. 连接形式:详设计 4. 焊接方法:详设计 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	10			
63	031003003001	焊接法兰阀门	[项目特征] 1. 类型:焊接法兰阀门 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:详设计 4. 连接形式:详设计 5. 焊接方法:详设计 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	30			
64	031003003002	焊接法兰阀门	[项目特征] 1. 类型:法兰止回阀 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:详设计 4. 连接形式:详设计 5. 焊接方法:详设计 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	6			
65	031003003003	焊接法兰阀门	[项目特征] 1. 类型:法兰过滤器 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:详设计 4. 连接形式:详设计 5. 焊接方法:详设计 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	6			
66	031006015001	水箱	[项目特征] 1. 材质、类型:膨胀水箱 2. 型号、规格:详设计 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	1			
67	030701003009	304不锈钢三手台位刷	[项目特征] 1. 名称:304不锈钢三手台位刷 2. 型号:详设计 3. 规格:1200*600*1800 4. 安装形式:详设计 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:详设计 [工作内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	3			
68	031009002001	空调水工程系统调试	[项目特征] 1. 名称:空调水工程系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1			
		技术措施						
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：万山区人民医院手术室ICU血透室通风空调工程(4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
6	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：万山区人民医院手术室ICU血透室通风空调工程(4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：万山区人民医院手术室ICU血透室通风空调工程(4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：万山区人民医院手术室ICU血透室通风空调工程(4)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价（元）		合价（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
1	手术床（手动）	台			80000						
2	医疗专用手术灯	套			90000						
3	组合式空调机组ZYJ-08B/P-JH SW-45	台			68000						
4	组合式空调机组ZYJ-15B/P-JH	台			94000						
5	组合式空调机组ZK-04	台			55000						
6	组合式空调机组ZYJ-05B/P-JH SW-30	台			65000						
7	组合式空调机组ZYJ-03B/P-JH	台			50000						
8	组合式空调机组ZYJ-10B/P-JH	台			78000						
9	组合式空调机组ZYJ-02B/P-JH	台			47000						
10	吊顶空调新风机FG-H-02-6RX	台			23000						
合计											

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：万山区人民医院手术室ICU血透室通风空调工程(4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：万山区人民医院手术室ICU血透室通风空调工程(4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：万山区人民医院手术室ICU血透室通风空调工程(4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：万山区人民医院手术室ICU血透室通风空调工程(4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：万山区人民医院手术室ICU血透室通风空调工程(4)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：万山区人民医院手术室ICU血透室通风空调工程(4)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：万山区人民医院手术室ICU血透室通风空调工程(4)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万山区人民医院手术室ICU血透室装饰工程(5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011302001001	预喷涂电解板吊顶	[项目特征] 1. 部位:手术室 2. 面层材料品种、规格:预喷涂电解板, 厚1.2mm, 电解板为不燃材料。耐火极限不低于2小时。 3. 其他:详设计 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	273.44			
2	011210002001	预喷涂电解板隔墙	[项目特征] 1. 部位:手术室 2. 隔板材料品种、规格、颜色:预喷涂电解板, 厚1.2mm, 电解板为不燃材料。耐火极限不低于2小时。 3. 其他:详设计 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口	m2	802.64			
3	011201003001	彩钢板, 电解板缝打净化玻璃胶	[项目特征] 1. 材料类型:玻璃胶 [工作内容] 1. 勾缝	m2	13707			
4	011302001002	玻镁彩钢净化板隔墙吊顶	[项目特征] 1. 部位:二层(除手术室)、四层、五层 2. 面层材料品种、规格:0.426型, 彩钢夹心材料为5CM不燃材料, 耐火极限不低于2小时 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	3210.56			
5	011210002002	玻镁彩钢净化板隔墙	[项目特征] 1. 部位:二层(除手术室)、四层、五层 2. 隔板材料品种、规格、颜色:0.426型, 彩钢夹心材料为5CM不燃材料, 耐火极限不低于2小时 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口	m2	7762.95			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011502001001	净化专用铝合金内圆弧	[项目特征] 1. 基层类型:详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色:详设计 [工作内容] 1. 线条制作、安装 2. 刷防护材料	m	15240			
7	050402001001	硫酸钡垫层	[项目特征] 1. 厚度:5cm [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 拆除 4. 清理 5. 刷隔离剂 6. 材料运输	m2	115			
8	011103004001	PVC医疗专用抗菌地板 厚2.7mm	[项目特征] 1. 粘结层厚度、材料种类:硫酸钡垫层5Cm, 自流平厚度4mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:PVC医疗专用抗菌地板 厚2.7mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m2	3021.61			
9	011105004001	进口PVC防碘酒踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:详设计 2. 粘结层厚度、材料种类:详设计 3. 面层材料种类、规格、颜色:进口PVC防碘酒踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m2	799.35			
10	011105003001	砖踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:详设计 3. 面层材料品种、规格、颜色:详设计 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	9.17			
11	010802002001	医疗净化专用防火门FHM乙1200*2100	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:FHM乙1200*2100 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	樘	10			
12	010802002002	医疗净化专用防火门FHM乙1400*2100	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:FHM乙1400*2100 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	樘	20			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010802002003	医疗净化专用防火门FHM乙1000*2100	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:FHM乙1000*2100 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	樘	74			
14	010802002004	医疗净化专用防火门FHM甲1000*2100	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:FHM甲1000*2100 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	樘	2			
15	010802002005	医疗净化专用防火门FHM甲1400*2100	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:FHM甲1400*2100 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	樘	2			
16	010802002006	医疗净化专用防火门FHM乙900*2100	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:FHM乙900*2100 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	樘	2			
17	010802002007	电子感应门(手术室专用自动门)	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:FHM乙1400*2100 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	樘	16			
18	010802002008	防辐射自动门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:FHM乙1400*2100 2. 其他:不锈钢门体,中间采用3当量铅板,门机进口德国,可以过贵州疾控中心检测 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	樘	2			
19	010802002009	防辐射平开门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:FHM乙1200*2100 2. 其他:不锈钢门体,中间采用4当量铅板,门机进口德国,可以过贵州疾控中心检测 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	樘	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011501020001	护士服务台	[项目特征] 1. 台柜规格:甲方选用成品服务台 2. 材料种类、规格:柜面采用大理石,柜体采用不锈钢 3. 五金种类、规格:详设计 4. 防护材料种类:详设计 5. 油漆品种、刷漆遍数:详设计 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	40.7			
21	011502001002	防撞不锈钢带	[项目特征] 1. 线条材料品种、规格、颜色:净化专用不锈钢防撞带宽160mm*厚5mm [工作内容] 1. 线条制作、安装 2. 刷防护材料	m	598.82			
22	031004003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 材质:详设计 2. 规格、类型:详设计 3. 附件名称、数量:详设计 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	28			
23	031008006001	刷手池	[项目特征] 1. 材质、规格:详设计 2. 附件材质、规格:详设计 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	12			
24	011102003001	600*600 防滑地砖	[项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600 防滑地砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	464.55			
25	011210001001	成品卫生间隔断	[工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	65.71			
26	010605002001	防辐射铅板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:防辐射铅板 2. 钢板厚度、复合板厚度:3mm [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	220.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	040503003001	铅板支架制作安装	[项目特征] 1. 支架材质: <50不锈钢角钢 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 支架制作、安装	t	4.8			
28	030507017001	系统调试检测费	[项目特征] 1. 名称: 系统调试检测费 [工作内容] 1. 各分系统调试	系统	1			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：万山区人民医院手术室ICU血透室装饰工程(5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
6	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：万山区人民医院手术室ICU血透室装饰工程(5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：万山区人民医院手术室ICU血透室装饰工程(5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：万山区人民医院手术室ICU血透室装饰工程(5)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价（元）		合价（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：万山区人民医院手术室ICU血透室装饰工程(5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：万山区人民医院手术室ICU血透室装饰工程(5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：万山区人民医院手术室ICU血透室装饰工程(5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：万山区人民医院手术室ICU血透室装饰工程(5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：万山区人民医院手术室ICU血透室装饰工程(5)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：万山区人民医院手术室ICU血透室装饰工程(5)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：万山区人民医院手术室ICU血透室装饰工程(5)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万山区人民医院门诊住院部药房设备安装工程(6)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030414004001	快速发药机	1. 名称:快速发药机 2. 类型:详设计 3. 型号:IRON-1200	系统	1			
2	080609004001	嵌入式高速发药模块	1. 名称:嵌入式高速发药模块 2. 规格:详设计 3. 型号:IRON-G46	台	1			
3	031101039001	直发传输系统	1. 名称:直发传输系统 2. 规格:详设计 3. 型号:IRON-ZFD	套	1			
4	031101039002	整处方传送系统	1. 名称:整处方传送系统 2. 规格:详设计 3. 型号:IRON-ZCF	套	1			
5	080901010001	智能调配机	1. 名称:智能调配机 2. 规格:详设计 3. 型号:IRON-108	台	2			
6	031101039003	麻精药品管理机	1. 名称:麻精药品管理机 2. 规格:详设计 3. 型号:IRON-MJ09	套	1			
7	030414004002	自动发筐机	1. 名称:自动发筐机 2. 规格:详设计 3. 型号:IRON-FK18	系统	1			
8	031101039004	智能发药系统	1. 名称:智能发药系统 2. 规格:详设计 3. 型号:IRON-D	套	1			
9	031101039005	排队叫号系统	1. 名称:排队叫号系统 2. 规格:详设计 3. 型号:AutoCharger V1.0	套	1			
10	031101039006	结构化医嘱打印系统	1. 名称:结构化医嘱打印系统 2. 规格:详设计 3. 型号:SmartPrint V1.0	套	1			
11	031101039007	单剂量药品分包机	1. 名称:单剂量药品分包机 2. 规格:详设计 3. 型号:IRON-F320	套	1			
12	031101039008	叫号及信息显示屏	1. 名称:叫号及信息显示屏 2. 规格:详设计	套	1			
13	031101039009	药房设备软件系统	[项目特征] 1. 名称:药房设备软件系统 2. 规格:药房设备软件系统 [工作内容] 1. 机架(柜)安装 2. 本机安装 3. 测试	套	1			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：万山区人民医院门诊住院部药房设备安装工程(6)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
6	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：万山区人民医院门诊住院部药房设备安装工程(6)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：万山区人民医院门诊住院部药房设备安装工程(6)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：万山区人民医院门诊住院部药房设备安装工程(6)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价（元）		合价（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
1	药房设备软件系统	套			150000						
2	显示屏	台			32000						
3	嵌入式高速发药模块	台			640000						
4	直发传输系统	个			112000						
5	整处方传送系统	个			288000						
6	麻精药品管理机	个			288000						
7	智能发药系统	个			160000						
8	排队叫号系统	个			80000						
9	结构化医嘱打印系统	个			96000						
10	单剂量药品分包机	个			1080000						
11	智能调配机	系统			280000						
12	快速发药机	系统（套）			1920000						
13	自动发筐机	系统（套）			216000						
合计											

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：万山区人民医院门诊住院部药房设备安装工程(6)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：万山区人民医院门诊住院部药房设备安装工程(6)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：万山区人民医院门诊住院部药房设备安装工程(6)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：万山区人民医院门诊住院部药房设备安装工程(6)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：万山区人民医院门诊住院部药房设备安装工程(6)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：万山区人民医院门诊住院部药房设备安装工程(6)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：万山区人民医院门诊住院部药房设备安装工程(6)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			