

铜仁市碧江区2018年灯塔正光易地扶

贫搬迁安置区建设项目（绿化二标）工程

招标工程量清单

招 标 人： 铜仁市纬源投资发展有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 永明项目管理有限公司

(单位盖章)

2019年12月25日

铜仁市碧江区2018年灯塔正光易地扶

贫搬迁安置区建设项目（绿化二标）工程

招标工程量清单

铜仁市纬源投资发展有
招 标 人： 限公司
(单位盖章)

工程造价
咨 询 人： 永明项目管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： 姚静
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： 张宁军
(签字或盖章)

编 制 人： 徐宣一
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： 王文革
(造价工程师签字盖专用章)


编制时间：2019年12月25日

复核时间：2019年12月25日

铜仁市碧江区2018年灯
塔正光易地扶贫搬迁安
置区建设项目（绿化二
标）

招标工程量清单

招 标 人：



法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建部分 (01)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		场平部分						
1	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 工作内容:只进行碾压	m3	42630			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:1km	m3	16327.9			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求	m3	2859.8			
		分部小计						
		铺装部分						
4	011103001003	儿童乐园彩色路面	1. 素土夯实 2. 150mm厚级配碎石垫层 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 20mm厚1:2.5水泥砂浆粘接层 5. 底层9厚粒径2-4再生胶整体浇筑 6. 6厚1-2各色EPDM颗粒整体现浇	m2	110.7			
5	011103001001	弹性塑胶跑道	1. 素土夯实 2. 150mm厚级配碎石垫层 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 20mm厚1:2.5水泥砂浆粘接层 5. 13mm厚红色EPDM塑胶	m2	1881.06			
6	011103001002	水性硅PU球场	1. 素土夯实 2. 100mm厚级配碎石垫层 3. 100厚C25混凝土垫层 4. 50mm厚沥青混凝土找平 5. 丙烯酸乳液防水层2遍、丙烯酸漆中间层2遍 6. 3mm丙烯酸橡胶弹性面层	m2	608			
7	011102001001	600*600*30mm芝麻灰烧面花岗岩铺装	1. 素土夯实 2. 150mm厚级配碎石垫层 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 30mm厚1:3水泥砂浆粘接层 5. 600*600*30mm芝麻灰烧面花岗岩	m2	2252.82			
8	011102001002	600*300*30mm山东芝麻白荔枝面花岗岩铺装	1. 素土夯实 2. 150mm厚级配碎石垫层 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 30mm厚1:3水泥砂浆粘接层 5. 600*300*30mm山东芝麻白荔枝面花岗岩	m2	2727.97			
9	011102001003	600*300*30mm芝麻黑荔枝面花岗岩铺装(含镶边及点缀)	1. 素土夯实 2. 150mm厚级配碎石垫层 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 30mm厚1:3水泥砂浆粘接层 5. 600*300*30mm芝麻黑荔枝面花岗岩 6. 镶边及点缀	m2	1558.62			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011102001007	600*600*30mm济南青荔枝面花岗岩铺装	1. 素土夯实 2. 150mm厚级配碎石垫层 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 30mm厚1:3水泥砂浆粘接层 5. 150*150*30mm济南青荔枝面花岗岩	m2	57.6			
11	011102001004	150*150*30mm山东芝麻白荔枝面花岗岩铺装	1. 素土夯实 2. 150mm厚级配碎石垫层 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 30mm厚1:3水泥砂浆粘接层 5. 150*150*30mm山东芝麻白荔枝面花岗岩	m2	306.84			
12	011102001008	50厚芝麻黑花岗岩烧面	1. 素土夯实 2. 150mm厚级配碎石垫层 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 30mm厚1:3水泥砂浆粘接层 5. 50mm芝麻黑荔枝面花岗岩	m2	400.14			
13	011104002001	木平台	1. 素土夯实 2. 150mm厚级配碎石垫层 3. 100厚C15混凝土垫层 4. L50*50方钢龙骨 5. 150*50mm防腐木面层	m2	392.47			
14	010507004001	台阶	1. 素土夯实 2. 150mm厚级配碎石垫层 3. 120厚C15混凝土垫层 4. 20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层 5. 600*330*50mm厚芝麻黑烧面花岗岩踏面 6. 600*100*20mm厚芝麻黑烧面花岗岩立面	m2	355.16			
15	011104002002	木栈道	1. 素土夯实 2. 150mm厚级配碎石垫层 3. 100厚C15混凝土垫层 4. L50*50硬扎木龙骨@450mm 6. 150*50mm防腐木面层	m2	680.25			
16	011102001005	300*300*30mm山东芝麻白荔枝面花岗岩铺装（无障碍通道）	1. 素土夯实 2. 150mm厚级配碎石垫层 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 30mm厚1:3水泥砂浆粘接层 5. 300*300*30mm山东芝麻白荔枝面花岗岩	m2	220.09			
17	010403009001	人行栈道	1. 素土夯实 2. 150mm厚级配碎石垫层（含挡墙基础） 3. 100厚C15混凝土垫层（含挡墙基础） 4. 3cm厚1:3干硬性水泥砂浆 5. 300*300*30山东白麻荔枝面/600*150*30芝麻黑花岗岩铺装 6. 400*300*35mm厚成品复合篦子，水篦子上铺鹅卵石 7. 不锈钢栏杆	m	159.23			
18	040305003002	人行栈道浆砌块石	1. 部位：人行栈道 2. 材料品种、规格：浆砌毛石 3. 砂浆强度等级：M7.5	m3	143.31			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:100*200*600mm黄锈石光面路缘石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm厚1:2.5水泥砂浆	m	485.89			
20	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:70*100*600mm黄锈石光面路缘石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm厚1:2.5水泥砂浆	m	485.89			
21	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:600*150*100芝麻灰花岗岩缘石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm厚1:2.5水泥砂浆	m	474.17			
22	011503002001	跑道栏杆	1. 扶手材料种类、规格:防腐木 2. 栏杆材料种类、规格:镀锌钢管	m	485.89			
23	011503002002	无障碍通道栏杆	1. 扶手材料种类、规格:防腐木 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢管	m	360.8			
24	050307016001	石材压顶花池	1. 素土夯实 2. 150mm厚级配碎石垫层 3. 100厚C15混凝土垫层 4. M7.5水泥标砖砌筑370厚 5. 20mm-50厚1:2.5水泥砂浆粘接层 6. 600*300*50mm黄锈石光面花岗岩压顶	m	157.5			
25	040204007003	入口花池	1. 素土夯实 2. 100mm厚级配碎石垫层 3. 100厚C15混凝土垫层 4. M7.5水泥标砖砌筑 5. 20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层 6. 5mm厚仿黄锈石花岗岩真石漆 7. 广场标志	个	1			
26	040204007004	树池	1. 素土夯实 2. 100mm厚级配碎石垫层 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层 5. 150*150*30mm芝麻黑花岗岩铺设(外圈)+300*300*30mm厚黄锈石荔枝面镶边(内侧)	个	16			
27	040204007002	成品树池	1. 材料品种、规格:玻璃钢成品树池	个	5			
28	010902006002	廊架	1. 详见图纸LD-06	个	1			
29	010902006001	主题雕像区域	1. 详图纸LD-02 2. 素土夯实 3. 150厚集配碎石垫层 4. 100厚c15混凝土垫层 5. C20抗渗P6混凝土 6. 20厚1:2水泥砂浆 7. 20厚黄锈石光面 8. 50厚芬兰防腐木	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	040201022001	排水沟、截水沟	1. 名称:线型排水沟 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100mm厚C20混凝土基础 3. 排水沟材料:成品树脂排水沟(含盖板、镂空不锈钢条篦子)	m	189.12			
		分部小计						
		拦河坝、旱溪、景观挡墙、跌水井						
31	020508020005	拦河坝	1. 150级配碎石垫层 2. 100厚c15混凝土垫层(含模板) 3. c30钢筋混凝土基础(含模板) 4. 断面尺寸:详施工图TY-02	m	14.75			
32	020508020002	景观挡土墙	1. 150级配碎石垫层 2. 100厚c15混凝土垫层(含模板) 3. 浆砌片石 4. 600*350*50芝麻白烧面花岗岩 5. 面尺寸:详施工图TY-02	m	211.79			
33	020508020003	旱溪基础	1. 1. 150级配碎石垫层 2. 100厚c15混凝土垫层 4. 断面尺寸:详施工图TY-02	m	305.95			
34	040305003001	浆砌旱溪	1. 部位:旱溪浆砌石 2. 材料品种、规格:毛石	m3	1223.8			
35	020508020004	跌水井	1. 150级配碎石垫层 2. 100厚c15混凝土垫层 3. c30钢筋混凝土基础(含模板) 4. 钢筋混凝土挡墙(含模板) 5. 断面尺寸:详施工图TY-02	m	44.7			
36	050202001001	石(卵石)砌驳岸	1. 石料种类、规格:天然卵石	m3	485			
		分部小计						
		平桥						
37	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	7.78			
38	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	17.28			
39	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	25.63			
40	041102002001	基础模板	1. 构件类型:独立基础	m2	69.12			
41	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.6			
42	011702002001	矩形柱模板	1. 部位:平桥柱	m2	102.68			
43	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	11.15			
44	011702005001	基础梁模板	1. 梁截面形状:矩形	m2	74.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	107.1			
46	011702014001	有梁板模板	1. 支撑高度:3.6m以内	m2	185.45			
47	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HR400 Φ10以内	t	15.86			
48	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HR400 Φ10以内	t	18.45			
49	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框架	m2	306			
		分部小计						
		消能水池						
50	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	16.58			
51	041102001002	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	4.79			
52	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	24.88			
53	011702001001	基础模板	1. 基础类型:筏板基础	m2	7.12			
54	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	13.32			
55	011702011001	直形墙模板	1. 模板及支撑:综合考虑	m2	35.76			
56	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.19			
57	011702005002	基础梁模板	1. 梁截面形状:矩形	m2	14.58			
58	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HR400 Φ10以内	t	3.58			
59	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HR400 Φ10以内	t	8.69			
		分部小计						
		涵管检查井						
60	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 开挖方式:机械开挖 3. 弃土运距:1km	m3	386.12			
61	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 开挖方式:机械开挖 3. 弃土运距:场边堆放	m3	1163.43			
62	010102001001	挖一般石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 开挖方式:机械开挖 3. 弃碴运距:1KM以内	m3	664.09			
63	010103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求	m3	1163.43			
64	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m3	22.7			
65	041102001003	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	8.61			
66	040601003001	沉井混凝土底板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 防水、抗渗要求:P6	m3	113.77			
67	041102030001	沉井底板模板	1. 构件类型:检查井底板	m2	44.27			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	040601001001	现浇混凝土沉井井壁及隔墙	1. 混凝土强度等级:C30 2. 防水、抗渗要求:P6 3. 断面尺寸:400mm厚	m3	154.84			
69	041102028001	沉井井壁(隔墙)模板	1. 构件类型:检查井侧墙 2. 支模高度:4.5m	m2	295.91			
70	041102028002	沉井井壁(隔墙)模板	1. 构件类型:检查井侧墙 2. 支模高度:6.7m	m2	444.92			
71	040406003001	混凝土柱	1. 混凝土强度等级:C30 2. 防水、抗渗要求:P6	m3	11.55			
72	041102012001	柱模板	1. 构件类型:框架柱 2. 支模高度:4.5m	m2	46.25			
73	040601005001	沉井混凝土顶板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 防水、抗渗要求:P6	m3	59.79			
74	041102029001	沉井顶板模板	1. 构件类型:检查井顶板 2. 支模高度:4.5m	m2	115.61			
75	041102029002	沉井顶板模板	1. 构件类型:检查井顶板 2. 支模高度:6.7m	m2	70.5			
76	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:三级钢 2. 钢筋规格:Φ10以外	t	48.68			
77	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比:防水砂浆 2. 部位:侧壁 3. 厚度:20mm	m2	114.74			
78	040308001002	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比:防水砂浆 2. 部位:池底 3. 厚度:20mm	m2	40.36			
79	040308001003	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比:防水砂浆 2. 部位:池顶 3. 厚度:20mm	m2	40.36			
		分部小计						
		公厕						
80	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	5.43			
81	041102001004	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	14.28			
82	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	13.44			
83	041102002002	基础模板	1. 构件类型:独立基础	m2	40.52			
84	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	22.81			
85	011702001002	带形基础模板	1. 基础类型:带形基础	m2	114.05			
86	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.42			
87	011702002002	矩形柱模板	1. 部位:构造柱模板	m2	22.3			
88	010503001003	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.13			
89	011702005003	基础梁模板	1. 梁截面形状:矩形	m2	19.08			
90	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	9.43			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	011702014002	有梁板模板	1. 支撑高度:3.6m以内	m2	23.58			
92	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度:C15混凝土 2. 面层厚度:满足设计要求 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:c25	m2	44.22			
93	010507004002	台阶	1. 踏步高、宽:满足设计要求 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m2	0.51			
94	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HR400 Φ 10以内	t	1.85			
95	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HR400 Φ 10以内	t	3.02			
96	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框架	m2	69.6			
97	010401005001	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:承重黏土空心砖	m3	38.25			
98	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 做法:两种墙体材料的交界处,应饰面找平层中铺设300宽20*20网格钢丝或耐碱玻纤网格布 2. 材料品种、规格:钢丝网	m2	116.68			
99	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质:60系列塑钢平开门	m2	6.09			
100	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:炭黑铝型材 2. 玻璃品种、厚度:无色透明铝合金LOW-E中空玻璃	m2	13.68			
101	010901002001	屋面防水	1. 改性沥青卷材防水	m2	90.59			
102	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm丙烯酸酯防水涂膜	m2	56.1			
103	010902003001	屋面刚性层	1. 20mm水泥砂浆1:3找平层 2. 20mmC20细石混凝土面层	m2	90.59			
104	011102003001	地砖地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm1:3水泥砂浆粘结 2. 面层材料品种、规格、颜色:地砖地面	m2	59.02			
105	011201001001	乳胶漆内墙面	1. 位置:值班室、前室 2. 墙面做法:水泥砂浆抹灰 3. 装饰面材料种类、做法:刷乳胶漆2遍	m2	46.53			
106	011204001001	瓷砖墙面	1. 卫生间 2. 安装方式:水泥砂浆粘结 3. 面层材料品种、规格、颜色:釉面砖	m2	103.65			
107	011201001002	乳胶漆外墙面	1. 位置:外墙面 2. 墙面做法:水泥砂浆抹灰 3. 装饰面材料种类、做法:刷乳胶漆2遍	m2	20.34			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	011204002001	花岗岩墙面	1. 安装方式:满足设计要求 2. 面层材料品种、规格、颜色:甲方定制花岗岩 3. 缝宽、嵌缝材料种类:白色勾缝	m2	119.84			
109	011301001001	乳胶漆顶棚	1. 位置:值班室、前室、卫生间 2. 找平层:10厚水泥石灰砂浆找平成活, 4厚水泥石灰砂浆找平 3. 面层材料:刮满腻子找平磨光, 刷乳胶漆2遍	m2	90.59			
		分部小计						
		技术措施						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:1m3以内	台次	3			
2	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式推土机 2. 机械设备规格型号:90kw以内	台次	2			
		分部小计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建部分(01)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.67				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.2				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4				
2	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.69				
3	011707004001	市政工程施工干扰费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.85				
4	011707005001	冬雨季施工增加费、场地清理、雨水排除、道路维修	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.42				
5	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.38				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.17				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建部分(01)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	500000		
2	暂估价	1000000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	1000000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1500000		

暂列金额明细表

工程名称：土建部分(01)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	500000	
合计			500000	

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：土建部分(01)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价（元）		合价（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
1	廊架材料费	个			50000						
合计											

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建部分(01)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	成品雕像		350000			
2	室外健身器材		650000			
合计			1000000			

计日工表

工程名称：土建部分(01)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：土建部分(01)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：土建部分(01)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土建部分(01)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：土建部分(01)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：土建部分(01)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分 (02)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水部分						
1	010401011001	水表井	1. 井截面、深度:图纸 05S502-43	座	1			
2	040504001001	阀门井	1. 垫层、基础材质及厚度: 详见图纸	座	8			
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:满足设计要求	m3	1147.31			
4	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方来源、运距:中粗砂回填	m3	95.61			
5	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方来源、运距:挖方回填	m3	1051.7			
6	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:挖方弃置 2. 运距:1km	m3	95.61			
7	031001006001	塑料给水管 PE25	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN25	m	276.42			
8	031001006002	塑料给水管 PE32	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN32	m	765.96			
9	031001006003	塑料给水管 PE40	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管 DN40	m	107.56			
10	031001006004	塑料给水管 PE50	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN50	m	331.56			
11	031001006005	塑料给水管 PE65	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN60	m	15.16			
12	031001006006	塑料给水管 PE85	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN80	m	96.83			
13	040404006001	安装取水头	1. 部位:给水管 2. 尺寸:套管内径100以内	个	32			
		分部小计						
		排水部分						
14	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:满足设计要求	m3	2115.62			
15	040103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方来源、运距:中粗砂回填	m3	126.89			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040103001004	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方来源、运距:挖方回填	m3	1988.73			
17	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:挖方弃置 2. 运距:1km	m3	126.89			
18	010401011002	雨水井	1. 井截面、深度:井内径: 700mm, 深度: 1.2m 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10标砖 3. 垫层材料种类、厚度:C15混凝土, 100厚 4. 混凝土强度等级:C30 5. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 6. 详见:图集06MS201-3-9	座	13			
19	040504009001	雨水口	1. 井盖材质、型号、规格:500×300mm 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土100厚 3. 混凝土强度等级:C25 4. 砌筑材料品种、规格:MU10标砖 5. 砂浆强度等级及配合比:M5水泥砂浆	座	29			
20	040504009002	树池雨水口	1. 材质、型号、规格:DN100	座	51			
21	040504009003	地漏	1. 材质、型号、规格:DN100不锈钢渠盖	座	6			
22	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4. 连接形式:粘接	m	386.4			
23	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN150 4. 连接形式:粘接	m	727.49			
24	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN200 4. 连接形式:粘接	m	31.3			
25	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN250 4. 连接形式:粘接	m	36.18			
26	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:双壁波纹管 DN300 4. 连接形式:粘接	m	147.74			
27	040303002001	混凝土管座基础	1. 混凝土强度等级:C25 2. 含模板及支撑	m3	55.2			
28	040103001007	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方来源、运距:中粗砂回填	m3	1016.6			
29	040501001001	II级钢筋混凝土圆管	1. 垫层、基础材质及厚度:钢筋混凝土管 2. 管座材质:砂石 3. 规格:DN1000 4. 铺设深度:2.6m	m	230			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		电气部分						
30	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:满足设计要求	m3	1984.19			
31	040103001005	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方来源、运距:中粗砂回填	m3	637.75			
32	040103001006	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方来源、运距:挖方回填	m3	1346.21			
33	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:挖方弃置 2. 运距:1km	m3	637.75			
34	040205001001	人（手）孔井	1. 规格尺寸:500*500*800 2. 盖板材质、规格:30厚成品复合材料井盖 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C15混凝土	座	14			
35	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱	台	1			
36	030411001001	电线配管	1. 名称:套管 2. 材质:pvc管 3. 规格:φ 32	m	6073.29			
37	030411001002	电线配管	1. 名称:套管 2. 材质:pvc管 3. 规格:φ 25	m	1905.25			
38	030411004001	配线	1. 名称:路灯接线 2. 配线形式:埋地敷设 3. 规格:VV-3*2.5	m	1905.25			
39	030411004002	配线	1. 名称:路灯接线 2. 配线形式:埋地敷设 3. 规格:VV-3*4	m	5501.48			
40	030411004003	配线	1. 名称:路灯接线 2. 配线形式:埋地敷设 3. 规格:VV-5*4	m	500.87			
41	030411004004	配线	1. 名称:水下电缆 2. 规格:FS-YJV-4*4	m	70.94			
42	030412004001	插泥射灯	1. 名称:插泥射灯 2. 规格:18W 3. 基础:300mm厚碎石层	套	15			
43	030412004002	插泥射灯	1. 名称:插泥射灯 2. 规格:9W 3. 基础:300mm厚碎石层	套	30			
44	030412004003	可调角度埋地射灯	1. 名称:可调角度埋地射灯 2. 规格:6W LED	套	42			
45	030412004004	透光地埋灯	1. 名称:透光地埋灯 2. 规格:1W LED	套	102			
46	030412004005	水下可调角度埋地射灯	1. 名称:水下可调角度埋地射灯 2. 规格:9W LED	套	6			
47	030412004006	水下埋地射灯	1. 名称:水下埋地射灯 2. 规格:3W LED	套	14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030412007001	庭院灯	1. 名称:庭院灯 2. 规格:4*28w 3. 灯杆材质、规格:灯杆高3.8米 4. 基础形式:350*350*250mm砼基础	套	69			
49	030412007002	草坪灯	1. 名称:道路灯 2. 规格:80W 3. 灯杆材质、规格:灯杆高6米 4. 基础形式:700mm厚砼基础	套	50			
50	040805001001	壁灯	1. 名称:壁灯 2. 型号:2*3WLED	套	6			
51	040805004001	景观照明灯带	1. 名称:LED照明灯带 2. 型号:5W/m LED	m	763			
52	040805002001	中杆照明灯	1. 名称:三头高灯 2. 型号:3*200W LED 3. 灯杆材质、高度:15m 4. c25混凝土基础 5. c15混凝土垫层 6. 现浇构件钢筋 7. 螺栓安装	套	3			
53	030409001001	接地极	1. 名称:角钢接地极 2. 材质:角钢40*4	根	69			
54	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:25*4	m	1			
		分部小计						
		涵管部分						
55	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:满足设计要求	m3	2573.16			
56	040103001008	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方来源、运距:中粗砂回填	m3	1296.7			
57	040103001009	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方来源、运距:挖方回填	m3	538.38			
58	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:挖方弃置 2. 运距:1km	m3	2034.78			
59	040303002002	混凝土管座基础	1. 混凝土强度等级:C25 2. 含模板及支撑	m3	167.91			
60	040501001002	Ⅱ级钢筋混凝土圆管	1. 垫层、基础材质及厚度:钢筋混凝土管 2. 管座材质:砂石 3. 规格:DN800 4. 铺设深度:1.9m 5. 水泥砂浆抹带接口	m	154.03			
61	040501001003	Ⅱ级钢筋混凝土圆管	1. 垫层、基础材质及厚度:钢筋混凝土管 2. 管座材质:砂石 3. 规格:DN1500 4. 铺设深度:2.6m 5. 水泥砂浆抹带接口	m	279			
		分部小计						
		技术措施						
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分(02)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
4	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
5	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装部分(02)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：安装部分(02)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：安装部分(02)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价（元）		合价（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装部分(02)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：安装部分(02)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：安装部分(02)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：安装部分(02)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：安装部分(02)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：安装部分(02)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：安装部分(02)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化部分 (03)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:达设计及规范要求	m3	15068.28			
2	050101010001	整理绿化用地	1. 清理找平，达设计要求	m2	21526.12			
3	050403001001	树木支撑架	1. 支撑类型、材质:树棍三脚桩	株	587			
4	050102001001	栽植香樟	1. 种类:多头香樟 2. 冠径:4.5-5.0m 3. 株高、冠径:株高9.0-9.5m 4. 养护期:12个月 5. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽、树体输液	株	14			
5	050102001002	栽植香樟	1. 种类:香樟 2. 胸径或干径:16cm 3. 株高、冠径:株高6.5-7.5m 4. 养护期:12个月 5. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽、树体输液	株	81			
6	050102001003	栽植银杏	1. 种类:银杏 2. 胸径或干径:18cm 3. 株高、冠径:株高7-7.5m 4. 养护期:12个月 5. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽、树体输液	株	24			
7	050102001004	栽植桂花	1. 种类:桂花 2. 胸径或干径:14cm 3. 株高、冠径:株高4-4.5m 4. 养护期:12个月 5. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽、树体输液	株	36			
8	050102001005	栽植丛生桂花	1. 种类:丛生桂花 2. 胸径或干径:16cm 3. 株高、冠径:株高3.0-3.5 4. 养护期:12个月 5. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽、树体输液	株	49			
9	050102001006	栽植日本晚樱	1. 种类:日本晚樱 2. 胸径或干径:14cm 3. 株高、冠径:株高3.5m 4. 养护期:12个月 5. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽、树体输液	株	121			
10	050102001007	栽植紫叶李	1. 种类:紫叶李 2. 胸径或干径:8cm 3. 株高、冠径:株高2.5-3m 4. 养护期:12个月 5. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽	株	51			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	050102001008	栽植复羽叶栎树	1. 种类: 复羽叶栎树 2. 胸径或干径: 14cm 3. 株高、冠径: 株高4-4.5m 4. 养护期: 12个月 5. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽、树体输液	株	31			
12	050102001009	栽植二乔玉兰	1. 种类: 二乔玉兰 2. 胸径或干径: 12cm 3. 株高、冠径: 株高3-3.5m 4. 养护期: 12个月 5. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽、树体输液	株	27			
13	050102001010	栽植枫香	1. 种类: 枫香 2. 胸径或干径: 16cm 3. 株高、冠径: 株高5.5-6m 4. 养护期: 12个月 5. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽、树体输液	株	8			
14	050102001011	栽植乌桕	1. 种类: 乌桕 2. 胸径或干径: 14cm 3. 株高、冠径: 株高4-4.5m 4. 养护期: 12个月 5. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽、树体输液	株	17			
15	050102001012	栽植红枫	1. 种类: 红枫 2. 胸径或干径: 8cm 3. 株高、冠径: 株高1.8-2m 4. 养护期: 12个月 5. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽	株	32			
16	050102001013	栽植石榴	1. 种类: 石榴 2. 胸径或干径: 单杆 $D \geq 4cm$ 3. 株高、冠径: 株高2.5-3m 4. 养护期: 12个月 5. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽	株	34			
17	050102001014	栽植梅花	1. 种类: 梅花 2. 胸径或干径: 8cm 3. 株高、冠径: 株高2-2.5m 4. 养护期: 12个月 5. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽	株	38			
18	050102001015	栽植紫薇	1. 种类: 紫薇 2. 胸径或干径: 8cm 3. 株高、冠径: 株高2-2.5m 4. 养护期: 12个月 5. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽	株	44			
19	050102001016	栽植罗汉松	1. 种类: 罗汉松 2. 胸径或干径: 10cm 3. 株高、冠径: 株高2-2.5m 4. 养护期: 12个月 5. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽	株	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	050102001017	栽植红花继木桩	1. 种类:造型红花继木桩 2. 胸径或干径:15cm 3. 株高、冠径:株高3-3.5m 4. 养护期:12个月 5. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽、树体输液	株	7			
21	050102003001	栽植琴丝竹	1. 竹种类:琴丝竹 2. 高度:2.5-3m 3. 密度:25杆/m2 4. 养护期:12个月 5. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽	丛	74			
22	050102003002	栽植早园竹	1. 竹种类:早园竹 2. 高度:2.5-3m 3. 密度:25杆/m2 4. 养护期:12个月 5. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽	丛	260			
23	050102002001	栽植腊梅	1. 种类:腊梅 2. 冠丛高:2-2.5m 3. 蓬径:250cm 4. 养护期:12个月 5. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽	株	30			
24	050102002002	栽植紫荆	1. 种类:紫荆 2. 冠丛高:250cm 3. 蓬径:300cm 4. 养护期:12个月 5. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽	株	64			
25	050102001018	栽植垂丝海棠	1. 种类:垂丝海棠 2. 胸径或干径:8cm 3. 株高、冠径:株高2m 4. 养护期:12个月 5. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽	株	24			
26	050102001019	栽植木芙蓉	1. 种类:木芙蓉 2. 胸径或干径:8cm 3. 株高、冠径:株高2m 4. 养护期:12个月 5. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽	株	22			
27	050102002003	栽植红叶石楠球A	1. 种类:红叶石楠球A 2. 冠丛高:150cm 3. 蓬径:150cm 4. 养护期:12个月 5. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽	株	17			
28	050102002004	栽植红叶石楠球B	1. 种类:红叶石楠球B 2. 冠丛高:120cm 3. 蓬径:120cm 4. 养护期:12个月 5. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽	株	34			
29	050102002005	栽植海桐球A	1. 种类:海桐球A 2. 冠丛高:150cm 3. 蓬径:150cm 4. 养护期:12个月 5. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽	株	16			
30	050102002006	栽植海桐球B	1. 种类:海桐球 2. 冠丛高:120cm 3. 蓬径:150cm 4. 养护期:12个月 5. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽	株	32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	050102002007	栽植茶梅球	1. 种类:茶梅球 2. 冠丛高:80cm 3. 蓬径:100cm 4. 养护期:12个月 5. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽	株	20			
32	050102002008	栽植大叶黄杨	1. 种类:大叶黄杨 2. 冠丛高:120cm 3. 蓬径:150cm 4. 养护期:12个月 5. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽	株	15			
33	050102002009	栽植金森女贞	1. 种类:金森女贞 2. 冠丛高:25-30cm 3. 蓬径:15-20cm 4. 养护期:12个月 5. 密度:64株/m2 6. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽	m2	723.7			
34	050102002010	栽植小叶栀子	1. 种类:小叶栀子 2. 冠丛高:25-30cm 3. 蓬径:15-20cm 4. 养护期:12个月 5. 密度:64株/m2 6. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽	m2	209.7			
35	050102002011	栽植红叶石楠	1. 种类:红叶石楠 2. 冠丛高:25-30cm 3. 蓬径:15-20cm 4. 养护期:12个月 5. 密度:64株/m2 6. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽	m2	504.9			
36	050102002012	栽植西洋杜鹃	1. 种类:西洋杜鹃 2. 冠丛高:30cm 3. 蓬径:20cm 4. 养护期:12个月 5. 密度:64株/m2 6. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽	m2	1133.3			
37	050102002013	栽植八仙花	1. 种类:八仙花 2. 冠丛高:50cm 3. 蓬径:40cm 4. 养护期:12个月 5. 密度:49株/m2 6. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽	m2	229.4			
38	050102002014	栽植八角金盘	1. 种类:八角金盘 2. 冠丛高:50cm 3. 蓬径:40cm 4. 养护期:12个月 5. 密度:49株/m2 6. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽	m2	48.1			
39	050102002015	栽植南天竹	1. 种类:南天竹 2. 冠丛高:40cm 3. 蓬径:30cm 4. 养护期:12个月 5. 密度:49株/m2 6. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽	m2	66.8			
40	050102002016	栽植柳叶马鞭草	1. 种类:柳叶马鞭草 2. 冠丛高:45cm 3. 蓬径:30cm 4. 养护期:12个月 5. 密度:49株/m2 6. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽	m2	310.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	050102002017	栽植油麻藤	1. 种类:油麻藤 2. 冠丛高:45cm 3. 蓬径:30cm 4. 养护期:12个月 5. 密度:5株/m2 6. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽	m2	17.8			
42	050102002018	栽植木春菊	1. 种类:木春菊 2. 冠丛高:35cm 3. 蓬径:25cm 4. 养护期:12个月 5. 密度:49株/m2 6. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽	m2	523.9			
43	050102002019	栽植金鸡菊	1. 种类:木春菊 2. 冠丛高:35cm 3. 蓬径:25cm 4. 养护期:12个月 5. 密度:49株/m2 6. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽	m2	77.5			
44	050102002020	栽植满天星	1. 种类:满天星 2. 冠丛高:30cm 3. 蓬径:20cm 4. 养护期:12个月 5. 密度:49株/m2 6. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽	m2	811.7			
45	050102002022	栽植红花醉浆草	1. 种类:红花醉浆草 2. 冠丛高:15cm 3. 蓬径:20cm 4. 养护期:12个月 5. 密度:80株/m2 6. 加施基肥	m2	412.7			
46	050102002023	栽植丛生福禄考	1. 种类:丛生福禄考 2. 冠丛高:15cm 3. 蓬径:15cm 4. 养护期:12个月 5. 密度:64株/m2 6. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽	m2	575.7			
47	050102002024	栽植再力花	1. 种类:再力花 2. 冠丛高:35cm 3. 蓬径:25cm 4. 养护期:12个月 5. 密度:36株/m2 6. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽	m2	55.3			
48	050102002025	栽植旱伞草	1. 种类:旱伞草 2. 冠丛高:35cm 3. 蓬径:25cm 4. 养护期:12个月 5. 密度:36株/m2 6. 加施基肥、根枝消毒、生根催芽	m2	128.3			
49	050102012001	铺种草皮	1. 种类:百慕大交播黑麦草 2. 养护期:6个月 3. 加施基肥	m2	6048.2			
50	050102012002	草皮护坡	1. 草皮种类:满足设计要求 2. 铺种方式:满铺、竹杆钉固 3. 养护期:6个月	m2	8761.1			
		技术措施						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化部分(03)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.83				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	2.98				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	2.58				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	2.48				
2	011707002001	夜间施工增加费和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.68				
3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
5	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.08				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化部分(03)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：绿化部分(03)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：绿化部分(03)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价（元）		合价（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化部分(03)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：绿化部分(03)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：绿化部分(03)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化部分(03)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化部分(03)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：绿化部分(03)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：绿化部分(03)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			