

石固乡桂花村智能高效示范蔬菜基地建设

项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： 石阡县石固侗族侗族乡人民政府

(单位盖章)

造价咨询人： -

(单位盖章)

2019年12月19日

石固乡桂花村智能高效示范蔬菜基地建设

项目

工程

招标工程量清单

招标人：石阡县石固仡佬族侗族
乡人民政府
(单位盖章)

工程造价
咨询人：-
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：刘刚
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：杜全
(签字或盖章)

编制人：周燕
(造价人员签字盖专用章)

复核人：-
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2019年12月19日

复核时间：2019年12月19日

石固乡桂花村智能高效示范蔬菜基地建设项目

招标工程量清单

招 标 人：_____



2019年12月17日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：产业大棚(3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:三四类土 2. 弃土运距:就地找平	m2	5819.3			
2	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 弃土运距:3km 4. 人工转运:20m	m3	295.41			
3	040102002001	挖沟槽石方	1. 岩石类别:坚石 2. 人工运距20m内	m3	295.41			
4	040103001001	回填方	1. 密实度要求:90% 2. :人回填 3. 填方来源、运距:就地取材	m3	241.1			
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	87.77			
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	222.48			
7	010503001001	基础梁	1. 混凝土强度等级:C25	m3	52.39			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:14以下,符合设计要求	t	11.579			
9	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标砖 2. 墙体类型:240墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	89.27			
10	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:标砖 2. 底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:20cm	m2	374.46			
11	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:标砖 2. 底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:18cm	m2	369.73			
12	011101003001	水泥砂浆楼地面	1. 地面原土石夯实: 2. C20砼面层:10cm	m2	5503.69			
13	010803001001	成品门	1. 窗代号及洞口尺寸 2. 框、扇材质:铝合金 3. :成品玻璃门	m2	21.6			
14	011209001001	幕墙	1. 外墙:符合设计要求	m2	2702			
15	010901003001	屋面板	1. 屋面板:符合设计要求	m2	5688.32			
16	010605002001	遮光板	1. :屋面 2. :遮光板	m2	5575.68			
17	010606011001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格:符合设计要求	m	880			
18	010601001001	钢网架	1. 钢构件制作、安装: 2. 材料运输1km:	t	86.06			
19	011702029001	散水	1. 原土打夯: 2. C20砼散水:6cm	m2	365.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		技术措施						
1	011701006001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架	m2	5705.2			
2	011703001001	垂直运输		m2	5705.2			
3	011702001001	散水		m2	63.12			
4	011702001002	独立基础		m2	547.2			
5	011702001004	垫层		m2	232			
6	011702005001	基础梁		m2	342.4			
7	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：产业大棚(3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
7	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：产业大棚(3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：产业大棚(3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：产业大棚(3)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：产业大棚(3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：产业大棚(3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：产业大棚(3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：产业大棚(3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：产业大棚(3)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：产业大棚(3)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路及场平工程(4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:符合设计要求 3. 弃土运距:3km	m3	9766.95			
2	010102001001	挖一般石方	1. 岩石类别:软质岩 2. 弃碴运距:3km	m3	9766.95			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:废土 2. 运距:3km	m3	9766.95			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:3km	m3	9766.95			
5	040203007001	生产机耕道	1. 混凝土强度等级:C25 2. 砼厚度:18CM 3. 机动车运砵:300m 4. 水泥碎石:20cm 5. 中粗砂垫层:20cm 6. 路床整形碾压:	m2	8579.09			
6	040203007003	棚区生产道	1. 混凝土强度等级:C20 2. 砼厚度:15CM 3. 双轮车运砵:100m 4. 水泥碎石:10cm 5. 中粗砂垫层:10cm 6. 路面人工平整:	m2	2055.86			
7	040303002001	机耕道路肩、边沟	1. 混凝土强度等级:C25 2. 尺寸规格:符合设计要求	m	2505.12			
8	010403010001	矩形边沟	1. 沟截面尺寸:50*50 2. 部位:机耕道路段 3. 土壤类别、运距:三类土 4. 石料种类、规格:Mu30片石 5. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m	3720.08			
9	010403010002	矩形边沟	1. 沟截面尺寸:50*50 2. 部位:大棚区域段 3. 土壤类别、运距:三类土 4. 石料种类、规格:Mu30片石 5. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m	2028.6			
		技术措施						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
2	011702001001	现浇混凝土模板路肩		m2	4902.34			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路及场平工程(4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
6	011707006001	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
7	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路及场平工程(4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：道路及场平工程(4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：道路及场平工程(4)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路及场平工程(4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：道路及场平工程(4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：道路及场平工程(4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：道路及场平工程(4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路及场平工程(4)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：道路及场平工程(4)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			