铜仁市碧桂园奥林湖山住宅小区一期天然气配套工程（不包含燃气表、报警器）工程

招标工程量清单

招　标　人：铜仁能源燃气有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：湖南建德工程造价咨询有限公司

（单位盖章）

2019年12月19日

铜仁市碧桂园奥林湖山住宅小区一期天然气配套工程（不包含燃气表、报警器）工程

招标工程量清单

招 标 人：铜仁能源燃气有限公司
（单位盖章）

工程造价咨 询 人：湖南建德工程造价咨询有限公司
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：谭万峰
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：杨德文
（签字或盖章）

编 制 人：李胜兰
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：喻润凡
（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2019年12月19日

复核时间：2019年12月19日

铜仁市碧桂园奥林湖山住宅小区一期天然气配套工程

招标工程量清单

招 标 人：铜仁能源燃气有限公司（单位盖章）

造价咨询人：湖南建德工程造价咨询有限公司（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2019年9月19日

复核时间：2019年9月19日

扉—1

总 说 明

工程名称：铜仁市碧桂园奥林湖山住宅小区一期天然气配套工程　　第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

1、项目名称：铜仁市碧桂园奥林湖山住宅小区一期天然气配套工程；

2、建设地点：贵州省铜仁市；

3、建设规模：铜仁市碧桂园奥林湖山住宅小区一期天然气配套工程燃气管道铺设及[illegible]施；

二、工程招标范围：

本次工程量清单编制范围为本项目施工图范围内的小区内调压箱、调压箱[illegible]出口管线及配套阀门、户内外燃气管道及阀门等设施。

三、工程量清单编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)及解释和勘误。

2、与建设项目相关的标准、规范、技术资料；

3、拟定的招标文件、补充通知；

4、工程特点及常规施工方案；

5、拟招标的本工程设计施工图；

四、其他说明事项：

1、一般说明：

（1）施工现场情况：以现场踏勘情况为准。

（2）交通运输情况：以现场踏勘情况为准。

（3）自然地理条件：本项目位于某市某县某地。

（4）环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

（5）本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）、《房屋建设与装饰工程工程量计算规范》（2013版）等规范及要求，适用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）要求执行，有更正的以勘误和解释为准。

（6）工程量清单中每一个项目，都需要填入综合单价及合价，对于没有填入综合单价及合价的项目，不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算。

（7）本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图，按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化调整以业主与承包商签证的合同约定为准，或按《建设工程工程量清单计价规范》有关规定执行。

（8）工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

（9）分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

（10）投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，编制施工方案，并作出报价。

（11）本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

表-01

[illegible]建设工程咨询有限公司 电子印章

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜仁市碧桂园奥林湖山住宅小区一期天然气配套工程（不包含燃气表、报警器）(1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土建部分						
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:按现场实际 2.挖土深度:满足规范要求 3.其他:不装车	m3	2508.8			
2	040102002001	挖沟槽石方	1.岩石类别:石碴 2.开凿深度:满足规范要求 3.其他:不装车	m3	896			
3	040102002002	挖沟槽石方	1.岩石类别:坚硬岩 2.开凿深度:满足规范要求 3.其他:不装车	m3	179.2			
4	040103001001	回填方	1.名称:砂垫层 2.回填要求:管底铺15mm细砂土、管顶铺30mm细砂土 3.填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	161.28			
5	040103001002	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求 3.填方粒径要求:满足设计要求	m3	3566.65			
		分部小计						
		安装部分						
		分部小计						
		室外						
6	031007008001	调压箱	1.名称:调压箱 2.型号、规格:RX50/0.4A 3.安装方式:法兰连接 4.额定流量:50Nm3/h 5.进出口压力:进口压力0.2-0.4MPa/出口压力3KPa 6.进出口管径:进口管径DN50/出口管径DN50	台	5			
7	031007008002	调压箱	1.名称:调压箱 2.型号、规格:RX70/0.4A 3.安装方式:法兰连接 4.额定流量:70Nm3/h 5.进出口压力:进口压力0.2-0.4MPa/出口压力3KPa 6.进出口管径:进口管径DN50/出口管径DN50	台	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031007008003	调压箱	1.名称:调压箱 2.型号、规格:RX150/0.4A 3.安装方式:法兰连接 4.额定流量:150Nm3/h 5.进出口压力:进口压力0.2-0.4MPa/出口压力3KPa 6.进出口管径:进口管径DN50/出口管径DN50	台	5			
9	031003005001	塑料阀门	1.名称:埋地球阀 2.规格:De110 PE100 SDR11 3.连接形式:热熔连接	个	3			
10	031003005002	塑料阀门	1.名称:埋地球阀 2.规格:De90 PE100 SDR11 3.连接形式:热熔连接	个	2			
11	031003005003	塑料阀门	1.名称:埋地球阀 2.规格:De63 PE100 SDR11 3.连接形式:热熔连接	个	1			
12	040504001001	阀门井	1.名称:阀门井 2.垫层、基础材质及厚度:详见设计图 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:详见设计图 4.井盖、井圈材质及规格:详见设计图	座	6			
13	031001006001	PE燃气管道	1.名称:PE管 2.材质、规格:De110 PE100　SDR11 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:满足设计及规范要求 5.试验要求:强度试验、严密性试验、空气吹扫满足设计及规范要求	m	540			
14	031001006002	PE燃气管道	1.名称:PE管 2.材质、规格:De90 PE100　SDR11 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:满足设计及规范要求 5.试验要求:强度试验、严密性试验、空气吹扫满足设计及规范要求	m	370			
15	031001006003	PE燃气管道	1.名称:PE管 2.材质、规格:De63 PE100　SDR11 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:满足设计及规范要求 5.试验要求:强度试验、严密性试验、空气吹扫满足设计及规范要求	m	2460			
16	031001006004	PE燃气管道	1.名称:PE管 2.材质、规格:De40 PE100　SDR11 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:满足设计及规范要求 5.试验要求:强度试验、严密性试验、空气吹扫满足设计及规范要求	m	1750			
17	040501020001	警示带铺设	1.名称:警示带 2.敷设位置:满足设计及规范要求	m	5120			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	050307009001	标志牌	1.名称:铸铁标志牌 2.镌字规格、种类:满足设计要求	个	1180			
19	040501002001	套管	1.名称:穿路钢套管 2.材质及规格:DN150 3.防腐要求:采用聚乙烯胶粘带进行加强防腐 4.铺设深度:满足设计及规范要求	m	107.44			
		分部小计						
		室内						
20	031003001001	螺纹阀门	1.名称:球阀 2.型号:Q11F-16C 3.规格、压力等级:DN15 1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接	个	656			
21	031003003001	焊接法兰阀门	1.名称:球阀 2.型号:Q41F-16C 3.规格、压力等级:DN50 1.6MPa 4.连接形式:焊接法兰连接	个	32			
22	031003003002	焊接法兰阀门	1.名称:球阀 2.型号:Q41F-16C 3.规格、压力等级:DN32 1.6MPa 4.连接形式:焊接法兰连接	个	30			
23	031003003003	焊接法兰阀门	1.名称:球阀 2.型号:Q41F-16C 3.规格、压力等级:DN25 1.6MPa 4.连接形式:焊接法兰连接	个	121			
24	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1.名称:法兰片 2.结构形式:凸面密封面 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:带颈对焊法兰 5.安装位置:Q41F-16C/DN50相应部位	副	32			
25	030810002002	低压碳钢焊接法兰	1.名称:法兰片 2.结构形式:凸面密封面 3.型号、规格:DN32 4.连接形式:带颈对焊法兰 5.安装位置:Q41F-16C/DN32相应部位	副	30			
26	030810002003	低压碳钢焊接法兰	1.名称:法兰片 2.结构形式:凸面密封面 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:带颈对焊法兰 5.安装位置:Q41F-16C/DN25相应部位	副	121			
27	031003009001	补偿器	1.名称:补偿器 2.型号:FLUF1.6-32-50 3.连接形式:法兰连接	个	58			
28	030810002004	低压碳钢焊接法兰	1.名称:法兰片 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:带颈对焊法兰 4.安装位置:FLUF1.6-32-50	副	58			

贵州东旭建设工程咨询有限公司 电子印章

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	031003005004	塑料管件	1.名称:PE套筒 2.规格:De110 PE100 SDR11	个	4			
30	031003005005	塑料管件	1.名称:PE套筒 2.规格:De90 PE100 SDR11	个	15			
31	031003005006	塑料管件	1.名称:PE套筒 2.规格:De63 PE100 SDR11	个	458			
32	031003005007	塑料管件	1.名称:PE套筒 2.规格:De40 PE100 SDR11	个	356			
33	031003005008	塑料管件	1.名称:聚乙烯90° 弯头 2.规格:De110 PE100 SDR11	个	2			
34	031003005009	塑料管件	1.名称:聚乙烯90° 弯头 2.规格:De90 PE100 SDR11	个	2			
35	031003005010	塑料管件	1.名称:聚乙烯90° 弯头 2.规格:De63 PE100 SDR11	个	49			
36	031003005011	塑料管件	1.名称:聚乙烯90° 弯头 2.规格:De40 PE100 SDR11	个	38			
37	031003005012	塑料管件	1.名称:聚乙烯异径三通 2.规格:De110*110*90 PE100 SDR11	个	1			
38	031003005013	塑料管件	1.名称:聚乙烯异径三通 2.规格:De110*110*63 PE100 SDR11	个	8			
39	031003005014	塑料管件	1.名称:聚乙烯异径三通 2.规格:De90*90*63 PE100 SDR11	个	5			
40	031003005015	塑料管件	1.名称:聚乙烯异径三通 2.规格:De63*63*40 PE100 SDR11	个	51			
41	031003005016	塑料管件	1.名称:聚乙烯等径三通 2.规格:De63 PE100 SDR11	个	34			
42	031003005017	塑料管件	1.名称:聚乙烯等径三通 2.规格:De40 PE100 SDR11	个	40			
43	031003005018	塑料管件	1.名称:聚乙烯异径接头 2.规格:De63*40 PE100 SDR11	个	8			
44	031003005019	塑料管件	1.名称:端帽 2.规格:De110 PE100 SDR11	个	1			
45	031003005020	塑料管件	1.名称:端帽 2.规格:De90 PE100 SDR11	个	1			
46	031003005021	塑料管件	1.名称:钢塑转换接头 2.规格:De63*D57 PE100 SDR11	个	32			
47	031003005022	塑料管件	1.名称:钢塑转换接头 2.规格:De63*D48 PE100 SDR11	个	24			

电子印章

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	031003005023	塑料管件	1.名称:钢塑转换接头 2.规格:De63*D42 PE100 SDR11	个	4			
49	031003005024	塑料管件	1.名称:钢塑转换接头 2.规格:De40*D32 PE100 SDR11	个	112			
50	031001002001	钢管	1.名称:无缝钢管 2.位置:室外 3.材质:20# 4.规格:D57*3.5 5.连接形式:焊接连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:按CJJ33-2005中相关规定依次进行管道吹扫、强度试验、严密性试验	m	90			
51	031001002002	钢管	1.名称:无缝钢管 2.位置:室外 3.材质:20# 4.规格:D48*3.5 5.连接形式:焊接连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:按CJJ33-2005中相关规定依次进行管道吹扫、强度试验、严密性试验	m	20			
52	031001002003	钢管	1.名称:无缝钢管 2.位置:室内 3.材质:20# 4.规格:D48*3.5 5.连接形式:焊接连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:按CJJ33-2005中相关规定依次进行管道吹扫、强度试验、严密性试验	m	20			
53	031001002004	钢管	1.名称:无缝钢管 2.位置:室外 3.材质:20# 4.规格:D42*3.5 5.连接形式:焊接连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:按CJJ33-2005中相关规定依次进行管道吹扫、强度试验、严密性试验	m	4			
54	031001002005	钢管	1.名称:无缝钢管 2.位置:室内 3.材质:20# 4.规格:D42*3.5 5.连接形式:焊接连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:按CJJ33-2005中相关规定依次进行管道吹扫、强度试验、严密性试验	m	832			
55	031001002006	钢管	1.名称:无缝钢管 2.位置:室外 3.材质:20# 4.规格、压力等级:D32*3.5 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:按CJJ33-2005中相关规定依次进行管道吹扫、强度试验、严密性试验	m	79			

电子印章

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	031001002007	钢管	1.名称:无缝钢管 2.位置:室内 3.材质:20# 4.规格、压力等级:D32*3.5 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:按CJJ33-2005中相关规定依次进行管道吹扫、强度试验、严密性试验	m	803			
57	031001002008	钢管	1.名称:无缝钢管 2.位置:室内 3.材质:20# 4.规格、压力等级:D22*3 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:按CJJ33-2005中相关规定依次进行管道吹扫、强度试验、严密性试验	m	340			
58	031003003004	钢管管件	1.名称:无缝弯头 2.规格:DN50II-Sch40 90EL	个	24			
59	031003003005	钢管管件	1.名称:无缝弯头 2.规格:DN40II-Sch40 90EL	个	27			
60	031003003006	钢管管件	1.名称:无缝弯头 2.规格:DN32-Sch40 90EL	个	77			
61	031003003007	钢管管件	1.名称:无缝弯头 2.规格:DN25-Sch40 90EL	个	118			
62	031003003008	钢管管件	1.名称:无缝弯头 2.规格:DN15-Sch40 90EL	个	656			
63	031003003009	钢管管件	1.名称:无缝异径三通 2.规格:DN40*40*32-Sch40 TR	个	24			
64	031003003010	钢管管件	1.名称:无缝异径三通 2.规格:DN32*32*25-Sch40 TR	个	4			
65	031003003011	钢管管件	1.名称:无缝异径三通 2.规格:DN32*32*15-Sch40 TR	个	363			
66	031003003012	钢管管件	1.名称:无缝异径三通 2.规格:DN25*25*15-Sch40 TR	个	291			
67	031003003013	钢管管件	1.名称:无缝异径接头 2.规格:DN32*25-II-Sch40 RC	个	28			
68	031003003014	钢管管件	1.名称:管帽 2.规格:DN25	个	30			
69	031002003001	套管	1.名称、类型:穿地板钢套管 2.规格:焊接钢管/DN80 3.介质管道规格:DN40 4.其他:以设计要求为准	个	30			
70	031002003002	套管	1.名称、类型:穿地板钢套管 2.规格:焊接钢管/DN65 3.介质管道规格:DN32 4.其他:以设计要求为准	个	6			

电子印章

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	031002003003	套管	1.名称、类型:穿地板钢套管 2.规格:焊接钢管/DN50 3.介质管道规格:DN25 4.其他:以设计要求为准	个	114			
72	031002003004	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:焊接钢管/DN40 3.介质管道规格:DN25 4.其他:以设计要求为准	个	226			
73	031002003005	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:焊接钢管/DN50 3.介质管道规格:DN32 4.其他:以设计要求为准	个	316			
74	031002003006	套管	1.名称、类型:穿墙套管 2.规格:焊接钢管/DN40 3.介质管道规格:DN25	个	1198			
75	030310001001	X射线探伤	1.名称:射线探伤 2.底片规格:投标人自行考虑 3.检验比例:外观检查合格后，进行10%射线探伤检测	张	25			
76	031001002009	氮气置换	1.名称:氮气置换 2.规格:满足设计及规范要求	m	7308			
77	030413003001	打洞（孔）	1.名称:砼楼板钻孔 2.规格:57mm以内	个	542			
78	030413003002	打洞（孔）	1.名称:砌体墙钻孔 2.规格:48mm以内	个	1198			
79	031002001001	管道支架	1.名称:水平管托钩 2.位置:户内 3.管架形式:托架	套	656			
80	031002002001	管道支架	1.名称:立管固定支架制作安装 2.管架形式:满足设计及规范要求	kg	590.8			
81	031003005025	丝堵	1.名称:丝堵 2.规格:DN25	个	115			
82	031201001001	管道除锈刷油	1.名称:管道刷油除锈 2.位置:地上钢管 3.涂刷遍数、漆膜厚度、除锈:除锈/环氧富锌底漆2遍、环氧云铁防锈漆2遍、氯化橡胶厚浆黄面漆2遍 4.标志色方式、品种:详见设计要求	m2	216.91			
		分部小计						
		单价措施项目费						
		分部小计						
		脚手架搭拆费						
		分部小计						
		高层建筑增加费						
		分部小计						
		技术措施						

贵州东旭建设工程咨询有限公司 电子印章

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机 2.机械设备规格型号:满足施工要求	台.次	2			
2	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:脚手架搭拆	项	1			
3	031302007001	高层施工增加	1.名称:高层施工增加费	项	1			
		分部小计						
合计								

贵州东旭建设工程咨询有限公司
电子印章

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：铜仁市碧桂园奥林湖山住宅小区一期天然气配套工程（不包含燃气表、报警器）(1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	01B001	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
1.2	01B002	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
1.3	01B003	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
1.4	01B004	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
2	011707002001	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
3	011707004001	二次搬运费						
4	011707007001	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
5	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
6	01B005	赶工费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铜仁市碧桂园奥林湖山住宅小区一期天然气配套工程（不包含燃气表、报警器）(1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

贵州东恒建设工程咨询有限公司 电子印章

暂列金额明细表

工程名称：铜仁市碧桂园奥林湖山住宅小区一期天然气配套工程（不包含燃气表、报警器）(1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

贵州东恒建设工程咨询有限公司 电子印章

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：铜仁市碧桂园奥林湖山住宅小区一期天然气配套工程（不包含燃气表、报警器）(1)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价（元）		合价（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
合计											

贵州东旭建设工程咨询有限公司
电子印章

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：铜仁市碧桂园奥林湖山住宅小区一期天然气配套工程（不包含燃气表、报警器）(1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：铜仁市碧桂园奥林湖山住宅小区一期天然气配套工程（不包含燃气表、报警器）(1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

贵州东恒建设工程咨询有限公司 电子印章

总承包服务费计价表

工程名称：铜仁市碧桂园奥林湖山住宅小区一期天然气配套工程（不包含燃气表、报警器）(1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

贵州东恒建设工程咨询有限公司 电子印章

规费、税金项目计价表

工程名称：铜仁市碧桂园奥林湖山住宅小区一期天然气配套工程（不包含燃气表、报警器）(1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
4.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
4.1.1	养老保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		18.63	
4.1.2	失业保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.82	
4.1.3	医疗保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		8.73	
4.1.4	工伤保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		1.02	
4.1.5	生育保险费	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		0.58	
4.2	住房公积金	分部分项清单人工费+单价措施清单人工费		5.82	
4.3	工程排污费				
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：铜仁市碧桂园奥林湖山住宅小区一期天然气配套工程（不包含燃气表、报警器）(1)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

贵州东恩建设工程咨询有限公司 电子印章

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：铜仁市碧桂园奥林湖山住宅小区一期天然气配套工程（不包含燃气表、报警器）（1）

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注

电子印章

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：铜仁市碧桂园奥林湖山住宅小区一期天然气配套工程（不包含燃气表、报警器）（1）

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

电子印章