

思南县农村基础设施
水利扶贫二期供水工程 工程
工程（厂区水保绿化）

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

思南县农村基础设施
水利扶贫二期供水工程 工程
程（厂区水保绿化）

年 月 日

思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（
厂区水保绿化）工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区水保绿化）

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		绿地整理						
1	050101010001	整理绿化用地	1. 种植前土地整理、耙细等	m2	24229.7			
2	050101009001	种植土回（换）填	1. 人工回填种植土	m3	7268.91			
		乔木						
3	050102001001	栽植乔木	1. 种类:樟树（假植苗，树姿态好，全冠栽植，枝下高1.8~2.0m） 2. 胸径:Φ11~12cm 3. 株高:400~450cm 4. 冠径:200~250cm 5. 树木支撑 树棍桩, 三脚桩 6. 草绳绕杆 7. 养护期一年	株	50			
4	050102001002	栽植乔木	1. 种类:多杆香樟（主景树，精品苗，全冠栽植，树形优美，树干不少于4杆，枝下高2.0~2.3m） 2. 胸径:大于8/杆 3. 株高:750~800cm 4. 冠径:420~450cm 5. 树木支撑 树棍桩, 三脚桩 6. 草绳绕杆 7. 养护期一年	株	6			
5	050102001003	栽植乔木	1. 种类:梧桐（假植苗，树姿态好，全冠栽植，枝下高1.8~2.0m） 2. 胸径:Φ15~16cm 3. 株高:500~550cm 4. 冠径:350~400cm 5. 树木支撑 树棍桩, 三脚桩 6. 草绳绕杆 7. 养护期一年	株	10			
6	050102001004	栽植乔木	1. 种类:广玉兰（假植苗，树姿态好，全冠栽植，枝下高1.8~2.0m） 2. 胸径:Φ12~13cm 3. 株高:550~600cm	株	55			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区内水保绿化）

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 冠径:300~350cm 5. 树木支撑 树棍桩, 三脚桩 6. 草绳绕杆 7. 养护期一年					
7	050102001005	栽植乔木	1. 种类:杜英（假植苗, 树姿态好, 全冠栽植, 枝下高1.8~2.0m） 2. 胸径:Φ11~12cm 3. 株高:300~350cm 4. 冠径:220~250cm 5. 树木支撑 树棍桩, 三脚桩 6. 草绳绕杆 7. 养护期一年	株	81			
8	050102001006	栽植乔木	1. 种类:合欢（假植苗, 树姿态好, 全冠栽植, 枝下高1.8~2.0m） 2. 胸径:Φ13~14cm 3. 株高:400~450cm 4. 冠径:300~350cm 5. 树木支撑 树棍桩, 三脚桩 6. 草绳绕杆 7. 养护期一年	株	12			
9	050102001007	栽植乔木	1. 种类:三角枫（假植苗, 树姿态好, 全冠栽植, 枝下高1.8~2.0m） 2. 胸径:Φ11~12cm 3. 株高:350~400cm 4. 冠径:300~350cm 5. 树木支撑 树棍桩, 三脚桩 6. 草绳绕杆 7. 养护期一年	株	12			
10	050102001008	栽植乔木	1. 种类:鹅掌楸（假植苗, 树姿态好, 全冠栽植, 枝下高1.8~2.0m） 2. 胸径:Φ11~12cm 3. 株高:350~400cm 4. 冠径:250~300cm 5. 树木支撑 树棍桩, 三脚桩 6. 草绳绕杆 7. 养护期一年	株	49			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区内水保绿化）

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	050102001009	栽植乔木	1. 种类:银杏（假植苗，树姿态好，全冠栽植，枝下高1.8~2.0m） 2. 胸径:Φ14~15cm 3. 株高:500~550cm 4. 冠径:250~300cm 5. 树木支撑 树棍桩, 三脚桩 6. 草绳绕杆 7. 养护期一年	株	13			
12	050102001010	栽植乔木	1. 种类:枇杷（假植苗，树姿态好，全冠栽植） 2. 胸径:Φ7~8cm 3. 株高:220~240cm 4. 冠径:200~250cm 5. 树木支撑 树棍桩, 三脚桩 6. 草绳绕杆 7. 养护期一年	株	9			
13	050102001011	栽植乔木	1. 种类:石榴（假植苗，树姿态好，全冠栽植） 2. 地径:D8~9cm 3. 株高:210~250cm 4. 冠径:200~220cm 5. 树木支撑 树棍桩, 三脚桩 6. 草绳绕杆 7. 养护期一年	株	26			
14	050102001012	栽植乔木	1. 种类:红叶李（假植苗，树姿态好，全冠栽植） 2. 地径:D5~6cm 3. 株高:180~200cm 4. 冠径:160~180cm 5. 树木支撑 树棍桩, 三脚桩 6. 草绳绕杆 7. 养护期一年	株	34			
15	050102001013	栽植乔木	1. 种类:桃树（假植苗，树姿态好，全冠栽植） 2. 地径:D7~8cm 3. 株高:200~250cm 4. 冠径:150~180cm 5. 树木支撑 树棍桩, 三脚桩	株	25			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区内水保绿化）

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			脚桩 6. 草绳绕杆 7. 养护期一年					
16	050102001018	栽植乔木	1. 种类:四季桂（假植苗，树姿态好，全冠栽植，枝下高1.0~1.2m） 2. 胸径:Φ11~12cm 3. 株高:250~300cm 4. 冠径:180~220cm 5. 树木支撑 树棍桩, 三脚桩 6. 草绳绕杆 7. 养护期一年	株	60			
17	050102001015	栽植乔木	1. 种类:白玉兰（假植苗，树姿态好，全冠栽植，枝下高1.0~1.2m） 2. 胸径:Φ11~12cm 3. 株高:300~350cm 4. 冠径:250~300cm 5. 树木支撑 树棍桩, 三脚桩 6. 草绳绕杆 7. 养护期一年	株	10			
18	050102001016	栽植乔木	1. 种类:紫玉兰（假植苗，树姿态好，全冠栽植，枝下高1.0~1.2m） 2. 胸径:Φ9~10cm 3. 株高:220~250cm 4. 冠径:180~200cm 5. 树木支撑 树棍桩, 三脚桩 6. 草绳绕杆 7. 养护期一年	株	20			
19	050102001017	栽植乔木	1. 种类:鸡爪槭（树姿态好，全冠栽植，分枝点高0.8~1.0m） 2. 地径:D8~9cm 3. 株高:180~200cm 4. 冠径:150~180cm 5. 树木支撑 树棍桩, 三脚桩 6. 草绳绕杆 7. 养护期一年	株	79			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区水保绿化）

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		灌木、地被						
20	050102002001	栽植灌木	1. 种类:芭蕉 2. 冠丛高:180~200cm 3. 冠幅:120~150cm 4. 养护期一年	株	9			
21	050102002002	栽植灌木	1. 种类:黄花夹竹桃 2. 冠丛高:120~150cm 3. 冠幅:70~80cm 4. 养护期一年	株	143			
22	050102002003	栽植灌木	1. 种类:紫荆 2. 冠丛高:80~100cm 3. 冠幅:100~120cm 4. 养护期一年	株	36			
23	050102002004	栽植灌木	1. 种类:光叶海桐 2. 冠丛高:90~100cm 3. 冠幅:90~100cm 4. 养护期一年	株	149			
24	050102002005	栽植灌木	1. 种类:石楠 2. 冠丛高:60~70cm 3. 冠幅:50~60cm 4. 养护期一年	株	424			
25	050102002006	栽植灌木	1. 种类:三角梅 2. 冠丛高:50~60cm 3. 冠幅:50~60cm 4. 养护期一年	株	199			
26	050102002012	栽植灌木	1. 种类:枳 2. 冠丛高:40~45cm 3. 冠幅:20~30cm 4. 养护期一年	株	418			
27	050102002007	栽植灌木	1. 种类:紫叶小檗（25株/m²） 2. 冠丛高:40~50cm 3. 冠幅:30~40cm 4. 养护期一年	m2	707.4			
28	050102002008	栽植灌木	1. 种类:小叶女贞（25株/m²） 2. 冠丛高:40~50cm 3. 冠幅:30~40cm 4. 养护期一年	m2	724.9			
29	050102002009	栽植灌木	1. 种类:小叶黄杨（25株/m²） 2. 冠丛高:40~50cm	m2	658.7			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区水保绿化）

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 冠幅:30~40cm 4. 养护期一年					
30	050102002010	栽植灌木	1. 种类:杜鹃 (25株/m²) 2. 冠丛高:35~40cm 3. 冠幅:30~30cm 4. 养护期一年	m2	1053.9			
31	050102002011	栽植灌木	1. 种类:栀子 (25株/m²) 2. 冠丛高:40~50cm 3. 冠幅:30~35cm 4. 养护期一年	m2	236.7			
32	050102007001	栽植地被	1. 种类:石蒜 (36株/m²) 2. 冠丛高:15~20cm 3. 冠幅:10~15cm 4. 养护期一年	m2	981.3			
33	050102007003	栽植地被	1. 种类:韭兰 (36株/m²) 2. 冠丛高:15~20cm 3. 冠幅:10~15cm 4. 养护期一年	m2	654.5			
34	050102007004	栽植地被	1. 种类:麦冬 (36株/m²) 2. 冠丛高:10~15cm 3. 冠幅:10~15cm 4. 养护期一年	m2	462.7			
35	050102007005	栽植地被	1. 种类:吉祥草 (36株/m²) 2. 冠丛高:15~20cm 3. 冠幅:10~15cm 4. 养护期一年	m2	577			
36	050102007006	栽植地被	1. 种类:孔雀草 (36株/m²) 2. 冠丛高:10~15cm 3. 冠幅:10~15cm 4. 养护期一年	m2	289.8			
37	050102006001	栽植攀缘植物	1. 种类:爬山虎 (藤不少于2根, 藤长不少于3m, 10株/m²) 2. 养护期一年	株	562			
38	050102006002	栽植攀缘植物	1. 种类:中华常春藤 (藤不少于2根, 藤长不少于	株	691			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区水保绿化）

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区水保绿化） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	2.98				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	2.58				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	2.48				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.68				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.08				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：思南县农村基础设施水利
扶贫二期供水工程（厂区水保绿
化）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（
厂区水保绿化）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程
(厂区水保绿化)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 目 工 表

工程名称：绿化工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（
厂区水保绿化）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区水保绿化）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区水保绿化）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区水保绿化）

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050201001016	200/400x600x30厚烧面芝麻黑、芝麻灰花岗岩，混铺	1. 200/400x600x30厚烧面芝麻黑、芝麻灰花岗岩，混铺 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚原天然级配碎石 5. 素土夯实，密实度≥90%	m ²	2170.8			
2	050201001014	200x400x30厚烧面芝麻黑花岗岩，波打	1. 200x400x30厚烧面芝麻黑花岗岩，波打线 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 150厚C20砼垫层 4. 100厚原天然级配碎石 5. 素土夯实，密实度≥90%	m	1908.1			
3	050201001020	300x600x30厚烧面芝麻灰花岗岩	1. 300x600x30厚烧面芝麻灰花岗岩，密缝铺 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚原天然级配碎石 5. 素土夯实，密实度≥90%	m ²	315.4			
4	050201001017	150x150x30厚烧面芝麻黑花岗岩	1. 150x150x30厚烧面芝麻黑花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚原天然级配碎石 5. 素土夯实，密实度≥90%	m ²	326.25			
5	050201001015	230x115x60厚暗红色透水砖	1. 230x115x60厚暗红色透水砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 150厚C20砼垫层 4. 100厚原天然级配碎石 5. 素土夯实，密实度≥90%	m ²	576.6			
6	050201001021	300x300x100厚烧面芝麻灰花岗岩	1. 300x300x100厚烧面芝麻灰花岗岩，工缝铺 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	40.32			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区水保绿化）

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			浆 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚原天然级配碎石 5. 素土夯实，密实度 $\geq 90\%$					
7	050201001022	200x400x100厚烧面芝麻黑花岗岩，波打	1. 200x400x100厚烧面芝麻黑花岗岩，波打线 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 150厚C20砼垫层 4. 100厚原天然级配碎石 5. 素土夯实，密实度 $\geq 90\%$	m	26.4			
8	050301008003	台阶（弧形，有钢筋）	1. 750x750x50厚烧面芝麻黑踏面，10x10 45切角 2. 100x750x20厚烧面芝麻黑花岗岩，踢面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 150厚C20钢筋砼（ $\phi 8@200$ 双层双向） 4. 100厚天然级配碎石 5. 素土夯实，压实系数 $\geq 93\%$	m ²	146.6			
9	050301008005	台阶（有钢筋）	1. 600x600x50厚烧面芝麻黑踏面，10x10 45切角 2. 100x600x20厚烧面芝麻黑花岗岩，踢面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 150厚C20砼 5. 100厚天然级配碎石 6. 素土夯实，压实系数 $\geq 93\%$	m ²	55.55			
10	050301008004	台阶（弧形，无钢筋）	1. 600x600x50厚烧面芝麻黑踏面，10x10 45切角 2. 100x600x20厚烧面芝麻黑花岗岩，踢面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 150厚C20砼 5. 100厚天然级配碎石 6. 素土夯实，压实系数 $\geq 93\%$	m ²	44.56			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区水保绿化）

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	050301008006	台阶（无钢筋）	1. 600/300x600x50厚烧面芝麻黑踏面, 10x10 45切角 2. 100x600x20厚烧面芝麻黑花岗岩, 踢面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 150厚C20砼 5. 100厚天然级配碎石 6. 素土夯实, 压实系数 $\geq 93\%$	m ²	16.53			
12	050201004009	种植池	1. 150x150x150厚芝麻灰烧面花岗岩, 收边 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土	m	73.27			
13	050201004007	种植池	1. 150x600x150厚芝麻灰烧面花岗岩, 收边 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土	m	21.6			
14	050201003003	路牙铺设	1. 120x500x380厚预制混凝土道牙 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. 270厚 M7.5砂浆砌片石 4. 素土夯实, 压实系数 $\geq 90\%$	m	765.08			
15	050201004010	广场椭圆形种植池	1. 300x600x50厚烧面芝麻灰花岗岩, 压顶 2. 20厚烧面芝麻灰花岗岩侧贴 3. 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 4. M7.5水泥砂浆砌筑MU10 3. 100厚C20砼垫层 4. 150厚原天然级配碎石 5. 素土夯实, 密实度 $\geq 90\%$	m	138.97			
16	050201003004	矮挡墙	1. 100x600x300厚自然面芝麻黑花岗岩 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. C20混凝土基础 4. 100厚天然级配碎石 5. 素土夯实, 压实系数 $\geq 93\%$	m	176.5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区水保绿化）

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	040201022006	排水沟	1. 20厚1:2.5水泥砂浆 2. M7.5水泥砂浆砌筑MU10 3. 100厚C20砼垫层 4. 100厚6%水泥石粉垫层 5. 素土夯实，密实度 $\geq 93\%$	m	93.9			
18	050201004012	排水沟盖板	1. 400x600x50厚烧面芝麻灰花岗岩，排水沟盖板	m	93.9			
19	050201001023	水滴形铺装	1. 150x150x30厚烧面芝麻黑花岗岩 2. 200x200x30厚烧面芝麻黑花岗岩，波打线 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 100厚C20砼垫层 5. 150厚原天然级配碎石 6. 素土夯实，密实度 $\geq 90\%$	m ²	40.5			
20	010804007003	电动推拉围墙门	1. 电动推拉围墙门H=1.8m, 8.4m长	套	1			
21	010512008001	铺装区隐形井盖	1. 不锈钢隐形井盖800*800（成品）	套	4			
22	010512008002	种植区井盖	1. 高分子纳米复合材料种植盆700*700（成品）	套	8			
23	050201001008	植草砖铺装	1. 250X190X80厚灰色#字型植草砖 2. 30厚1:1砂 3. 80厚稳定层（25%细碎石，15%中粗砂，60%土） 4. 150稳定层（25%细碎石，10%中粗砂，65%土） 5. 200厚原天然级配碎石 6. 路基碾压，密实度 $\geq 93\%$	m ²	437.7			
24	050201001056	花岗岩波打	1. 400x200x60mm烧面芝麻深灰花岗岩，波打线 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20砼垫层 4. 150稳定层（25%细碎	m	294.6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区水保绿化）

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			石，10%中粗砂，65%土） 5. 200厚原天然级配碎石 6. 素土夯实，密实度≥90%					
25	050307019002	车挡	1. 650x300x160厚C20混凝土车挡，彩喷（?8钢销固定） 2. 30厚1：3水泥砂浆结合层 3. 100厚C20混凝土 4. 150稳定层（25%细碎石，10%中粗砂，65%土） 5. 200厚原天然级配碎石 6. 素土夯实，压实度≥93%	个	16			
26	050201001001	篮球场	1. 5厚丙烯酸树脂耐磨防滑涂层 2. 30厚1：2.5水泥砂浆找平层 3. 180厚C25钢筋砼（8@200双向） 4. 100厚C20砼垫层 5. 200厚原天然级配碎石 6. 素土夯实，密实度≥95%	m ²	558			
27	050201004002	坐凳	1. 400x600x50厚光面芝麻灰花岗岩，压顶 2. 300x600x20厚烧面芝麻灰花岗岩，侧贴 3. 100厚C20钢筋砼梁压顶 φ 8@100双向 4. M7.5水泥砂浆砌筑MU10 5. 100厚C20砼垫层 6. 素土夯实，密实度≥93%	m	102			
28	040201022004	排水沟	1. 20厚1：2.5水泥砂浆 2. M7.5水泥砂浆砌筑MU10 3. 100厚C20砼垫层 4. 100厚6%水泥石粉垫层 5. 素土夯实，密实度≥93%	m	101.2			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区水保绿化）

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	050201004013	排水沟盖板	1. 400x600x50厚烧面芝麻灰花岗岩, 排水沟盖板	m	101.2			
30	050307019001	篮球架	1. 篮球架（成品）	个	2			
31	050307019003	健身器材	1. 健身器材（成品）	个	3			
32	050201001029	溢水台阶（弧形）	1. 670x600x70厚光面中国黑花岗岩溢水台阶（异形） 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 石材开槽 4. 石材现场加工 磨制、抛光 半圆边 5. 弧形切割增加费	m ²	120.8			
33	050201001031	溢水石材收边（异形）	1. 280x600x70厚光面中国黑花岗岩溢水收边（异形） 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 石材开槽 4. 石材现场加工 磨制、抛光 半圆边 5. 弧形切割增加费	m ²	8.7			
34	050201001030	溢水石材压顶	1. 300x600x50厚光面中国黑花岗岩压顶（溢水石材） 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 石材现场加工 磨制、抛光 半圆边	m ²	20.24			
35	050201001033	花岗岩踢面	1. 20厚光面中国黑花岗岩踢面 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	36.92			
36	050201001032	600x600x20厚光面中国黑花岗岩，密缝铺	1. 600x600x20厚光面中国黑花岗岩，密缝铺 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	199.88			
37	010501004003	C25混凝土池体	1. C25混凝土池体	m ³	59.6			
38	040201022002	C25混凝土排水沟	1. C25混凝土排水沟	m ³	22.3			
39	010401001001	砖胎膜	1. 砖胎膜	m ³	4.61			
40	040309010003	防水层	1. K11防水涂料2遍	m ²	499.23			
41	050201001035	水泥砂浆找平层	1. 20厚12.5水泥砂浆找平	m ²	499.23			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区水保绿化）

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	050201001036	C20混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m3	40.59			
43	050201006001	150厚6%水泥石粉渣	1. 150厚6%水泥石粉渣	m3	61.71			
44	010515001010	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤18mm	t	7.83			
45	050201001037	铺设卵石	1. 50厚 30~ 50黑色卵石，散置	m2	27.9			
46	050201001038	铸铁格栅盖板	1. 400x600x30厚铸铁格栅（成品）	m2	27.9			
47	050301006001	雕塑1	1. 材质：#304不锈钢, 详专业公司二次设计	座	1			
48	011702001007	池体模板	1. 现浇混凝土模板 台阶	m2	349.2			
49	011702026001	排水沟模板	1. 现浇混凝土模板 地沟	m2	151.16			
50	050201001042	溢水石材压顶	1. 300x300x50厚荔枝面黄锈石压顶(溢水石材) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 石材开槽 4. 石材现场加工 磨制、抛光 半圆边	m2	12.2			
51	050201001041	溢水石材收边（异形）	1. 280x600x70厚光面中国黑花岗岩溢水收边（异形） 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 石材开槽 4. 石材现场加工 磨制、抛光 半圆边 5. 弧形切割增加费	m2	5.03			
52	050201001043	花岗岩贴面	1. 20厚光面中国黑花岗岩贴面 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	23.67			
53	050201001044	600x600x20厚光面中国黑花岗岩	1. 600x600x20厚光面中国黑花岗岩 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	123.41			
54	010501004004	C25混凝土池体	1. C25混凝土池体	m3	21.65			
55	010401001002	砖胎膜	1. 砖胎膜	m3	1.06			
56	040309010004	防水层	1. K11防水涂料2遍	m2	161.83			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区水保绿化）

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	050201001045	水泥砂浆找平层	1. 20厚12.5水泥砂浆找平	m ²	161.83			
58	050201001058	C20混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m ³	13.85			
59	050201006002	150厚6%水泥石粉渣	1. 150厚6%水泥石粉渣	m ³	21.59			
60	010515001011	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤18mm	t	2.695			
61	050301006002	雕塑2	1. 材质：不锈钢电镀天蓝雕塑，表面冲孔，内置LED光源（池底预埋安装构件） 2. 详专业公司二次设计	座	1			
62	011702001008	基础模板	1. 现浇混凝土模板 满堂基础 无梁式	m ²	42.73			
63	050201001047	溢水石材收边	1. 200x600x50厚光面中国黑花岗岩收边（溢水石材） 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 石材现场加工 磨制、抛光 半圆边	m ²	9.92			
64	050201001048	600x600x20厚光面中国黑花岗岩	1. 600x600x20厚光面中国黑花岗岩 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	10.24			
65	050201011007	涌泉沟盖板	1. 20厚光面中国黑花岗岩盖板	m ²	25.92			
66	050201001049	铺设卵石	1. 50厚 30~50黑色卵石，散置	m ²	16.08			
67	010501004005	C25混凝土池体	1. C25混凝土池体	m ³	3.6			
68	040201022005	C25混凝土排水沟	1. C25混凝土排水沟	m ³	16.67			
69	010401001003	砖胎膜	1. 砖胎膜	m ³	1.53			
70	040309010005	防水层	1. K11防水涂料2遍	m ²	118.59			
71	050201001051	水泥砂浆找平层	1. 20厚12.5水泥砂浆找平	m ²	115.74			
72	050201001060	C20混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m ³	6.34			
73	050201006003	150厚6%水泥石粉	1. 150厚6%水泥石粉渣	m ³	9.76			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区水保绿化）

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		渣						
74	010515001012	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤18mm	t	2.08			
75	050201001050	铸铁格栅盖板	1. 450x600x30厚铸铁格栅（成品）	m ²	16.08			
76	050307018003	砖砌体支撑柱	1. M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体	m ³	0.18			
77	011702001009	基础模板	1. 现浇混凝土模板 满堂基础 无梁式	m ²	17.66			
78	011702026002	排水沟模板	1. 现浇混凝土模板 地沟	m ²	51.19			
79	050201011010	景墙铺装	1. 600x300/150x30厚黄锈石荔枝面花岗岩饰面 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m ²	133.62			
80	050201011012	景墙压顶	1. 600x400x50厚芝麻黑荔枝面花岗岩,压顶 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	10.6			
81	050201001055	溢水石材堰口	1. 600x160x30厚黄锈石光面花岗岩堰口(溢水石材) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 石材现场加工 磨制、抛光 半圆边	m ²	2			
82	050201011014	涌泉池压顶	1. 600x300x50厚芝麻黑荔枝面花岗岩,压顶 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	8.39			
83	050201011015	涌泉池侧贴	1. 600x200/230x30厚黄锈石荔枝面花岗岩饰面 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m ²	11.99			
84	050201011013	涌泉池底铺装	1. 20厚芝麻黑光面花岗岩涌泉池底	m ²	29.06			
85	040309010006	防水层	1. K11防水涂料2遍	m ²	95.26			
86	050201001053	水泥砂浆找平层	1. 20厚12.5水泥砂浆找平	m ²	31.87			
87	050201001054	C20混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m ³	6.42			
88	010504001001	C25混凝土墙	1. C25混凝土墙	m ³	28.63			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区水保绿化）

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	010501004001	C25混凝土底板	1. C25混凝土底板	m3	14.37			
90	010515001002	现浇构件钢筋	1. 箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm	t	0.033			
91	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤10mm	t	0.074			
92	010515001004	现浇构件钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋≤HRB400 直径>10mm	t	0.789			
93	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤18mm	t	2.974			
94	050307018005	砖砌体支撑柱	1. M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体	m3	0.17			
95	011508004002	金属字	1. 3厚不锈钢LOGO字体，拉丝面，突出墙面100，背发光效果，详厂家深化设计制作安装	个	10			
96	011702001005	基础模板	1. 现浇混凝土模板 满堂基础 无梁式	m2	16.43			
97	011702011004	直形墙模板	1. 现浇混凝土模板 直形墙	m2	205.74			
98	011701002003	外脚手架	1. 单项脚手架 外脚手架≤15m 单排	m2	162.13			
99	050201004011	坐凳（弧形）	1. 400x600x50厚光面芝麻灰花岗岩，压顶 2. 300x600x20厚烧面芝麻灰花岗岩，侧贴 3. 100厚C20钢筋砼梁压顶 Φ8@100双向 4. M7.5水泥砂浆砌筑MU10 5. 100厚C20砼垫层 6. 素土夯实，密实度≥93%	m	24.25			
100	050201001039	景墙花岗岩压顶	1. 600x400x50厚芝麻黑荔枝面花岗岩，压顶 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	7.1			
101	050201011009	景墙铺装	1. 30厚黄锈石荔枝面花岗岩饰面 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	83.36			
102	050201001062	C20混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m3	1.61			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区水保绿化）

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
103	010501002002	带形基础	1. C25混凝土带形基础	m3	5.8			
104	010502001004	矩形柱	1. C25混凝土矩形柱	m3	1.21			
105	040303016001	压顶	1. C25混凝土压顶	m3	2.08			
106	010401003002	砖墙	1. M7.5水泥砂浆砌MU10水泥灰砂砖	m3	8.37			
107	010515001020	现浇构件钢筋	1. 箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm	t	0.101			
108	010515001022	现浇构件钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋≤HRB400 直径>10mm	t	0.423			
109	010515001023	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤18mm	t	0.581			
110	011702001006	基础模板	1. 现浇混凝土模板 带型基础 钢筋混凝土板式	m2	33.93			
111	011702002004	矩形柱模板	1. 现浇混凝土模板 矩形柱	m2	14.17			
112	011701002004	外脚手架	1. 单项脚手架 外脚手架 ≤15m 单排	m2	90.37			
113	040101003001	挖基坑土方	1. 挖沟槽、基坑 三类土（机械为主人工辅助）	m3	34.21			
114	040103001001	回填方	1. 机械填土夯实 槽、坑	m3	28.45			
115	050201001004	垫层	1. C20混凝土垫层	m2	1.06			
116	010503001001	连续梁	1. C30混凝土连续梁	m3	0.5			
117	010501003001	独立基础	1. C30混凝土基础	m3	4			
118	050304001001	混凝土骨架	1. C30混凝土骨架	m3	1.24			
119	010515001006	现浇构件钢筋	1. 箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm	t	0.034			
120	010515001009	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤18mm	t	0.53			
121	050201011001	柱梁面贴花岗岩	1. 30mm黄锈石花岗岩 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 石材涂刷处理剂	m2	24.82			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区水保绿化）

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	050304003001	廊架檩条靠背	1. 镀锌钢廊架檩条靠背制作、安装、除锈 2. 油漆品种：栗色氟碳漆	t	3.353			
123	050303008001	廊架玻璃采光屋面	1. 8+0.76pvb+8透明钢化夹膜玻璃 2. 工字钢钢梁制作安装	m2	25.93			
124	050305006001	黄锈石花岗岩坐凳（镀锌方钢靠背）	1. 坐凳制作安装 2. 做法详见图纸	个	3			
125	011702001011	基础模板	1. 现浇混凝土模板 独立基础 混凝土	m2	12			
126	011702001012	基础梁模板	1. 现浇混凝土模板 基础梁	m2	3.36			
127	011702002006	矩形柱模板	1. 现浇混凝土模板 矩形柱	m2	13.76			
128	011702006002	矩形梁模板	1. 现浇混凝土模板 矩形梁	m2	4.72			
129	040101003002	挖基坑土方	1. 反铲挖掘机挖沟槽、基坑土方	m3	322.7			
130	040103001002	回填方	1. 机械填土夯实 槽、坑	m3	241.92			
131	040103002001	余方弃置	1. 自卸汽车运5km	m3	80.78			
132	040601006002	现浇混凝土垫层	1. C20现浇混凝土垫层	m3	4.06			
133	040601006001	现浇混凝土池底	1. C25现浇混凝土池底	m3	8.02			
134	040601007001	现浇混凝土池壁	1. C25现浇混凝土池壁	m3	13			
135	040601010001	现浇混凝土池盖板	1. C25现浇混凝土盖板	m3	7.59			
136	050201006004	6%水泥石粉渣	1. 150厚6%水泥石粉渣	m3	6.91			
137	040601028001	泵坑内壁防水	1. 20厚聚合物水泥砂浆，表面素水泥抹光 2. 7厚聚合物水泥砂浆找平层 3. 3遍水泥基渗透结晶型防水涂料>2厚 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	84.05			
138	010515001013	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB300 直径≤10mm	t	0.03			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区水保绿化）

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
139	010515001015	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 $\leq$ HRB400 直径 $\leq$ 18mm	t	3.102			
140	010602002001	泵坑盖板	1. 5*50*50厚不锈钢托架 2. 10厚不锈钢板槽 3. 尺寸：1500*2700mm, 具体做法详图纸	套	1			
141	010512008003	检修口井盖	1. 不锈钢隐形井盖800*800（成品）	套	3			
142	041102002001	基础模板	1. 现浇混凝土模板工程 平池底钢模	m ²	8.6			
143	041102017001	池壁模板	1. 现浇混凝土模板工程 矩形池壁 钢模	m ²	154.15			
144	041102014001	板模板	1. 现浇混凝土模板工程 无梁池盖 复合木模	m ²	30.74			
145	010501004002	底板	1. C25混凝土底板	m ³	4.89			
146	010502001002	矩形柱	1. C25混凝土矩形柱	m ³	1.42			
147	010505001001	有梁板	1. C25混凝土有梁板	m ³	2.68			
148	010505008001	雨篷	1. C25混凝土雨篷	m ³	6.25			
149	010504001002	直形墙	1. C25混凝土女儿墙	m ³	1.09			
150	010402001001	砌块墙	1. 蒸压加气混凝土砌块墙 2. M5.0砂浆砌筑	m ³	4.42			
151	010515001024	现浇构件钢筋	1. 箍筋 圆钢HPB300 直径 $\leq$ 10mm	t	0.21			
152	010515001026	现浇构件钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋 $\leq$ HRB400 直径 $\leq$ 10mm	t	0.069			
153	010515001027	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 $\leq$ HRB400 直径 $\leq$ 18mm	t	1.778			
154	010515001028	钢筋接头	1. 电渣压力焊接头 钢筋直径 $\leq$ 18mm	个	72			
155	010902001003	屋面1	1. 20厚1:2水泥砂浆（编织钢丝网片一层） 2. 油毡隔离层一层 3. 高分子防水卷材一道 4. 20厚1:3水泥砂浆找	m ²	8.2			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区水保绿化）

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			平层 5.60厚憎水珍珠岩保温板 6.1:6水泥焦渣找坡					
156	010902001004	屋面2	1.40厚混凝土防水层 2.高分子防水卷材一道 3.20厚1:3水泥砂浆找平层 4.1:6水泥焦渣找坡	m2	12.07			
157	011102003003	卫生间地面	1.做法详西南11J312-12-312Db2	m2	1.94			
158	011102003004	门卫室地面	1.做法详 西南11J312-12-312Db1	m2	5.5			
159	011204003003	白色瓷砖内墙面（卫生间）	1.做法详 西南11J515-8-N10	m2	10.45			
160	011201001003	水泥砂浆白色乳胶漆内墙面	1.做法详 西南11J515-7-N08	m2	13.31			
161	011204003004	黑色瓷砖墙裙	1.做法详 西南11J515-23-Q06	m2	1.88			
162	011204001002	黄锈石荔枝面花岗岩外墙	1.做法详 05J909-WQ19-外墙	m2	40.38			
163	011201001004	水泥砂浆深灰色乳胶漆墙面（雨蓬）	1.做法详 西南11J516-91-5312	m2	1.42			
164	011301001002	天棚抹灰	1.混合砂浆刷白色乳胶漆 2. 西南11J515-32-P08	m2	7.44			
165	010809004002	石材窗台	1.20厚芝麻黑荔枝面花岗岩窗台板	m	2.04			
166	010403008002	石台阶	1.500x300x100厚芝麻黑荔枝面花岗岩台阶 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	0.45			
167	011702029002	散水	1.60厚C20细石混凝土，随打随磨，撒1:1水泥沙子压实赶光 2.150厚 10~40卵石灌M2.5混合砂浆 3.密缝油膏嵌缝聚乙烯	m2	2.21			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区水保绿化）

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			泡沫塑料 4.素土夯实，向外找坡3~5%					
168	010802001003	铝合金门	1. 洞口尺寸:1000*2200	樘	1			
169	010802001004	铝合金折叠门	1. 洞口尺寸:750*2200	樘	1			
170	010807001004	铝合金窗+无框安全玻璃	1. 洞口尺寸:2500*1200	樘	1			
171	010807001005	铝合金推拉窗	1. 洞口尺寸:1200*1200	樘	1			
172	010807001006	铝合金平开窗	1. 洞口尺寸:750*1200	樘	1			
173	010804005002	人行入口闸门（含智能门禁系统）	1. 平开式单扇大门1100*1500	套	2			
174	010804007002	电动伸缩门	1. 不锈钢电动伸缩门	套	1			
175	011702001004	基础模板	1. 现浇混凝土模板 满堂基础 无梁式	m2	5.2			
176	011702002003	矩形柱模板	1. 现浇混凝土模板 矩形柱	m2	23.45			
177	011702014001	有梁板模板	1. 现浇混凝土模板 有梁板	m2	34.19			
178	011702011003	直形墙模板	1. 现浇混凝土模板 直形墙	m2	18.14			
179	011701001001	综合脚手架	1. 单层建筑综合脚手架 建筑面积≤1600m2 檐高≤4.5m	m2	10.6			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区水保绿化）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	2.98				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	2.58				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	2.48				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.68				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.08				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园建工程

标段：思南县农村基础设施水利
扶贫二期供水工程（厂区水保绿
化）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园建工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（
厂区水保绿化）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园建工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程
(厂区水保绿化)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：园建工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（
厂区水保绿化）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 园建工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区水保绿化）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：园建工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区水保绿化）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二
期供水工程（厂区水保绿化）

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		自动喷灌水						
1	050103002012	喷头PROS-04-MP1000 90	1. 喷头PROS-04-MP1000 90(配SJ512千秋架) 2. 90°-210°可调角度 工作压力2.8Bars, 射程4.1m, 流量0.04m³/h-0.11m³/h, 多射线抗风技术, 低喷灌强度	个	104			
2	050103002013	喷头PROS-04-MP2000 90	1. 喷头PROS-04-MP2000 90(配SJ512千秋架) 2. 90°-210°可调角度 工作压力2.8Bars, 射程6.1m, 流量0.07m³/h-0.23m³/h, 多射线抗风技术, 低喷灌强度	个	131			
3	050103002014	喷头PROS-04-MP3000 90	1. 喷头PROS-04-MP3000 90(配SJ512千秋架) 2. 90°-210°可调角度 工作压力2.8Bars, 射程9.1m, 流量0.16m³/h-0.56m³/h, 多射线抗风技术, 低喷灌强度	个	82			
4	050103002015	喷头PROS-04-MP3000 360	1. 喷头PROS-04-MP3000 360(配SJ512千秋架) 2. 360°全圆喷洒 工作压力2.8Bars, 射程9.1m, 流量0.83m³/h, 多射线抗风技术, 低喷灌强度	个	9			
5	050103002016	喷头PROS-04-MP3500 90	1. 喷头PROS-04-MP3500 90(配SJ512千秋架) 2. 90°-210°可调角度 工作压力2.8Bars, 射程10.7m, 流量0.65m³/h, 多射线抗风技术, 低喷灌强度	个	74			
6	050103002017	喷头MPSS530 90	1. 喷头MPSS530 90(配SJ512千秋架) 2. 工作压力2.80Bars, 射程1.5*9.1m, 流量0.10m³/h, 多射线抗风技术, 低喷灌强度	个	8			
7	050103002018	旋转喷头	1. 旋转喷头	个	9			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区水保绿化）

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		PGP-04-ultra	PGP-04-ultra(配SJ512千秋架) 2. 工作压力2.80Bars, 射程1.5*9.1m, 流量0.10m³/h, 多射线抗风技术, 低喷灌强度					
8	050103002019	快速取水器DN20	1. 快速取水器 DN20（配708阀箱）	个	25			
9	050103002021	球阀DN50	1. 球阀DN50	个	9			
10	050103002022	1419-12阀箱	1. 1419-12阀箱	个	6			
11	050103002023	浮球阀DN50	1. 螺纹浮球阀安装 公称直径50mm以内	个	3			
12	050103001007	喷灌管线安装	1. 给水管PPR De32 2. 管道消毒	m	2700			
13	050103001008	喷灌管线安装	1. 给水管PPR De50 2. 管道消毒	m	1400			
14	050103001009	喷灌管线安装	1. 给水管PPR De63 2. 管道消毒	m	140			
15	050103001010	喷灌管线安装	1. 给水管PPR De90 2. 管道消毒	m	1200			
16	050103001011	喷灌管线安装	1. PLD-06滴灌管 2. 流量：2.3L/h；滴头间距：30cm	m	1000			
17	040504001004	砖砌水表井	1. 定型井 砖砌矩形水表井 井室净尺寸(长×宽×高)(m) 2. 15×1.10×1.40 2. 做法详见图集05S502-43	座	1			
18	040504001005	砌筑阀门井	1. 定型井 砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.20m 井深1.45m 2. 做法详见图集05S502	座	1			
19	040101002002	挖沟槽土方	1. 管沟深度0.9m	m3	3099.6			
20	040103001002	回填砂	1. 沟槽回填砂	m3	556.5			
21	040103001003	回填方	1. 机械填土夯实 槽、坑	m3	2410.8			
		水景给排水						
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区水保绿化）

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030109011003	潜水泵	1. 潜水泵PQ60-1 H=10.5m 2.2kw 2. 卧式安装	台	1			
23	030109011011	潜水泵	1. 潜水泵PQ17-2 h=10.5m 1.1kw 2. 卧式安装	台	1			
24	030109011008	潜水泵	1. 潜水泵PQ75-1 H=11m 4kw 2. 卧式安装	台	3			
25	030109011010	潜水泵	1. 潜水泵PQ75-2 H=12.5m 7.5kw 2. 卧式安装	台	3			
26	030109011006	潜水泵	1. 潜水泵PQ60-2-2 H=10.5m 3kw 2. 卧式安装	台	2			
27	030109011007	潜水泵	1. 潜水泵PQ60-2 H=9m 4kw 2. 卧式安装	台	1			
28	030901003001	涌泉喷头	1. 不锈钢喷头PJY-DN25 2. 流量3.8-8m³/h 压力50-150KPa 喷高0.3-0.5m 喷洒直径0.2-0.4m	个	41			
29	031001006005	PE给水管 DN150	1. 室外塑料给水管(粘接) 公称外径160mm以内 2. 管道消毒、冲洗 公称直径150mm以内	m	86.8			
30	031001006004	PE给水管 DN100	1. 室外塑料给水管(粘接) 公称外径110mm以内 2. 管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	m	60.48			
31	031001006011	PE给水管 DN80	1. 室外塑料给水管(粘接) 公称外径90mm以内 2. 管道消毒、冲洗 公称直径80mm以内	m	23.08			
32	031001006014	PE给水管 DN65	1. 室外塑料给水管(粘接) 公称外径90mm以内 2. 管道消毒、冲洗 公称直径80mm以内	m	4.8			
33	031001006012	PE给水管 DN25	1. 室外塑料给水管(粘接) 公称外径32mm以内 2. 管道消毒、冲洗 公称	m	19.5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区水保绿化）

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			直径80mm以内					
34	050103001006	PPR补水管 De63	1. 室外塑料给水管(粘接) 公称外径63mm以内 2. 管道消毒、冲洗 公称直径65mm以内	m	28.5			
35	031003001001	球阀 DN65	1. 法兰阀门安装 公称直径65mm以内	个	1			
36	031003001002	泄水阀 DN50	1. 法兰阀门安装 公称直径50mm以内	个	8			
37	031003001003	流量调节阀 DN50	1. 法兰阀门安装 公称直径50mm以内	个	8			
38	031003001005	止回阀 DN50	1. 法兰阀门安装 公称直径50mm以内	个	7			
39	031002003001	柔性防水套管DN100	1. 柔性防水套管制作 公称直径100mm以内 2. 柔性防水套管安装 公称直径100mm以内	个	4			
40	031002003003	柔性防水套管DN150	1. 柔性防水套管制作 公称直径150mm以内 2. 柔性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	5			
41	031002003002	刚性防水套管DN200	1. 刚性防水套管制作 公称直径200mm以内 2. 刚性防水套管安装 公称直径200mm以内	个	8			
42	031002003004	刚性防水套管DN150	1. 刚性防水套管制作 公称直径150mm以内 2. 刚性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	8			
43	031002003005	刚性防水套管DN100	1. 刚性防水套管制作 公称直径100mm以内 2. 刚性防水套管安装 公称直径100mm以内	个	6			
44	031002003006	刚性防水套管DN80	1. 刚性防水套管制作 公称直径80mm以内 2. 刚性防水套管安装 公称直径100mm以内	个	3			
45	031002003007	刚性防水套管DN65	1. 刚性防水套管制作 公称直径80mm以内 2. 刚性防水套管安装 公称直径100mm以内	个	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区水保绿化）

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	031003010001	软接头(软管)	1. 法兰式软接头安装 公称直径100mm以内	个	4			
47	031003010002	软接头(软管)	1. 法兰式软接头安装 公称直径150mm以内	个	5			
48	031001007003	PE排水管DN150	1. 室外塑料排水管(粘接) 公称外径160mm以内	m	37.22			
49	031001007002	PE排水管DN100	1. 室外塑料给水管(粘接) 公称外径110mm以内	m	8.1			
50	031001006001	PE排水管DN80	1. 室外塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内	m	13.2			
51	031001006013	PE排水管DN65	1. 室外塑料排水管(粘接) 公称外径75mm以内	m	6.3			
52	031003001004	不锈钢防虫网	1. 不锈钢防虫网	个	10			
53	031004014001	地漏DN65	1. 地漏安装 公称直径50mm以内	个	7			
54	031004014002	溢流口	1. 不锈钢溢流口安装	个	3			
55	040101002004	挖沟槽土方	1. 管沟深度0.9m	m3	130.68			
56	040103001007	回填方	1. 机械填土夯实 槽、坑	m3	101.64			
		景观排水						
57	031001006006	UPVC排水管 De75	1. 室外塑料排水管(粘接) 公称外径75mm以内 2. 管道水压试验 公称直径80mm以内	m	29			
58	031001006010	UPVC排水管 De90	1. 室外塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内 2. 管道水压试验 公称直径100mm以内	m	11			
59	031001006009	UPVC排水管 De110	1. 室外塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内 2. 管道水压试验 公称直径100mm以内	m	235			
60	031001006007	HDPE双壁波纹排水 管De200	1. 室外塑料排水管(粘接) 公称外径200mm以内 2. 管道水压试验 公称直径200mm以内	m	1232			
61	031001006008	HDPE双壁波纹排水 管DN300	1. 室外塑料排水管(粘接) 公称外径315mm以内 2. 管道水压试验 公称直径300mm以内	m	167			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区水保绿化）

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	031003001008	球阀 DN65	1. 法兰阀门安装 公称直径65mm以内	个	1			
63	031003001007	闸阀DN100	1. 法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	6			
64	050103002024	1419-12阀箱	1. 1419-12阀箱	个	5			
65	040504001006	砌筑阀门井	1. 定型井 砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.50m 井深1.75m 2. 做法详见图集05S502	座	1			
66	010401011001	雨水检查井	1. 定型井 圆形雨水检查井 砖砌直筒式 井内径700mm 适用管径≤400mm 井深1.2m	座	5			
67	010401011002	雨水口	1. 砖砌雨水口300*400, 成品塑料雨水篦子（草绿色）	座	87			
68	010507006001	化粪池	1. 砖砌化粪池，做法详见图集02S701-Z1-2	座	1			
69	031004014003	绿地排水口	1. 绿地排水口	个	8			
70	040501017001	线型排水沟	1. 树脂混凝土成品排水沟	m	45			
71	040101002003	挖沟槽土方	1. 管沟深度0.9m	m3	935.55			
72	040103001005	回填方	1. 机械填土夯实 槽、坑	m3	935.55			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区水保绿化）

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区水保绿化）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（
厂区水保绿化）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程
(厂区水保绿化)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 目 工 表

工程名称：给排水工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（
厂区水保绿化）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区水保绿化）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区水保绿化）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区水保绿化）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		景观电气						
1	040801010001	落地式配电箱	1. 照明配电箱 AL 2. 落地式安装	台	1			
2	040801010002	落地式配电箱	1. 动力配电箱 AP 2. 落地式安装	台	1			
3	040805004001	庭院灯	1. 1x35w LED 220V H=3500mm	套	70			
4	040805004002	草坪灯	1. 1x13w LED 220V H=600mm 2. 立柱式	套	31			
5	040805004003	插泥灯	1. 12x1w LED 220V 2. 插泥安装	套	13			
6	040805004004	嵌入式水下灯	1. 6x1w LED 12V 2. 池底(侧壁)嵌装	套	10			
7	040805004005	环形水下灯	1. 9x1w LED 12V 2. 涌泉套装绑定安装	套	40			
8	040805004006	LED防水灯带	1. 6.0w/1米 LED 12V 2. 灯槽预留安装	m	305			
9	040805004007	埋地射灯	1. 10x1w LED 220V 2. 埋地安装	套	7			
10	040805002001	球场灯	1. 1x150w LED 220V H=6000mm	套	4			
11	030404034001	低压灯开关电源	1. 埋地安装	个	12			
12	030411006001	接线盒	1. 接线盒，埋地安装	个	11			
13	010401011001	接线井	1. 砖砌接线井600*600（塑料复合盖板） 2. 详接线井大样图	座	11			
14	030408001001	电力电缆	1. 铜芯电力电缆 YJV-1KV-3*4 2. 穿管敷设	m	2415.6			
15	030408001002	电力电缆	1. 铜芯电力电缆 YJV-1KV-5*6 2. 穿管敷设	m	19			
16	030408001003	电力电缆	1. 铜芯电力电缆 YJV-1KV-5*16 2. 穿管敷设	m	414			
17	030408001004	电力电缆	1. 铜芯电力电缆 JHS2*4 2. 穿管敷设	m	222			
18	030408001005	电力电缆	1. 铜芯电力电缆	m	181.2			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区水保绿化）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			YJV-1KV-4*4 2. 穿管敷设					
19	030408001006	电力电缆	1. 铜芯电力电缆 YJV-1KV-4*6 2. 穿管敷设	m	84			
20	030408001007	电力电缆	1. 铜芯电力电缆 YJV 4*50+1*25 2. 穿管敷设	m	313.2			
21	030411001001	电缆套管	1. 电缆套管PE32埋地敷设	m	2192			
22	030411001002	电缆套管	1. 电缆套管PE40埋地敷设	m	89			
23	030411001005	电缆套管	1. 电缆套管PE65埋地敷设	m	413			
24	030411001006	电缆套管	1. 电缆套管PE65埋地敷设	m	261			
25	040101002001	挖沟槽土方	1. 管沟深度0.9m	m3	1595.7			
26	040103001001	回填方	1. 机械填土夯实 槽、坑	m3	1595.7			
		门卫室电气						
27	030404017001	断路器开关箱	1. 断路器开关箱	台	1			
28	030412001001	吸顶灯	1. 20W节能灯 2. 吸顶安装	套	2			
29	030404034002	照明开关	1. 双极开关，暗装，16A 250V	个	1			
30	030404035001	插座	1. 二、三级组合插座（安全型）250V 16A	个	10			
31	030404035002	空调插座	1. 空调插座（安全型）250V 16A	个	2			
32	030411001003	配管	1. 电线配管PE20	m	13.3			
33	030411001004	配管	1. 电线配管PE25	m	9.8			
34	030411004001	配线	1. 规格：ZR-BV-2.5	m	39.9			
35	030411004002	配线	1. 规格：ZR-BV-4	m	29.4			
		自动喷灌电气						
36	050103002001	滴灌专门控制器PCZ10125	1. 滴灌支管首部(组件包括：PGV-101GB电磁阀+闸阀DN25、过滤器、压	组	1			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区水保绿化）

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			力调节器) 2. 配1419-12阀箱					
37	050103002002	解码器控制器ACC99D	1. 解码器控制器，可运行99个站点，配稳压器金属箱体	个	1			
38	050103002003	解码器ICD100	1. 站解码器 带防雷电浪涌抑制及地线	个	27			
39	050103002004	电磁阀PGV151B	1. 电磁阀PGV-151B（1.5寸电磁阀+闸阀DN40，直通，角通，承压10.3 Bars, 配1320阀箱）	组	26			
40	050103002005	气候传感器Solar Sync-Sen	1. 气候传感器Solar Sync-Sen 通过计算现场天气的ET（蒸腾蒸发量）来自动调整程序的运行时间，在降雨和出现霜冻情况下关闭系统	个	1			
41	050103002006	土壤湿度传感器SOIL-CLIK	1. 土壤湿度传感器SOIL-CLIK 动态监测土壤湿度水平，当土壤湿度水平到达设定值时，可自动关闭灌溉系统，传感器探头与控制器的接口之间最大距离可达300m	个	1			
42	050103002007	遥控器ROAM-XL-KIT	1遥控器Roam XL-KIT安装	个	1			
43	050103002008	防水接头DBY	1. 防水接头DBY安装（配708阀箱）	个	12			
44	030502005001	双绞线缆	1. 解码双绞线 14#安装	m	1029.31			
45	040101002002	挖沟槽土方	1. 管沟深度0.8m	m3	463.19			
46	040103001002	回填方	1. 机械填土夯实 槽、坑	m3	339.67			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区水保绿化）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：思南县农村基础设施水利
扶贫二期供水工程（厂区水保绿
化）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区水保绿化）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程
(厂区水保绿化)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 目 工 表

工程名称：电气工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（
厂区水保绿化）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区水保绿化）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：思南县农村基础设施水利扶贫二期供水工程（厂区水保绿化）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：