

江口县中医医院整体搬迁项目净化医用气
体智能化设备采购、安装一体化工程二标
段 工程

招标工程量清单

招 标 人： 江口县特色产业园区投资有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 贵州源信建设投资咨询有限公司

(单位盖章)

2019年12月16日

江口县中医医院整体搬迁项目净化医用气

体智能化设备采购、安装一体化工程二标

段 工程

招标工程量清单

江口县特色产业园区投
招 标 人： 资有限公司
(单位盖章)

工程造价 贵州源信建设投资咨询
咨 询 人： 有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： 周杰
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： 陈建勇
(签字或盖章)

编 制 人： 袁国江、何隆昌
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： 王自卫
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2019年12月16日

复核时间：2019年12月16日

江口县中医医院整体搬迁项目净化医用气体智能化设备采购、安装一体化工程

招标工程量清单



招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人或其授权人:



(签字或盖章)

制人:



A-18520003263

(造价工程师签字专用章)

贵州源信建设投资咨询有限公司

有效期至:2022年07月12日

复核人:



A-15520004630

(造价工程师签字专用章)

贵州源信建设投资咨询有限公司

有效期至:2019年12月31日

制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：检验科装饰工程(15)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011101005001	自流坪楼地面	1.找平层砂浆配合比、厚度:10mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.界面剂材料种类:吸收型界面处理剂 3.面层材料种类:3mm自流平	m2	428.54			
4	011103004001	塑料卷材楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:2mmpvc卷材	m2	428.54			
6	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆,坡向地漏 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖	m2	59.67			
9	011102001001	门槛石	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格、颜色:大理石门槛石	m2	1.12			
12	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.安装位置:湿区	m2	59.67			
14	011105004001	塑料板踢脚线	1.踢脚线高度:100mm高 2.面层材料种类、规格、颜色:2mmpvc踢脚线	m2	37.16			
16	011207001001	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:50型复合彩钢板 2.压条材料种类、规格:专用铝型材	m2	500.73			
19	011207001002	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:12mm防潮石膏板 3.面层材料品种、规格、颜色:抗菌涂料	m2				
23	011204003001	块料墙面	1.面层材料品种、规格、颜色:300*600墙面砖 2.安装位置:湿区	m2	196.49			
25	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.安装位置:湿区	m2	20.78			
27	011407001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:土建隔墙 3.涂料品种、喷刷遍数:抗菌涂料,颜色院方选定	m2	173.94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:T型龙骨 2. 面层材料品种、规格:50型复合彩钢板 3. 压条材料种类、规格:专用铝型材	m2	428.54			
32	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600*0.8mm铝扣板 3. 安装位置:湿区	m2	59.67			
36	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:MF1021规格:1000*2100	樘	23			
38	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:MF1321规格:1300*2100	樘	1			
40	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:MF1521规格:1500*2100	樘	2			
42	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:QM1021规格:1000*2100	樘	5			
44	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:QM1521规格:1500*2100	樘	1			
46	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板	m2	4.31			
48	010810002001	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:细木工板	m	16.85			
50	011701003001	天棚活动脚手架	1. 脚手架材质:天棚活动脚手架	m2	488.21			
52	011701003002	墙面活动脚手架	1. 脚手架材质:墙面活动脚手架	m2	871.01			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：检验科装饰工程(15)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.35				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5.8				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	4.46				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.77				
6	1.3	二次搬运费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.95				
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.47				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.43				
9	1.6	工程定位复测费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
		合计						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：检验科装饰工程(15)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：检验科装饰工程(15)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：检验科装饰工程(15)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：检验科装饰工程(15)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：检验科装饰工程(15)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：检验科装饰工程(15)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：检验科装饰工程(15)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：检验科装饰工程(15)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：检验科通风空调工程(16)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030701003001	空调器	1. 名称:净化新风空调机组DXXF-1500 2. 规格:风量: 1500m3/h 制冷量:12KW 3. 安装方式:吊顶式	台	1			
3	030701003002	空调器	1. 名称:净化新风空调机组DXXF-2500 2. 规格:风量: 2500m3/h 制冷量:18KW 3. 安装方式:吊顶式	台	1			
5	030701003003	空调器	1. 名称:净化新风空调机组DXXF-3000 2. 规格:风量: 3000m3/h 制冷量:25KW 3. 安装方式:吊顶式	台	1			
7	030108003001	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 风量:300m3/h	台	7			
10	030701004001	风机盘管	1. 名称:风机盘管 2. 规格:FP-300 风量400M3/H 3. 安装方式:吊装	台	9			
12	030701004002	风机盘管	1. 名称:风机盘管 2. 规格:FP-400 500M3/H 3. 安装方式:吊装	台	9			
14	030701004003	风机盘管	1. 名称:卡式风机盘管 2. 规格:KSFP-200 3. 安装方式:吊装	台	9			
16	030701004004	风机盘管	1. 名称:卡式风机盘管 2. 规格:KSFP-400 3. 安装方式:吊装	台	2			
18	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:0.5 5. 绝热材料品种:橡塑板材 6. 绝热厚度:20mm 7. 规格;长边长≤320	m2	90.67			
21	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:0.5 5. 绝热材料品种:橡塑板材 6. 绝热厚度:20mm 7: 规格;长边长≤450	m2	22.3			
24	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:0.6 5. 绝热材料品种:橡塑板材 6. 绝热厚度:20mm 7. 规格;长边长≤630	m2	38.25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.75 5.绝热材料品种:橡塑板材 6.绝热厚度:20mm 7.规格:长边长≤1000	m2	29.72			
30	030703001001	碳钢阀门	1.名称:电动密闭阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:500×400	个	1			
33	030703001002	碳钢阀门	1.名称:电动密闭阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:400×320	个	3			
36	030703001003	碳钢阀门	1.名称:电动密闭阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:320×250	个	1			
39	030703001004	碳钢阀门	1.名称:多叶调节阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:320×200	个	1			
41	030703001005	碳钢阀门	1.名称:多叶调节阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:200×200	个	12			
43	030703001006	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:200×200	个	7			
45	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:百叶吊顶新风口 2.材质:铝合金 3.规格:300×300 4.类型:新风口	个	2			
47	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:百叶吊顶新风口 2.材质:铝合金 3.规格:500×500 4.类型:新风口	个	1			
49	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:百叶吊顶排风口 2.材质:铝合金 3.规格:200×200 4.类型:排风口	个	7			
51	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:百叶吊顶回风口 2.材质:铝合金 3.规格:600×300 4.类型:回风口	个	18			
53	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:方形散流器 2.材质:铝合金 3.规格:600×600	个	36			
55	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨排风口 2.材质:铝合金 3.规格:200×200 4.类型:排风口	个	6			
57	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨新风口 2.材质:铝合金 3.规格:400×320 4.类型:排风口	个	2			
59	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨新风口 2.材质:铝合金 3.规格:400×500 4.类型:排风口	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	030703019001	柔性接口	1.名称:柔性接口 2.材质:帆布	m2	15.27			
63	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	m	250.8			
66	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	m	20.72			
69	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	m	8.38			
72	031001001004	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	m	23.99			
75	031001001005	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	m	30.3			
78	031001001006	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:螺纹连接	m	14.09			
81	031001001007	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:螺纹连接	m	13.85			
84	031001001008	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:螺纹连接	m	42.17			
87	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:吊架	kg	223.21			
90	031002002001	设备支架	1.材质:型钢 2.形式:支吊架	kg	468			
92	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:手工除锈 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	kg	691.21			
96	031208002001	管道绝热	1.保温材料品种:橡塑保温棉 2.保温厚度:38	m3	3.75			
		技术措施						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：检验科通风空调工程(16)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：检验科通风空调工程(16)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	192000		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：检验科通风空调工程(16)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：检验科通风空调工程(16)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：检验科通风空调工程(16)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：检验科通风空调工程(16)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：检验科通风空调工程(16)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：检验科通风空调工程(16)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：检验科通风空调工程(16)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：检验科强电工程(17)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 规格:AL-F1	台	1			
3	030404017002	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 规格:AP-01	台	1			
5	030404017003	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 规格:AP-02	台	1			
7	030412005001	荧光灯	1. 名称:平板灯 2. 规格:600*600	套	95			
9	030412005002	荧光灯	1. 名称:防水吸顶灯 2. 安装形式:吸顶	套	2			
11	030411004001	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:暗配 3. 规格:WDZB-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:电线管内	m	2260.08			
13	030411004002	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:暗配 3. 规格:WDZB-BYJ-4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:电线管内	m	2380.25			
15	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:暗敷	m	438.45			
17	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:JDG25 4. 敷设方式:暗敷	m	440.27			
19	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:单联 3. 材质:塑料 4. 安装方式:壁装	个	30			
21	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:双联 3. 材质:塑料 4. 安装方式:壁装	个	3			
23	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:三联 3. 材质:塑料 4. 安装方式:壁装	个	2			
25	030404035001	插座	1. 名称:多功能插座 2. 规格:220V 10A 3. 材质:塑料 4. 安装方式:壁装	个	102			
27	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 材质:钢制 3. 规格:200×100	m	49.68			
29	080807009001	支架、吊架	1. 名称:桥架支架	t	0.13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		技术措施						
15	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：检验科强电工程(17)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		组织措施						
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：检验科强电工程(17)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：检验科强电工程(17)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：检验科强电工程(17)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：检验科强电工程(17)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：检验科强电工程(17)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：检验科强电工程(17)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：检验科强电工程(17)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：检验科强电工程(17)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：检验科给排水工程(18)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006001	塑料管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:给水 3、材质:PPR管 4、型号、规格:DN32 5、连接方式:热熔连接 6、套管形式:按图纸及规范设置	m	23.8			
4	031001006002	塑料管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:给水 3、材质:PPR管 4、型号、规格:DN25 5、连接方式:热熔连接 6、套管形式:按图纸及规范设置	m	21.65			
7	031001006003	塑料管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:给水 3、材质:PPR管 4、型号、规格:DN20 5、连接方式:热熔连接 6、套管形式:按图纸及规范设置	m	32.52			
10	031001006004	塑料管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:给水 3、材质:PPR管 4、型号、规格:DN15 5、连接方式:热熔连接 6、套管形式:按图纸及规范设置	m	249.2			
13	031001006005	塑料管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:污水 3、材质:PVC-U排水管 4、型号、规格:D110×2 5、连接方式:粘接 6、套管形式:按图纸及规范设置	m	11.23			
15	031001006006	塑料管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:污水 3、材质:PVC-U排水管 4、型号、规格:D90×2 5、连接方式:粘接 6、套管形式:按图纸及规范设置	m	6.95			
17	031001006007	塑料管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:污水 3、材质:PVC-U排水管 4、型号、规格:De75×2 5、连接方式:粘接 6、套管形式:按图纸及规范设置	m	12.21			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	031001006008	塑料管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:污水 3、材质:PVC-U排水管 4、型号、规格:De50×2 5、连接方式:粘接 6、套管形式:按图纸及规范设置	m	66.88			
21	031004010001	淋浴器	1、名称:淋浴器 2、附件名称、数量:螺纹管件	套	2			
23	031004006001	大便器	1、名称:蹲式大便器 2、材质:脚踏自闭式 3、附件名称、数量:大便器脚踏阀、防污器、冲洗管、大便器存水弯	组	2			
25	031004008001	其他成品卫生器具	1.名称:拖布池 2.材质:陶瓷 3.附件名称、数量:存水弯、螺纹管件、水嘴、排水栓	组	1			
27	031004005001	化验盆	1.名称:化验盆 2.材质:陶瓷 3.附件名称、数量:化验盆排水附件、化验盆支架、单联化验盆水嘴、螺纹管件	组	15			
29	031004014001	给、排水附(配)件	1、名称:地漏 2、规格:DN50	个	2			
31	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑管壳 2.绝热厚度:30mm	m ³	0.61			
33	031002001002	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:吊架	kg	117.22			
		技术措施						
15	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：检验科给排水工程(18)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		组织措施						
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：检验科给排水工程(18)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：检验科给排水工程(18)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：检验科给排水工程(18)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：检验科给排水工程(18)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：检验科给排水工程(18)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：检验科给排水工程(18)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：检验科给排水工程(18)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：检验科给排水工程(18)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: ICU装饰工程(19)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011101005002	自流坪楼地面	1.找平层砂浆配合比、厚度:10mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.界面剂材料种类:吸收型界面处理剂 3.面层材料种类:3mm自流平	m2	429.17			
4	011103004002	塑料卷材楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:2mmpvc卷材	m2	429.17			
6	011102003002	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆,坡向地漏 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖	m2	23.13			
9	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.安装位置:湿区	m2	23.13			
11	011102001002	门槛石	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格、颜色:大理石门槛石	m2	0.5			
14	011105004002	塑料板踢脚线	1.踢脚线高度:100mm高 2.面层材料种类、规格、颜色:2mmpvc踢脚线	m2	31.24			
16	011210006001	隔墙龙骨	1.骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙骨	m2	478.65			
18	011207001003	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨(另列清单项) 2.基层材料种类、规格:12mm防潮石膏板 3.面层材料品种、规格、颜色:5mm冰火板	m2	868.6			
22	011204003002	块料墙面	1.面层材料品种、规格、颜色:300*600墙面砖 2.安装位置:湿区	m2	88.8			
24	010903002002	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.安装位置:湿区	m2	9.2			
26	011302001003	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:60轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:12mm防潮石膏板 3.面层材料品种、规格:5mm冰火板	m2	429.17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	011302001004	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:60型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格 :600*600*0.8mm铝扣板 3. 安装位置:湿区	m2	23.13			
34	010810002002	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:细木工板	m	11.59			
36	010802001006	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸 :QM1021规格: 1000*2100	樘	21			
38	010802001007	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸 :QM1021规格: 1300*2100	樘	1			
40	010802001008	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸 :AD1421规格: 1400*2100	樘	4			
42	010802001009	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸 :SD1421规格: 1400*2100	樘	1			
44	010516002001	吊塔吊板、吊筋	1. 构件名称:吊塔钢板、吊塔吊筋	t	0.708			
46	011701003003	天棚活动脚手架	1. 脚手架材质:天棚活动脚手架	m2	452.3			
48	011701003004	墙面活动脚手架	1. 脚手架材质:墙面活动脚手架	m2	957.33			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：ICU装饰工程(19)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		组织措施						
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.35				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5.8				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	4.46				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.77				
6	1.3	二次搬运费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.95				
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.47				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.43				
9	1.6	工程定位复测费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：ICU装饰工程(19)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：ICU装饰工程(19)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：ICU装饰工程(19)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：ICU装饰工程(19)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：ICU装饰工程(19)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：ICU装饰工程(19)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：ICU装饰工程(19)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: ICU装饰工程(19)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：ICU通风空调工程(20)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风工程						
2	030701003004	空调器	1.名称:全新机组 2.型号:MAU-ICU-01 3.规格:风量:3500m ³ /h 含初效过滤G4 中效过滤器 F8 制冷量:28kw 制热量 :27kw 电预热:9kw 4.安装形式:落地	台	1			
4	030701003005	空调器	1.名称:全新机组 2.型号:MAU-ICU-02 3.规格:风量:3500m ³ /h 含初效过滤G4 中效过滤器 F8 制冷量:28kw 制热量 :27kw 电预热:9kw 4.安装形式:落地	台	1			
6	030404017004	配电箱	1.名称:PAU-ICU空调配电箱 2.安装方式:嵌入式安装	台	2			
8	030108003002	轴流通风机	1.名称:排风机 2.规格:300m ³ /h	台	6			
11	030703020001	消声器	1.名称:微穿孔板消声器 2.规格:500×400 3.材质:镀锌板	个	2			
13	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:≤320 5.板材厚度:0.5 6.绝热材料品种:橡塑板材 7.绝热厚度:20mm	m ²	69.58			
16	030702001006	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:≤630 5.板材厚度:0.6 6.绝热材料品种:橡塑板材 7.绝热厚度:20mm	m ²	156.08			
19	030702001007	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:≤1000 5.板材厚度:0.75 6.绝热材料品种:橡塑板材 7.绝热厚度:20mm	m ²	75.41			
22	030701001001	空气加热器(冷却器)	1.名称:电加热 2.安装形式:落地	台	2			
24	030703001007	碳钢阀门	1.名称:电动密封阀 2.规格:500*400	个	2			
27	030703001008	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.规格:200×200	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
29	030703001009	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:200×200	个	13			
31	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:方形散流器 2.规格:600×600	个	28			
33	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨新风口 2.规格:500×400	个	2			
35	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:百叶吊顶新风口 2.规格:300×300	个	4			
37	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:百叶吊顶回风口 2.规格:600×300	个	12			
39	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:百叶吊顶排风口 2.规格:200×200	个	5			
41	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:吊顶百叶排风口 2.规格:600×300	个	1			
43	030703019002	柔性接口	1.名称:软接 2.材质:帆布	m2	10.75			
45	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温棉 2.绝热厚度:30	m3	6.54			
		分部小计						
		空调工程						
48	030701004005	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.型号:FP-400 3.安装形式:吊装	台	14			
50	030701004006	风机盘管	1.名称:卡式风机盘管 2.型号:KSFP-200 3.安装形式:吊顶式	台	5			
52	030701004007	风机盘管	1.名称:卡式风机盘管 2.型号:KSFP-400 3.安装形式:吊顶式	台	7			
54	030701004008	风机盘管	1.名称:卡式风机盘管 2.型号:KSFP-500 3.安装形式:吊顶式	台	3			
56	031001001009	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	m	144.58			
59	031001001010	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	m	38.18			
62	031001001011	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	m	32.63			
65	031001001012	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	m	3.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	031001001013	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	m	36.46			
71	031001001014	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:螺纹连接	m	26.89			
74	031001001015	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:螺纹连接	m	26.19			
77	031001001016	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:螺纹连接	m	23.43			
80	031002001003	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:吊架	kg	127.19			
83	031002002002	设备支架	1. 材质:型钢 2. 形式:支吊架	kg	468			
85	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	kg	595.19			
89	031208002003	管道绝热	1. 保温材料品种:橡塑保温棉 2. 保温厚度:38	m3	3.56			
		分部小计						
		技术措施						
15	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：ICU通风空调工程(20)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
		合计						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：ICU通风空调工程(20)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	136800		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：ICU通风空调工程(20)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：ICU通风空调工程(20)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：ICU通风空调工程(20)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：ICU通风空调工程(20)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：ICU通风空调工程(20)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：ICU通风空调工程(20)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: ICU通风空调工程(20)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：ICU强电工程(22)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030404017005	配电箱	1. 名称:AL-F1 照明配电箱 2. 安装方式:嵌入式	台	1			
3	030404017006	配电箱	1. 名称:AP-01 动力配电箱 2. 安装方式:嵌入式	台	1			
5	030404017007	配电箱	1. 名称:AP-02 动力配电箱 2. 安装方式:嵌入式	台	1			
7	030404017008	配电箱	1. 名称:AP-DQ-1 动力配电箱 2. 安装方式:嵌入	台	1			
9	030404017009	配电箱	1. 名称:AP-DQ-2 动力配电箱 2. 安装方式:嵌入	台	1			
11	030404017010	配电箱	1. 名称:AP-DQ-3 动力配电箱 2. 安装方式:嵌入	台	1			
13	030412005003	荧光灯	1. 名称:平板灯 2. 规格:600×600 3. 安装形式:吸顶	套	71			
15	030412005004	荧光灯	1. 名称:防水吸顶灯 2. 安装形式:吸顶	套	11			
17	030411003002	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:200*100	m	80.25			
19	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20	m	392.77			
21	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25	m	227.85			
23	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ2.5	m	2226.18			
25	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ4	m	1763.93			
27	040801029001	照明开关	1. 名称:暗装单极开关 2. 材质:塑料 3. 安装方式:暗装	个	13			
29	030404034004	照明开关	1. 名称:暗装双极开关 2. 材质:塑料 3. 安装方式:暗装	个	1			
31	030404034005	照明开关	1. 名称:暗装三极开关 2. 材质:塑料 3. 安装方式:暗装	个	4			
33	030404034006	照明开关	1. 名称:单极双控开关 2. 材质:塑料 3. 安装方式:暗装	个	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030404035002	插座	1. 名称:插座 2. 材质:塑料 3. 规格:220V 10A 4. 安装方式:暗装	个	28			
37	080807009002	支架、吊架	1. 名称:桥架支架	t	0.19			
		技术措施						
15	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：ICU强电工程(22)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：ICU强电工程(22)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：ICU强电工程(22)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：ICU强电工程(22)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：ICU强电工程(22)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：ICU强电工程(22)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：ICU强电工程(22)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：ICU强电工程(22)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: ICU强电工程(22)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：ICU给排水工程(23)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031004003001	洗脸盆	1. 名称:立柱式洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:立柱式 4. 附件名称、数量:洗脸盆排水附件、水龙头、角型阀、螺纹管件、金属软管	组	2			
3	031004003002	洗脸盆	1. 名称:感应式洗手盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:感应式 4. 附件名称、数量:洗脸盆托架、洗脸盆排水附件、红外感应龙头及配件、角型阀、螺纹管件、金属软管	组	9			
5	031004007001	小便器	1. 名称:挂式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:壁挂式 4. 附件名称、数量:小便器排水附件、小便器冲洗连接管、埋入式感应控制器	组	2			
7	031004006002	大便器	1、名称:蹲式大便器 2、材质:脚踏自闭式 3、附件名称、数量:大便器脚踏阀、防污器、冲洗管、大便器存水弯	组	5			
9	031004004001	洗涤盆	1. 名称:不锈钢洗涤盆 2. 材质:不锈钢 3. 规格、类型:2人位 4. 组装形式:托架式 5. 附件名称、数量:洗涤盆排水附件、托架、水嘴、螺纹管件	组	2			
11	031004010002	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 附件名称、数量:双管成品淋浴器、螺纹管件	套	2			
13	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:不锈钢地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN50 4. 安装方式:埋地暗装	个	14			
15	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒	m	133.28			
18	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒	m	74.54			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒	m	10.94			
24	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒	m	21.73			
27	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC D110×2 4. 连接形式:粘接	m	22.28			
29	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC D50×2 4. 连接形式:粘接	m	47.25			
31	031208002004	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:热水管道20mm, 冷水及排水管道10mm	m ³	0.61			
33	031002001004	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:吊架	kg	159.62			
		技术措施						
15	031301017006	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：ICU给排水工程(23)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		组织措施						
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
		合计						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：ICU给排水工程(23)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：ICU给排水工程(23)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：ICU给排水工程(23)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：ICU给排水工程(23)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：ICU给排水工程(23)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：ICU给排水工程(23)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：ICU给排水工程(23)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: ICU给排水工程(23)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室装饰工程(24)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011101005003	自流坪楼地面	1.找平层砂浆配合比、厚度:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.界面剂材料种类:吸收型界面处理剂 3.面层材料种类:3mm自流平	m2	974.94			
4	011103004003	塑料卷材楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:2mmpvc卷材	m2	654.39			
6	011103001001	橡胶板楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:2mm橡胶卷材	m2	320.55			
8	011102001003	门槛石	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格、颜色:大理石门槛石	m2	1.2			
11	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆配合比:20mm硫酸钡水泥 2.安装位置:OR1、OR6手术室	m2	78.58			
13	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆配合比:30mm厚4:1硫酸钡水泥砂浆 2.安装位置:OR4手术室	m2	45.43			
15	011207001004	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:2mm铅板防护 2.安装位置:OR1、OR6手术室	m2	146.66			
17	011207001005	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:3mm铅板防护 2.压条材料种类、规格:OR4手术室	m2	77.86			
19	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.安装位置:湿区	m2	57.7			
21	010903002003	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.安装位置:湿区	m2	18.26			
23	011102003003	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆,坡向地漏 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖	m2	57.7			
26	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆找平层 2.面层厚度、砂浆配合比:3mm环氧树脂地坪	m2	7.38			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011105004003	塑料板踢脚线	1.踢脚线高度:100mm高 2.面层材料种类、规格、颜色:2mmpvc踢脚线	m2	64.24			
31	011105004004	塑料板踢脚线	1.踢脚线高度:100mm高 2.面层材料种类、规格、颜色:2mm橡胶地板踢脚线	m2	21.68			
33	011210006002	隔墙龙骨	1.骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙骨	m2	634.25			
35	011207001006	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨(另列清单项) 2.基层材料种类、规格:12mm防潮石膏板 3.面层材料品种、规格、颜色:5mm冰火板	m2	690.48			
38	011207001007	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨(另列清单项) 2.基层材料种类、规格:12mm防潮石膏板 3.面层材料品种、规格、颜色:抗菌涂料,颜色院方选定	m2	43.37			
42	010606013001	隔墙型钢龙骨	1.构件名称:隔墙型钢龙骨 2.钢材品种、规格:30x50x1.5方管龙骨、角钢40X40X3	t	3.638			
44	011207001008	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:30*50*1.2方管龙骨(另列清单项) 2.基层材料种类、规格:12mm防潮石膏板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm电解钢板	m2	638.11			
47	011407001002	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:土建隔墙 3.涂料品种、喷刷遍数:抗菌涂料,颜色院方选定	m2	838.15			
49	011204003003	块料墙面	1.面层材料品种、规格、颜色:300*600墙面砖 2.安装位置:湿区	m2	156.97			
51	011302001005	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:角钢40X40X3,吊杆螺母M10 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*50*1.2方管龙骨 3.基层材料种类、规格:12mm防潮石膏板 4.面层材料品种、规格:1mm电解钢板	m2	320.55			
56	011302001006	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:60U型轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:12mm防潮石膏板 3.面层材料品种、规格:5mm冰火板	m2	313.87			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	011302001007	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:60U型轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格 :12mm防潮石膏板 3. 面层材料品种、规格:抗 菌涂料, 颜色院方选定	m2	347.9			
65	011302001008	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:60U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格 :600*600*0.8mm铝扣板 3. 安装位置:湿区	m2	57.7			
69	011302001009	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格 :2mm铅板 2. 安装位置:OR1、OR6手术 室	m2	78.58			
71	011302001010	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格 :3mm铅板 2. 安装位置:OR4手术室	m2	45.43			
73	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:方管、角钢龙 骨 2. 油漆品种、刷漆遍数:防 锈漆2遍	m2	559.61			
76	010802001010	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:手推 单开门M1021规格 : 1000*2100 2. 门框、扇材质:双面镀锌 钢板	樘	31			
78	010802001011	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:感应 电动平移门(单开)ZDM1421规格 : 1400*2100	樘	11			
80	010802001012	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:感应 电动平移门(双开)ZDSM1421规格 : 1400*2100	樘	2			
82	010802001013	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:感应 电动平移门QZDM1421规格 : 1400*2100 2. 其他:2个铅当量 3. 安装位置:OR1、OR6手术 室	樘	2			
84	010802001014	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:手推 平开气密门QZDM1021规格 : 1000*2100 2. 其他:2个铅当量 3. 安装位置:OR1、OR6手术 室	樘	2			
86	010802001015	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:感应 电动平移门QZDM1421规格 : 1400*2100 2. 其他:3个铅当量 3. 安装位置:OR4手术室	樘	1			
88	010802001016	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:手推 平开气密门QZDM1021规格 : 1000*2100 2. 其他:3个铅当量 3. 安装位置:OR4手术室	樘	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
90	010802001017	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:手推平开气密门QM0921规格: 900*2100 2. 其他:3个铅当量 3. 安装位置:OR4手术室	樘	1			
92	010802001018	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:手推平开门M1521规格: 1500*2200, FM1522B	樘	3			
94	010802001019	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:DM1521规格: 1500*2100	樘	2			
96	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:双开防火门FHM1521规格: 1500*2100	樘	1			
98	010802001020	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:手推平开子母门M1221规格: 1200*2100	樘	1			
100	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:传递窗C2012规格: 2000*1200	樘	1			
102	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:传递窗QC1812规格: 1800*1200 2. 其他:防辐射铅玻璃, 3个铅当量 3. 安装位置:OR4手术室	樘	1			
104	010810002003	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:细木工板	m	4.3			
106	011503005001	金属靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格:1.2mm不锈钢防撞带 2. 规格:200mm宽	m	95.76			
108	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:不锈钢防撞护角	m	36.4			
110	011615001001	开孔(打洞)	1. 部位:吊顶 2. 打洞部位材质:12mm防潮石膏板 3. 洞尺寸:1200*300mm	个	66			
112	011615001002	开孔(打洞)	1. 部位:吊顶 2. 打洞部位材质:铝扣板 3. 洞尺寸:筒灯开孔	个	14			
114	010516002002	吊塔钢架	1. 构件名称:吊塔钢架、钢板	t	3.025			
116	010516001001	吊塔螺栓	1. 规格:16-M14螺母	t	0.068			
118	011701003005	天棚活动脚手架	1. 脚手架材质:天棚活动脚手架	m2	1040.02			
120	011701003006	墙面活动脚手架	1. 脚手架材质:墙面活动脚手架	m2	2367.53			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室装饰工程(24)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		组织措施						
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.35				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5.8				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	4.46				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.77				
6	1.3	二次搬运费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.95				
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.47				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.43				
9	1.6	工程定位复测费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
		合计						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：手术室装饰工程(24)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：手术室装饰工程(24)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：手术室装饰工程(24)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：手术室装饰工程(24)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：手术室装饰工程(24)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：手术室装饰工程(24)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：手术室装饰工程(24)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：手术室装饰工程(24)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室基本设备(25)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:六联观片灯 2. 规格:1200*1000*120	套	2			
3	030412001002	普通灯具	1. 名称:四联观片灯 2. 规格:1200*600*120	套	7			
5	011501003001	衣柜	1. 名称:麻醉柜 2. 规格:900*1700*350	个	9			
7	011501003002	衣柜	1. 名称:器械柜 2. 规格:900*1700*350	个	9			
9	011501003003	衣柜	1. 名称:药品柜 2. 规格:900*1700*350	个	9			
11	030404018001	插座箱	1. 名称:插座箱 2. 规格:900*250*100	台	2			
13	030404018002	插座箱	1. 名称:插座箱 2. 型号:380V 3. 规格:900*250*100	台	27			
15	030404016001	控制箱	1. 名称:多功能控制箱(带 书写台) 2. 规格:900*1000*300	台	9			
17	031008014001	气体终端	1. 名称:医用气体终端箱 2. 规格:900*400*150	个	2			
19	031008006001	洗手池	1. 名称:双人洗手池 2. 规格:1500*2000*650	组	3			
21	030404001001	控制屏	1. 名称:气源面板	台	7			
23	011505002001	晒衣架	1. 材料品种、规格、颜色 :输液吊架及导轨	个	18			
		技术措施						
15	031301017007	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室基本设备(25)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		组织措施						
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：手术室基本设备(25)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	278600		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：手术室基本设备(25)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：手术室基本设备(25)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：手术室基本设备(25)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：手术室基本设备(25)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：手术室基本设备(25)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：手术室基本设备(25)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：手术室基本设备(25)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室通风空调工程(26)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风工程						
2	030701003006	空调器	1. 名称:净化新风空调机组AHU-402 2. 规格:送风量4500M3/h、新风量1000M3/h、机外余压650Pa、电机功率2.2KW、电源380V/3Ph/50Hz 3. 安装方式:落地式	台	1			
4	030701003007	空调器	1. 名称:净化新风空调机组AHU-401 2. 规格:送风量10000M3/h、新风量1000M3/h、机外余压650Pa、电机功率7.5KW、电源380V/3Ph/50Hz 3. 安装方式:落地式	台	1			
6	030701003008	空调器	1. 名称:净化新风空调机组PAU-401 2. 规格:送风量5000M3/h、新风量5000M3/h、机外余压650Pa、电机功率5.5KW、电源380V/3Ph/50Hz 3. 安装方式:落地式	台	1			
8	030701003009	空调器	1. 名称:净化新风空调机组PAU-402 2. 规格:送风量5000M3/h、新风量5000M3/h、机外余压650Pa、电机功率5.5KW、电源380V/3Ph/50Hz 3. 安装方式:落地式	台	1			
10	030701003010	空调器	1. 名称:净化新风空调机组PAU-403 2. 规格:送风量1000M3/h、新风量1000M3/h、机外余压650Pa、电机功率1.5KW、电源380V/3Ph/50Hz 3. 安装方式:落地式	台	1			
12	030701003011	空调器	1. 名称:净化新风空调机组PAU-404 2. 规格:送风量3420M3/h、新风量3420M3/h、机外余压650Pa、电机功率2.2KW、电源380V/3Ph/50Hz 3. 安装方式:落地式	台	1			
14	030108003003	轴流通风机	1. 名称:排风机P-401-1、P-401-2、P-401-3、P-402-1、P-403-1、P-404-1、P-405-1、P-406-1、P-407-1、P-408-1、P-408-2、P-409-1 2. 风量:300m3/h	台	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030108003004	轴流通风机	1.名称:排风机 2.型号:排风机P-4-1至P-4-8 3.风量:500m ³ /h	台	8			
20	030108003005	轴流通风机	1.名称:排风机P-407-2 2.风量:500m ³ /h	台	1			
23	030108003006	轴流通风机	1.名称:排风机P-4-9 2.风量:1200m ³ /h	台	1			
26	030701004009	风机盘管	1.名称:卡式风机盘管 2.型号:KSP-400 3.规格:制冷量:3.6KW 4.安装形式:吊顶	台	14			
28	030701004010	风机盘管	1.名称:空气净机消毒机 2.安装形式:吸顶式	台	7			
30	030701001002	空气加热器(冷却器)	1.名称:新风过滤箱	台	5			
32	030701001003	空气加热器(冷却器)	1.名称:新风电预热箱	台	5			
34	030701004011	风机盘管	1.名称:层流送风天花 2.规格:2400×2600 3.安装方式:吸顶式	台	1			
36	030701004012	风机盘管	1.名称:层流送风天花 2.规格:1800×2600 3.安装方式:吸顶式	台	1			
38	030703020002	消声器	1.名称:微孔板消声器 2.规格:1000×400 3.材质:镀锌板 4.作用:通风降噪	个	7			
40	030703020003	消声器	1.名称:微孔板消声器 2.规格:1000×520 3.材质:镀锌板 4.作用:通风降噪	个	15			
42	030703020004	消声器	1.名称:微孔板消声器 2.规格:1000×620 3.材质:镀锌板 4.作用:通风降噪	个	2			
44	030703020005	消声器	1.名称:微孔板消声器 2.规格:1000×650 3.材质:镀锌板 4.作用:通风降噪	个	1			
46	030703020006	消声器	1.名称:微孔板消声器 2.规格:1000×700 3.材质:镀锌板 4.作用:通风降噪	个	2			
48	030703020007	消声器	1.名称:微孔板消声器 2.规格:1100×800 3.材质:镀锌板 4.作用:通风降噪	个	1			
50	030703020008	消声器	1.名称:微孔板消声器 2.规格:2000×700 3.材质:镀锌板 4.作用:通风降噪	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030702001008	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.5 5.绝热材料品种:橡塑板材 6.绝热厚度:20mm	m2	539.33			
54	030702001009	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.6 5.绝热材料品种:橡塑板材 6.绝热厚度:20mm	m2	249.2			
56	030702001010	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.75 5.绝热材料品种:橡塑板材 6.绝热厚度:20mm	m2	40.98			
58	030703001010	碳钢阀门	1.名称:电动密闭阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:630×500	个	2			
61	030703001011	碳钢阀门	1.名称:电动密闭阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:400×200	个	1			
64	030703001012	碳钢阀门	1.名称:电动密闭阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:320×250	个	1			
67	030703001013	碳钢阀门	1.名称:电动密闭阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:250×250	个	1			
70	030703001014	碳钢阀门	1.名称:多叶调节阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:800×600	个	4			
72	030703001015	碳钢阀门	1.名称:多叶调节阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:500×400	个	1			
74	030703001016	碳钢阀门	1.名称:多叶调节阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:400×320	个	2			
76	030703001017	碳钢阀门	1.名称:多叶调节阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:400×250	个	3			
78	030703001018	碳钢阀门	1.名称:多叶调节阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:400×200	个	1			
80	030703001019	碳钢阀门	1.名称:多叶调节阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:320×250	个	4			
82	030703001020	碳钢阀门	1.名称:多叶调节阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:320×200	个	1			
84	030703001021	碳钢阀门	1.名称:多叶调节阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:250×250	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	030703001022	碳钢阀门	1.名称:多叶调节阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:250×200	个	7			
88	030703001023	碳钢阀门	1.名称:多叶调节阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:200×200	个	14			
90	030703001024	碳钢阀门	1.名称:多叶调节阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:200×120	个	16			
92	030703001025	碳钢阀门	1.名称:多叶调节阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:200×100	个	1			
94	030703001026	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:200×200	个	13			
96	030703001027	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:320×250	个	2			
98	030703001028	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:800×600	个	1			
100	030703001029	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:500×200	个	2			
102	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:回风口 2.材质:铝合金 3.规格:900×400 4.类型:回风口	个	1			
104	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:回风口 2.材质:铝合金 3.规格:1100×410 4.类型:回风口	个	13			
106	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:排风口 2.材质:铝合金 3.规格:500×300 4.类型:排风口	个	13			
108	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:排风口 2.材质:铝合金 3.规格:600×600 4.类型:排风口	个	1			
110	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:方形散流器 2.材质:铝合金 3.规格:600×600	个	7			
112	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:方形散流器 2.材质:铝合金 3.规格:400×400	个	57			
114	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:方形散流器 2.材质:铝合金 3.规格:300×300	个	27			
116	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶风口 2.材质:铝合金 3.规格:3200×500 4.类型:排风口	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
118	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶风口 2.材质:铝合金 3.规格:2800×500 4.类型:排风口	个	2			
120	031208003002	通风管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温棉 2.绝热厚度:30	m3	13.64			
		分部小计						
		空调工程						
123	030701004013	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.规格:FP-51 3.安装方式:吊装	台	29			
125	030701004014	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.规格:FP-68 3.安装方式:吊装	台	3			
127	030701004015	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.规格:FP-85 3.安装方式:吊装	台	2			
129	031001001017	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.管道冲洗介质:冷水 6.保温厚度:25mm	m	460.36			
132	031001001018	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.管道冲洗介质:冷水 6.保温厚度:25mm	m	134.06			
135	031001001019	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.管道冲洗介质:冷水 6.保温厚度:25mm	m	129.33			
138	031001001020	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.管道冲洗介质:冷水 6.保温厚度:25mm	m	28.15			
141	031001001021	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.管道冲洗介质:冷水 6.保温厚度:25mm	m	47.56			
144	031001002001	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格:DN65 4.连接形式:焊接连接 5.管道冲洗介质:冷水 6.保温厚度:25mm	m	79.44			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
147	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格:DN80 4. 连接形式:焊接连接 5. 管道冲洗介质:冷水 6. 保温厚度:25mm	m	66.93			
150	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格:DN100 4. 连接形式:焊接连接 5. 管道冲洗介质:冷水 6. 保温厚度:25mm	m	51.27			
152	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格:DN125 4. 连接形式:焊接连接 5. 管道冲洗介质:冷水 6. 保温厚度:25mm	m	166.31			
154	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:铜质 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	2			
156	031003002002	螺纹法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:铜质 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	4			
158	031003002003	螺纹法兰阀门	1. 类型:平衡阀 2. 材质:铜质 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	1			
160	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜质 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	4			
162	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:电动二通阀 2. 材质:铜质 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	96			
164	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	192			
166	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 材质:铜质 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	96			
168	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:金属软管 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	192			
170	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:排气阀 2. 材质:铜制 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	2			
172	031208003003	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑保温棉 2. 绝热厚度:30	m3	7.69			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
174	031002001005	管道支架	1. 材质:∠40*4 2. 管架形式:吊架 3. 除锈级别:手工除轻锈 4. 防锈漆:2遍 5. 调和漆:2遍	kg	491.32			
180	031002002003	设备支架	1. 材质:型钢 2. 形式:支吊架	kg				
182	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	kg	491.32			
		分部小计						
		技术措施						
15	031301017008	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室通风空调工程(26)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：手术室通风空调工程(26)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	720340		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：手术室通风空调工程(26)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：手术室通风空调工程(26)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
	层流送风天花 1800*2600	台			18000						
	层流送风天花 2400*2600	台			28000						
	空气消毒器 XDD	台			3420						
	新风过滤箱	台			3500						
	新风电预热箱	台			3000						
	净化新风空调机组AHU-402 送风量4500M3/h、新风量1000M3/h、机外余压650Pa、电机功率2.2KW、电源380V/3Ph/50Hz	台			175000						
	净化新风空调机组PAU-402 送风量5000M3/h、新风量5000M3/h、机外余压650Pa、电机功率5.5KW、电源380V/3Ph/50Hz	台			58600						
	净化新风空调机组PAU-401 送风量5000M3/h、新风量5000M3/h、机外余压650Pa、电机功率5.5KW、电源380V/3Ph/50Hz	台			58600						
	净化新风空调机组PAU-403 送风量1000M3/h、新风量1000M3/h、机外余压650Pa、电机功率1.5KW、电源380V/3Ph/50Hz	台			58600						
	净化新风空调机组AHU-401 送风量10000M3/h、新风量1000M3/h、机外余压650Pa、电机功率7.5KW、电源380V/3Ph/50Hz	台			208500						
	净化新风空调机组PAU-404 送风量3420M3/h、新风量3420M3/h、机外余压650Pa、电机功率2.2KW、电源380V/3Ph/50Hz	台			58600						
合计											

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：手术室通风空调工程(26)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：手术室通风空调工程(26)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：手术室通风空调工程(26)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：手术室通风空调工程(26)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：手术室通风空调工程(26)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：手术室通风空调工程(26)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室强电工程(27)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	080608003001	UPS不间断电源设备	1. 名称:UPS 2. 规格:100KVA/1h	台	1			
3	030404017011	配电箱	1. 名称:双电源切换箱 2. 型号:MAPK1、MAPK2	台	2			
5	030404017012	配电箱	1. 名称:双电源切换箱 2. 型号:4A1	台	1			
7	030404017013	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 规格:4AYM1	台	1			
9	030404017014	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:4AL1、4AL2	台	2			
11	030404017015	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:4ALS1、4ALS2、 4ALS3、4ALS4、4ALS5、 4ALS6、4ALS7、4ALS8、 4ALS9	台	9			
13	030404032001	端子箱	1. 名称:等电位端子箱	台	12			
15	030412005005	荧光灯	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:1200×300	套	51			
17	030412005006	荧光灯	1. 名称:LED格栅灯 2. 规格:1200×300	套	15			
19	030412005007	荧光灯	1. 名称:LED气密净化灯盘 2. 型号:1300×350 3. 规格:50W	套	90			
21	030412002001	工厂灯	1. 名称:防爆灯 2. 型号:220V 36W 3. 规格:1×20W	套	1			
23	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED筒灯 2. 规格:1×12W	套	14			
25	030409002001	接地母线	1. 名称:镀锌扁钢 2. 规格:40×4	m	143.61			
27	030411004005	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:电线管内	m	5119.12			
29	030411004006	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB-BYJ-4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:电线管内	m	6194.18			
31	030411004007	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BVR6mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:电线管内	m	1365.95			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
33	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电缆 2. 规格: WDZ-YJY-3×16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 暗敷 5. 电压等级 (kV): 220V	m	46.27			
35	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5×6 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 暗敷 5. 电压等级 (kV): 220V	m	198.22			
37	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5×10 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 暗敷 5. 电压等级 (kV): 220V	m	33.13			
39	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4×10+1×10 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 暗敷 5. 电压等级 (kV): 220V	m	480.07			
41	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5×16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 暗敷 5. 电压等级 (kV): 220V	m	123.94			
43	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4×35 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 暗敷 5. 电压等级 (kV): 220V	m	15.35			
45	030408001007	电力电缆	1. 名称: 电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4×25+1×16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 暗敷 5. 电压等级 (kV): 220V	m	22.15			
47	030408001008	电力电缆	1. 名称: 电缆 2. 规格: WDZ-YJY-3×10 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 暗敷 5. 电压等级 (kV): 220V	m	137.48			
49	030408001009	电力电缆	1. 名称: 电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4×70+1×35 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 暗敷 5. 电压等级 (kV): 220V	m	67.66			
51	030408001010	电力电缆	1. 名称: 电缆 2. 规格: WDZ-YJY-3×150+2×70 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 暗敷 5. 电压等级 (kV): 220V	m	138.84			
53	030411001005	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: JDG32 4. 敷设方式: 暗敷	m	6.35			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	030411001006	配管	1.名称:穿线管 2.材质:JDG 3.规格:JDG20 4.敷设方式:暗敷	m	3252.89			
57	030411001007	配管	1.名称:穿线管 2.材质:JDG 3.规格:JDG25 4.敷设方式:暗敷	m	389.67			
59	030411001008	配管	1.名称:穿线管 2.材质:JDG 3.规格:JDG50 4.敷设方式:暗敷	m	48.98			
61	030411001009	配管	1.名称:穿线管 2.材质:SC 3.规格:SC125 4.敷设方式:暗敷	m	130.38			
63	030411001010	配管	1.名称:穿线管 2.材质:SC 3.规格:SC32 4.敷设方式:暗敷	m	59.33			
65	030411001011	配管	1.名称:穿线管 2.材质:SC 3.规格:SC40 4.敷设方式:暗敷	m	5.78			
67	030411001012	配管	1.名称:穿线管 2.材质:SC 3.规格:SC50 4.敷设方式:暗敷	m	20.14			
69	030411001013	配管	1.名称:穿线管 2.材质:SC 3.规格:SC65 4.敷设方式:暗敷	m	1.07			
71	030411001014	配管	1.名称:穿线管 2.材质:SC 3.规格:SC70 4.敷设方式:暗敷	m	4.01			
73	030404034007	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:单联 3.材质:塑料 4.安装方式:壁装	个	28			
75	030412006001	医疗专用灯	1.名称:无影灯	套	9			
77	030404034008	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:双联 3.材质:塑料 4.安装方式:壁装	个	3			
79	030404034009	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.规格:单联双控 3.材质:塑料 4.安装方式:壁装	个	2			
81	030404035003	插座	1.名称:多功能插座 2.规格:220V 10A 3.材质:塑料 4.安装方式:暗装	个	65			
83	030404035004	插座	1.名称:防水插座 2.规格:220V 10A 3.材质:塑料 4.安装方式:暗装	个	18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
85	030411003003	桥架	1. 名称:桥架 2. 材质:钢制 3. 规格:200×100	m	195.54			
87	030411003004	桥架	1. 名称:桥架 2. 材质:钢制 3. 规格:300×100	m	33.17			
		技术措施						
15	031301017009	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室强电工程(27)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
		合计						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：手术室强电工程(27)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	150060		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：手术室强电工程(27)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：手术室强电工程(27)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额土(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
	LED气密净化灯盘 1300*350 50W	套			400						
	UPS 100KVA/1h	个			113700						
合计											

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：手术室强电工程(27)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：手术室强电工程(27)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：手术室强电工程(27)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：手术室强电工程(27)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：手术室强电工程(27)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：手术室强电工程(27)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室给排水工程(28)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006015	塑料管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:给水 3、材质:PPR管 4、型号、规格:DN65 5、连接方式:热熔连接 6、套管形式:按图纸及规范设置	m	13.53			
4	031001006016	塑料管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:给水 3、材质:PPR管 4、型号、规格:DN50 5、连接方式:热熔连接 6、套管形式:按图纸及规范设置	m	14.56			
7	031001006017	塑料管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:给水 3、材质:PPR管 4、型号、规格:DN40 5、连接方式:热熔连接 6、套管形式:按图纸及规范设置	m	22.96			
10	031001006018	塑料管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:给水 3、材质:PPR管 4、型号、规格:DN32 5、连接方式:热熔连接 6、套管形式:按图纸及规范设置	m	20.41			
13	031001006019	塑料管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:给水 3、材质:PPR管 4、型号、规格:DN25 5、连接方式:热熔连接 6、套管形式:按图纸及规范设置	m	8.7			
16	031001006020	塑料管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:给水 3、材质:PPR管 4、型号、规格:DN20 5、连接方式:热熔连接 6、套管形式:按图纸及规范设置	m	36.1			
19	031001006021	塑料管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:给水 3、材质:PPR管 4、型号、规格:DN15 5、连接方式:热熔连接 6、套管形式:按图纸及规范设置	m	98.22			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	031001006022	塑料管	1、安装部位(室内):室内 2、输送介质:热水 3、材质:PPR管 4、型号、规格:DN40 5、连接方式:热熔连接 6、套管形式:按图纸及规范设置	m	14.9			
25	031001006023	塑料管	1、安装部位(室内):室内 2、输送介质:热水 3、材质:PPR管 4、型号、规格:DN25 5、连接方式:热熔连接 6、套管形式:按图纸及规范设置	m	21.44			
28	031001006024	塑料管	1、安装部位(室内):室内 2、输送介质:热水 3、材质:PPR管 4、型号、规格:DN20 5、连接方式:热熔连接 6、套管形式:按图纸及规范设置	m	18.07			
31	031001006025	塑料管	1、安装部位(室内):室内 2、输送介质:热水 3、材质:PPR管 4、型号、规格:DN15 5、连接方式:热熔连接 6、套管形式:按图纸及规范设置	m	46.51			
34	031001006026	塑料管	1、安装部位(室内):室内 2、输送介质:污水 3、材质:PVC-U排水管 4、型号、规格:De110 5、连接方式:粘接 6、套管形式:按图纸及规范设置	m	15.91			
36	031001006027	塑料管	1、安装部位(室内):室内 2、输送介质:污水 3、材质:PVC-U排水管 4、型号、规格:De75 5、连接方式:粘接 6、套管形式:按图纸及规范设置	m	48.34			
38	031001006028	塑料管	1、安装部位(室内):室内 2、输送介质:污水 3、材质:PVC-U排水管 4、型号、规格:De50 5、连接方式:粘接 6、套管形式:按图纸及规范设置	m	14.56			
40	031003001007	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、型号、规格:DN65	个	1			
42	031003001008	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、型号、规格:DN40	个	1			
44	031003001009	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、型号、规格:DN32	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	031003001010	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、型号、规格:DN25	个	1			
48	031003001011	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、型号、规格:DN20	个	7			
50	031003001012	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、型号、规格:DN15	个	18			
52	031003001013	螺纹阀门	1、类型:止回阀 2、型号、规格:DN15	个	6			
54	031004017001	冷热水混合器	1、名称:热水器	套	6			
56	031004003003	洗脸盆	1.名称:立柱式洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.组装形式:立柱式 4.附件名称、数量:洗脸盆排水附件、水龙头、角型阀、螺纹管件、金属软管	组	8			
58	031004010003	淋浴器	1.名称:淋浴器 2.附件名称、数量:螺纹管件	套	2			
60	031004006003	大便器	1、名称:蹲式大便器 2、材质:陶瓷 3、附件名称、数量:大便器脚踏阀、防污器、冲洗管、大便器存水弯	组	4			
62	031004007002	小便器	1.名称:挂式小便器 2.材质:陶瓷 3.组装形式:壁挂式 4.附件名称、数量:小便器排水附件、小便器冲洗连接管、埋入式感应控制器	组	1			
64	031004004002	洗涤盆	1.名称:不锈钢洗涤盆 2.材质:不锈钢 3.规格、类型:2人位 4.组装形式:托架式 5.附件名称、数量:洗涤盆排水附件、托架、水嘴、螺纹管件	组	1			
66	031004004003	洗涤盆	1.名称:不锈钢洗污池 2.材质:不锈钢 3.附件名称、数量:水嘴、螺纹管件、角型阀、金属软管	组	5			
68	031008006002	刷手池	1、名称:四位刷手池 2、规格:4人位	组	1			
70	031008006003	刷手池	1、名称:三位刷手池 2、规格:3人位	组	1			
72	031008006004	刷手池	1、名称:二位刷手池 2、规格:2人位	组	3			
74	031004014003	给、排水附(配)件	1、名称:地漏 2、规格:De75 3、安装方式:埋地敷设	个	3			
76	031004014004	给、排水附(配)件	1、名称:地漏 2、规格:De50 3、安装方式:埋地敷设	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
78	031208002005	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:30mm	m3	1.71			
80	080807009003	支架、吊架	1. 名称:管道支架	t	0.169			
		技术措施						
15	031301017010	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室给排水工程(28)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：手术室给排水工程(28)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：手术室给排水工程(28)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：手术室给排水工程(28)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：手术室给排水工程(28)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：手术室给排水工程(28)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：手术室给排水工程(28)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：手术室给排水工程(28)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：手术室给排水工程(28)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：供应室装饰工程(29)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011101005004	自流坪楼地面	1.找平层砂浆配合比、厚度:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.界面剂材料种类:吸收型界面处理剂 3.面层材料种类:3mm自流平	m2	519.12			
4	011103004004	塑料卷材楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:2mmpvc卷材	m2	519.12			
6	011102003004	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆,坡向地漏 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖	m2	56.68			
9	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.安装位置:湿区	m2	56.68			
11	011102001004	门槛石	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格、颜色:大理石门槛石	m2	1.74			
14	011101001004	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆找平层 2.面层厚度、砂浆配合比:3mm环氧树脂地坪	m2	17.62			
17	011105004005	塑料板踢脚线	1.踢脚线高度:100mm高 2.面层材料种类、规格、颜色:2mmpvc踢脚线	m2	38.97			
19	011210006003	隔墙龙骨	1.骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙骨	m2	494.02			
21	011207001009	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨(另列清单项) 2.基层材料种类、规格:12mm防潮石膏板 3.面层材料品种、规格、颜色:5mm冰火板	m2	620.07			
24	011207001010	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨(另列清单项) 2.基层材料种类、规格:12mm防潮石膏板 3.面层材料品种、规格、颜色:抗菌涂料,颜色院方选定	m2	367.07			
28	011204003004	块料墙面	1.面层材料品种、规格、颜色:300*600墙面砖 2.安装位置:湿区	m2	199.62			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010903002004	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.安装位置:湿区	m2	48.81			
32	011407001003	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:土建隔墙 3.涂料品种、喷刷遍数:抗菌涂料,颜色院方选定	m2	318.19			
34	011302001011	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:60U型轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:12mm防潮石膏板 3.面层材料品种、规格:5mm冰火板	m2	366.51			
38	011302001012	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:60U型轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:12mm防潮石膏板 3.面层材料品种、规格:抗菌涂料,颜色院方选定	m2	152.61			
43	011302001013	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:60U型轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600*0.8mm铝扣板 3.安装位置:湿区	m2	56.68			
47	010802001021	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:手推平开门M0721规格:700*2100	樘				
49	010802001022	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:手推平开门(单开)M1021规格:1000*2100	樘	15			
51	010802001023	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:手推平开门M1221规格:1200*2100	樘				
53	010802001024	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:手推平开门M1524规格:1500*2400	樘	3			
55	010802001025	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:手推子母门ZM1221规格:1200*2100	樘	2			
57	010802001026	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:手推平开门M1521规格:1500*2100	樘	8			
59	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:传递窗CDC1012规格:1000*1200	樘				
61	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:传递窗CDC1212规格:1200*1200	樘	5			
63	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:传递窗CDC1812规格:1800*1200	樘	1			
65	010810002004	木窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:细木工板	m	4.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
67	011615001003	开孔（打洞）	1. 部位: 吊顶 2. 打洞部位材质: 12mm防潮石膏板 3. 洞尺寸: 1200*300mm	个	62			
69	011615001004	开孔（打洞）	1. 部位: 吊顶 2. 打洞部位材质: 铝扣板 3. 洞尺寸: 筒灯开孔	个	17			
71	011701003007	天棚活动脚手架	1. 脚手架材质: 天棚活动脚手架	m2	575.8			
73	011701003008	墙面活动脚手架	1. 脚手架材质: 墙面活动脚手架	m2	1137.88			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：供应室装饰工程(29)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		组织措施						
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.35				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5.8				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	4.46				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.77				
6	1.3	二次搬运费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.95				
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.47				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.43				
9	1.6	工程定位复测费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：供应室装饰工程(29)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：供应室装饰工程(29)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：供应室装饰工程(29)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：供应室装饰工程(29)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：供应室装饰工程(29)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：供应室装饰工程(29)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：供应室装饰工程(29)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：供应室装饰工程(29)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：供应室通风空调工程(30)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		空调工程						
2	030701003012	空调器	1. 名称:净化新风空调机组 MAU-403 2. 规格:送风量4000M3/h、新风量4000M3/h、机外余压650Pa、电机功率2.2KW、电源380V/3Ph/50Hz 3. 安装方式:落地式	台	1			
4	030701003013	空调器	1. 名称:新风机组XF-402 2. 规格:送风量1500M3/h、新风量1500M3/h、机外余压650Pa、电机功率1.5KW、电源380V/3Ph/50Hz 3. 安装方式:吊顶式	台	1			
6	030108003007	轴流通风机	1. 名称:排风机P-4-2 2. 风量:100m3/h	台	1			
8	030108003008	轴流通风机	1. 名称:排风机P-4-4、P-4-6 2. 风量:200m3/h	台	2			
10	030108003009	轴流通风机	1. 名称:排风机P-4-5 2. 风量:400m3/h	台	1			
12	030108003010	轴流通风机	1. 名称:排风机P-4-1、P-4-8 2. 风量:500m3/h	台	2			
14	030108003011	轴流通风机	1. 名称:排风机P-4-7 2. 风量:600m3/h	台	1			
16	030108003012	轴流通风机	1. 名称:排风机P-4-3 2. 风量:1400m3/h	台	1			
18	030108003013	轴流通风机	1. 名称:补风机B-1-1 2. 风量:1000m3/h	台	1			
20	030701004016	风机盘管	1. 名称:风机盘管 2. 规格:FP-51 3. 安装方式:吊装	台	12			
22	030701004017	风机盘管	1. 名称:风机盘管 2. 规格:FP-85 3. 安装方式:吊装	台	4			
24	030701004018	风机盘管	1. 名称:风机盘管 2. 规格:FP-102 3. 安装方式:吊装	台	12			
26	030702001011	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:≤320 5. 板材厚度:0.5 6. 绝热材料品种:橡塑板材 7. 绝热厚度:20mm	m2	174.74			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030702001012	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:≤450 5.板材厚度:0.6 6.绝热材料品种:橡塑板材 7.绝热厚度:20mm	m2	24.53			
32	030702001013	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:≤630 5.板材厚度:0.6 6.绝热材料品种:橡塑板材 7.绝热厚度:20mm	m2	38.49			
35	030702001014	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:≤1000 5.板材厚度:0.75 6.绝热材料品种:橡塑板材 7.绝热厚度:20mm	m2	94.04			
38	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:方形散流器 2.型号:600×600	个	1			
40	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:方形散流器 2.型号:300×300	个	19			
42	030703008001	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶 2.型号:2800×500	个	2			
44	030703008002	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶 2.型号:3200×500	个	4			
46	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:排风口 2.型号:500×300	个	29			
48	030703001030	碳钢阀门	1.名称:手动风量调节阀 2.型号:周长小于等于800mm	个	47			
50	031001001022	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.管道冲洗介质:冷水 6.保温厚度:25mm	m	274.72			
53	031001001023	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.管道冲洗介质:冷水 6.保温厚度:25mm	m	29.24			
56	031001001024	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.管道冲洗介质:冷水 6.保温厚度:25mm	m	44.51			
59	031001001025	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.管道冲洗介质:冷水 6.保温厚度:25mm	m	24.35			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	031001001026	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 管道冲洗介质:冷水 6. 保温厚度:25mm	m	44.32			
65	031001002005	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格:DN65 4. 连接形式:螺纹连接 5. 管道冲洗介质:冷水 6. 保温厚度:25mm	m	18.29			
68	031001002006	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格:DN80 4. 连接形式:螺纹连接 5. 管道冲洗介质:冷水 6. 保温厚度:25mm	m	71.42			
71	031003002004	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜质 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	2			
73	031003002005	螺纹法兰阀门	1. 类型:平衡阀 2. 材质:铜质 3. 规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	1			
75	031002001006	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:吊架	kg	324.22			
78	031002002004	设备支架	1. 材质:型钢 2. 形式:支吊架	kg	336			
80	031201003004	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	kg	660.22			
84	031208002006	管道绝热	1. 保温材料品种:橡塑保温棉 2. 保温厚度:38	m ³	3.77			
		分部小计						
		技术措施						
15	031301017011	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：供应室通风空调工程(30)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：供应室通风空调工程(30)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	206000		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：供应室通风空调工程(30)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：供应室通风空调工程(30)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：供应室通风空调工程(30)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：供应室通风空调工程(30)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：供应室通风空调工程(30)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：供应室通风空调工程(30)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：供应室通风空调工程(30)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：供应室强电工程(45)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030404017016	配电箱	1. 名称:双电源切换箱 2. 规格:4A2	台	1			
3	030404017017	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 规格:4AL3	台	1			
5	030404017018	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 规格:4AL4	台	1			
7	030404017019	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 规格:4AP1	台	1			
9	030404017020	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 规格:4AP2	台	1			
11	030404017021	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 规格:4AP3	台	1			
13	030404032002	端子箱	1. 名称:等电位端子箱	台	2			
15	030409002002	接地母线	1. 名称:镀锌扁钢 2. 规格:40×4	m	16.16			
17	030412001004	普通灯具	1. 名称:防爆灯 2. 型号:1×20W	套	1			
19	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 型号:1×12W	套	17			
21	030412005008	荧光灯	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:1200×300	套	48			
23	030412005009	荧光灯	1. 名称:LED格栅灯 2. 规格:1200×300	套	14			
25	030411004008	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:暗配 3. 规格:WDZB-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:电线管内	m	3146.28			
27	030411004009	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:暗配 3. 规格:WDZB-BYJ-4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:电线管内	m	1648.97			
29	030408001011	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5×4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:暗敷 5. 电压等级(kV):220V	m	36.58			
31	030408001012	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5×6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:暗敷 5. 电压等级(kV):220V	m	6.27			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
33	030408001013	电力电缆	1. 名称: 电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5×10 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 暗敷 5. 电压等级 (kV): 220V	m	78.24			
35	030408001014	电力电缆	1. 名称: 电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5×16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 暗敷 5. 电压等级 (kV): 220V	m	61.22			
37	030408001015	电力电缆	1. 名称: 电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4×70+1×35 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 暗敷 5. 电压等级 (kV): 220V	m	18.09			
39	030408001016	电力电缆	1. 名称: 电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4×95+1×50 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 暗敷 5. 电压等级 (kV): 220V	m	36.88			
41	030408001017	电力电缆	1. 名称: 电缆 2. 规格: WDZ-YJY-3×120+2×70 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 暗敷 5. 电压等级 (kV): 220V	m	39			
43	030411001015	配管	1. 名称: 穿线管 2. 材质: JDG 3. 规格: JDG20 4. 敷设方式: 暗敷	m	804.63			
45	030411001016	配管	1. 名称: 穿线管 2. 材质: JDG 3. 规格: JDG25 4. 敷设方式: 暗敷	m	296.3			
47	030411001017	配管	1. 名称: 穿线管 2. 材质: SC 3. 规格: 100 4. 敷设方式: 暗敷	m	4.68			
49	030411001018	配管	1. 名称: 穿线管 2. 材质: SC 3. 规格: 80 4. 敷设方式: 暗敷	m	4.18			
51	030411001019	配管	1. 名称: 穿线管 2. 材质: SC 3. 规格: 50 4. 敷设方式: 暗敷	m	14.85			
53	030411001020	配管	1. 名称: 穿线管 2. 材质: SC 3. 规格: 50 4. 敷设方式: 暗敷	m	7.69			
55	030404034010	照明开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 单联 3. 材质: 塑料 4. 安装方式: 壁装	个	26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030404034011	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:双联 3. 材质:塑料 4. 安装方式:壁装	个	3			
59	030404034012	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:三联 3. 材质:塑料 4. 安装方式:壁装	个	2			
61	030404034013	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:单联双控 3. 材质:塑料 4. 安装方式:壁装	个	6			
63	030404035005	插座	1. 名称:多功能插座 2. 规格:220V 10A 3. 材质:塑料 4. 安装方式:壁装	个	43			
65	030404035006	插座	1. 名称:防水插座 2. 规格:220V 10A 3. 材质:塑料 4. 安装方式:壁装	个	12			
		技术措施						
15	031301017012	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：供应室强电工程(45)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：供应室强电工程(45)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：供应室强电工程(45)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：供应室强电工程(45)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：供应室强电工程(45)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：供应室强电工程(45)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：供应室强电工程(45)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：供应室强电工程(45)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：供应室强电工程(45)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：供应室给排水工程(32)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006029	塑料管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:给水 3、材质:PPR管 4、型号、规格:DN65 5、连接方式:热熔连接 6、套管形式:按图纸及规范设置	m	0.35			
4	031001006030	塑料管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:给水 3、材质:PPR管 4、型号、规格:DN50 5、连接方式:热熔连接 6、套管形式:按图纸及规范设置	m	20.86			
7	031001006031	塑料管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:给水 3、材质:PPR管 4、型号、规格:DN40 5、连接方式:热熔连接 6、套管形式:按图纸及规范设置	m	59.4			
10	031001006032	塑料管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:给水 3、材质:PPR管 4、型号、规格:DN32 5、连接方式:热熔连接 6、套管形式:按图纸及规范设置	m	11.55			
13	031001006033	塑料管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:给水 3、材质:PPR管 4、型号、规格:DN25 5、连接方式:热熔连接 6、套管形式:按图纸及规范设置	m	19.76			
16	031001006034	塑料管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:给水 3、材质:PPR管 4、型号、规格:DN20 5、连接方式:热熔连接 6、套管形式:按图纸及规范设置	m	34.98			
19	031001006035	塑料管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:给水 3、材质:PPR管 4、型号、规格:DN15 5、连接方式:热熔连接 6、套管形式:按图纸及规范设置	m	51.98			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	031001006036	塑料管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:热水 3、材质:PPR管 4、型号、规格:DN15 5、连接方式:热熔连接 6、套管形式:按图纸及规范设置	m	7.94			
24	031001006037	塑料管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:污水 3、材质:PVC-U排水管 4、型号、规格:De110 5、连接方式:粘接 6、套管形式:按图纸及规范设置	m	48.01			
26	031001006038	塑料管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:污水 3、材质:PVC-U排水管 4、型号、规格:De75 5、连接方式:粘接 6、套管形式:按图纸及规范设置	m	16.19			
28	031001006039	塑料管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:污水 3、材质:PVC-U排水管 4、型号、规格:De50 5、连接方式:粘接 6、套管形式:按图纸及规范设置	m	59.38			
30	031003001014	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、型号、规格:DN65	个	1			
32	031003001015	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、型号、规格:DN40	个	2			
34	031003001016	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、型号、规格:DN40	个	4			
36	031003001017	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、型号、规格:DN32	个	4			
38	031003001018	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、型号、规格:DN25	个	5			
40	031003001019	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、型号、规格:DN15	个	4			
42	031003001020	螺纹阀门	1、类型:止回阀 2、型号、规格:DN15	个	2			
44	031003001021	螺纹阀门	1、类型:止回阀 2、型号、规格:DN25	个	1			
46	031004017002	冷热水混合器	1、名称:热水器	套	3			
48	031004003004	洗脸盆	1.名称:台式洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.组装形式:立柱式 4.附件名称、数量:洗脸盆排水附件、混合冷热水龙头、角型阀、螺纹管件、金属软管	组	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
50	031004003005	洗脸盆	1.名称:洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.组装形式:台下式 4.附件名称、数量:洗脸盆排水附件、托架、红外感应龙头及配件、角型阀、螺纹管件	组	2			
52	031004010004	淋浴器	1.名称:淋浴器 2.附件名称、数量:螺纹管件	套	2			
54	031004006004	大便器	1、名称:坐式大便器	组	2			
56	031004004004	洗涤盆	1.名称:洗涤盆 2.材质:不锈钢 3.附件名称、数量:洗涤盆排水附件、洗涤盆支架、水嘴、螺纹管件	组	2			
58	031004004005	洗涤盆	1.名称:不锈钢洗污池 2.材质:不锈钢 3.附件名称、数量:水嘴、螺纹管件、角型阀、金属软管	组	2			
60	031004008002	其他成品卫生器具	1.材质:拖布池 2.规格、类型:陶瓷 3.附件名称、数量:存水弯、螺纹管件、水嘴、排水栓	组	2			
62	031004008003	其他成品卫生器具	1、名称:洗眼装置	组	2			
64	031004005002	化验盆	1.名称:化验盆 2.材质:陶瓷 3.附件名称、数量:化验盆排水附件、化验盆支架、单联化验盆水嘴、螺纹管件	组	6			
66	031004014005	给、排水附(配)件	1、名称:地漏 2、规格:DN50 3、安装方式:埋地暗装	个	10			
68	031208002007	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑管壳 2.绝热厚度:热水管道30mm	m ³	0.92			
70	031002001007	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:吊架	kg	187.05			
		技术措施						
15	031301017013	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：供应室给排水工程(32)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		组织措施						
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：供应室给排水工程(32)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：供应室给排水工程(32)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：供应室给排水工程(32)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：供应室给排水工程(32)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：供应室给排水工程(32)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：供应室给排水工程(32)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：供应室给排水工程(32)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：供应室给排水工程(32)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：透析中心装饰工程(33)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011101005005	自流坪楼地面	1.找平层砂浆配合比、厚度:10mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.界面剂材料种类:吸收型界面处理剂 3.面层材料种类:3mm自流平	m2	403.28			
4	011103004005	塑料卷材楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:2mmpvc卷材	m2	403.28			
6	011102001005	门槛石	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格、颜色:大理石门槛石	m2	0.96			
9	011102003005	块料楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖	m2	74.25			
12	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.安装位置:湿区	m2	74.25			
14	011105004006	塑料板踢脚线	1.踢脚线高度:100mm高 2.面层材料种类、规格、颜色:2mmpvc踢脚线	m2	28.79			
16	011210006004	隔墙龙骨	1.骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙骨	m2	418.75			
18	011207001011	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨(另列清单项) 2.基层材料种类、规格:12mm防潮石膏板 3.面层材料品种、规格、颜色:5mm冰火板	m2	739.23			
23	011204003005	块料墙面	1.面层材料品种、规格、颜色:300*600墙面砖 2.安装位置:湿区	m2	218.08			
25	010903002005	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.安装位置:湿区	m2	45.34			
27	011302001014	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:60轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:12mm防潮石膏板 3.面层材料品种、规格:5mm冰火板	m2	404.09			
32	011302001015	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:60型轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600*0.8mm铝扣板 3.安装位置:湿区	m2	74.25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
36	010802001027	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: :QM0821规格: 800*2100	樘	2			
38	010802001028	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: :QM1021规格: 1000*2100	樘	19			
40	010802001029	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: :QM1221规格: 1200*2100	樘	4			
42	010802001030	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: :QM1521规格: 1500*2100	樘	2			
44	010802001031	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: :BAD1421规格: 1400*2100	樘	2			
46	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: :C2010	樘	1			
48	010809004002	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色: :大理石窗台板	m2	8.78			
50	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸: :BM1521 2. 门框或扇外围尺寸: :1500*2100 3. 玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 4. 清单包含拉手	m2	3.15			
53	010810002005	木窗帘盒		m	44.3			
55	011701003009	天棚活动脚手架	1. 脚手架材质:天棚活动脚手架	m2	478.34			
57	011701003010	墙面活动脚手架	1. 脚手架材质:墙面活动脚手架	m2	957.31			
59	011210003001	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色: :双玻高隔断内置铝合金百叶(电控)	m2	16.1			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：透析中心装饰工程(33)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		组织措施						
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.35				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5.8				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	4.46				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.77				
6	1.3	二次搬运费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.95				
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.47				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.43				
9	1.6	工程定位复测费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：透析中心装饰工程(33)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：透析中心装饰工程(33)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：透析中心装饰工程(33)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：透析中心装饰工程(33)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：透析中心装饰工程(33)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：透析中心装饰工程(33)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：透析中心装饰工程(33)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：透析中心装饰工程(33)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：透析中心通风空调工程(34)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风工程						
2	030701003014	空调器	1. 名称:净化新风空调机组 DXXF-2000 2. 规格:风量: 2000m ³ /h 制冷量:25KW 3. 安装方式:吊顶式	台	1			
4	030701003015	空调器	1. 名称:净化新风空调机组 DXXF-3500 2. 规格:风量: 3500m ³ /h 制冷量:45KW 3. 安装方式:吊顶式	台	1			
6	030108003014	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 风量:300m ³ /h	台	2			
9	030108003015	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 风量:500m ³ /h	台	2			
12	030108003016	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 风量:600m ³ /h	台	2			
15	030108003017	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 风量:900m ³ /h	台	1			
18	030701001004	空气加热器(冷却器)	1. 名称:新风过滤箱	台	2			
20	030701001005	空气加热器(冷却器)	1. 名称:新风电预热箱	台	2			
22	030703020009	消声器	1. 名称:微孔板消声器 2. 规格:500×400 3. 材质:镀锌板 4. 作用:通风降噪	个	1			
24	030703020010	消声器	1. 名称:微孔板消声器 2. 规格:320×320 3. 材质:镀锌板 4. 作用:通风降噪	个	1			
26	030702001015	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:≤320 5. 板材厚度:0.5 6. 绝热材料品种:橡塑板材 7. 绝热厚度:20mm	m ²	134.17			
29	030702001016	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:≤630 5. 板材厚度:0.6 6. 绝热材料品种:橡塑板材 7. 绝热厚度:20mm	m ²	59.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030702001017	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:≤1000 5.板材厚度:0.75 6.绝热材料品种:橡塑板材 7.绝热厚度:20mm	m2	25.57			
35	030703001031	碳钢阀门	1.名称:电动密闭阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:500×400	个	1			
38	030703001032	碳钢阀门	1.名称:电动密闭阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:320×320	个	3			
41	030703001033	碳钢阀门	1.名称:多叶调节阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:200×200	个	13			
43	030703001034	碳钢阀门	1.名称:多叶调节阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:200×160	个	2			
45	030703001035	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:200×200	个	5			
47	030703001036	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.材质:镀锌钢板 3.规格:300×250	个	1			
49	030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:百叶吊顶新风口 2.材质:铝合金 3.规格:300×300 4.类型:新风口	个	2			
51	030703007028	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:方形散流器 2.材质:铝合金 3.规格:600×600	个	42			
53	030703007029	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:百叶吊顶排风口 2.材质:铝合金 3.规格:200×200 4.类型:排风口	个	8			
55	030703007030	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:百叶吊顶回风口 2.材质:铝合金 3.规格:600×300 4.类型:回风口	个	22			
57	030703007031	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨排风口 2.材质:铝合金 3.规格:1000×600 4.类型:排风口	个	5			
59	030703007032	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨新风口 2.材质:铝合金 3.规格:1200×600 4.类型:排风口	个	2			
61	031002001008	桥架支架	1.材质:∠40*4 2.管架形式:吊架 3.除锈级别:手工除轻锈 4.防锈漆:2遍 5.调和漆:2遍	kg	360			
67	031208003004	通风管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温棉 2.绝热厚度:30	m3	6.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		空调工程						
70	030701004019	风机盘管	1. 名称:暗装风机盘管 2. 规格:FP-300 3. 安装方式:吊装	台	12			
72	030701004020	风机盘管	1. 名称:暗装风机盘管 2. 规格:FP-400 3. 安装方式:吊装	台	10			
74	030701004021	风机盘管	1. 名称:四面出风嵌入式室内机 3. 安装方式:吊装	台	7			
76	031001001027	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 管道冲洗介质:冷水 6. 保温厚度:25mm	m	173.1			
79	031001001028	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 管道冲洗介质:冷水 6. 保温厚度:25mm	m	18.78			
82	031001001029	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 管道冲洗介质:冷水 6. 保温厚度:25mm	m	24.39			
85	031001001030	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 管道冲洗介质:冷水 6. 保温厚度:25mm	m	44.99			
88	031001001031	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 管道冲洗介质:冷水 6. 保温厚度:25mm	m	17.72			
91	031001002007	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格:DN65 4. 连接形式:焊接连接 5. 管道冲洗介质:冷水 6. 保温厚度:25mm	m	16.46			
94	031001002008	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格:DN80 4. 连接形式:焊接连接 5. 管道冲洗介质:冷水 6. 保温厚度:25mm	m	12.27			
97	031003002006	螺纹法兰阀门	1. 类型:橡胶软接头 2. 材质:铜质 3. 规格:DN65 4. 连接形式:法兰连接	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	031003001022	螺纹阀门	1. 类型:金属软管 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	4			
101	031002001009	管道支架	1. 材质:∠40*4 2. 管架形式:吊架 3. 除锈级别:手工除轻锈 4. 防锈漆:2遍 5. 调和漆:2遍	kg	467			
107	031002002005	设备支架	1. 材质:型钢 2. 形式:支吊架	kg	468			
109	031201003005	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	kg	935			
		分部小计						
		技术措施						
15	031301017014	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：透析中心通风空调工程(34)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		组织措施						
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：透析中心通风空调工程(34)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	151000		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：透析中心通风空调工程(34)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：透析中心通风空调工程(34)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：透析中心通风空调工程(34)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：透析中心通风空调工程(34)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：透析中心通风空调工程(34)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：透析中心通风空调工程(34)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：透析中心通风空调工程(34)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：透析中心强电工程(35)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030404017022	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 规格:AL-F1	台	1			
3	030404017023	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 规格:AP-01	台	1			
5	030404017024	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 规格:AP-02	台	1			
7	030412005010	荧光灯	1. 名称:平板灯 2. 规格:600×600	套	92			
9	030411004010	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:电线管内	m	1830.47			
11	030411004011	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB-BYJ-4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:电线管内	m	1003.32			
13	030411001021	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:JDG 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:暗敷	m	470.44			
15	030411001022	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:JDG 3. 规格:JDG25 4. 敷设方式:暗敷	m	208.31			
17	030404034014	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:单联 3. 材质:塑料 4. 安装方式:壁装	个	22			
19	030404034015	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:双联 3. 材质:塑料 4. 安装方式:壁装	个	1			
21	030404034016	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:三联 3. 材质:塑料 4. 安装方式:壁装	个	3			
23	030404034017	照明开关	1. 名称:双极双控开关 2. 规格:双极双控 3. 材质:塑料 4. 安装方式:壁装	个	3			
25	030404035007	插座	1. 名称:多功能插座 2. 规格:220V 10A 3. 材质:塑料 4. 安装方式:壁装	个	77			
27	030411003005	桥架	1. 名称:桥架 2. 材质:钢制 3. 规格:200*100	m	66.97			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
29	080807009004	支架、吊架	1. 名称:桥架支架	t	0.17			
		技术措施						
15	031301017015	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：透析中心强电工程(35)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：透析中心强电工程(35)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：透析中心强电工程(35)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：透析中心强电工程(35)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：透析中心强电工程(35)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：透析中心强电工程(35)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：透析中心强电工程(35)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：透析中心强电工程(35)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：透析中心强电工程(35)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：透析中心给排水工程(36)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006040	塑料管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:给水 3、材质:PPR管 4、型号、规格:DN32 5、连接方式:热熔连接 6、套管形式:按图纸及规范设置	m	11.3			
4	031001006041	塑料管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:给水 3、材质:PPR管 4、型号、规格:DN25 5、连接方式:热熔连接 6、套管形式:按图纸及规范设置	m	12.5			
7	031001006042	塑料管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:给水 3、材质:PPR管 4、型号、规格:DN20 5、连接方式:热熔连接 6、套管形式:按图纸及规范设置	m	19.03			
10	031001006043	塑料管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:给水 3、材质:PPR管 4、型号、规格:DN15 5、连接方式:热熔连接 6、套管形式:按图纸及规范设置	m	37.15			
13	031001006044	塑料管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:热水 3、材质:PPR管 4、型号、规格:DN25 5、连接方式:热熔连接 6、套管形式:按图纸及规范设置	m	5.58			
16	031001006045	塑料管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:热水 3、材质:PPR管 4、型号、规格:DN20 5、连接方式:热熔连接 6、套管形式:按图纸及规范设置	m	8.75			
19	031001006046	塑料管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:热水 3、材质:PPR管 4、型号、规格:DN15 5、连接方式:热熔连接 6、套管形式:按图纸及规范设置	m	37.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	031004004006	洗涤盆	1.名称:不锈钢洗污池 2.材质:不锈钢 3.附件名称、数量:水嘴、 螺纹管件、角型阀、金属 软管	组	2			
24	031004004007	洗涤盆	1.名称:洗涤盆 2.材质:不锈钢 3.附件名称、数量:洗涤盆 排水附件、洗涤盆托架、 水嘴、螺纹管件	组	1			
26	031004014006	给、排水附(配)件	1、名称:地漏 2、规格:De75 3、敷设方式:埋地暗敷	个	17			
28	031208002008	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑管壳 2.绝热厚度:热水管道 20mm,冷水及排水管道 10mm	m ³	0.7			
30	080807009005	支架、吊架	1.名称:管道支架	t	0.379			
		技术措施						
15	031301017016	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：透析中心给排水工程(36)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		组织措施						
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：透析中心给排水工程(36)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：透析中心给排水工程(36)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：透析中心给排水工程(36)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：透析中心给排水工程(36)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：透析中心给排水工程(36)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：透析中心给排水工程(36)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：透析中心给排水工程(36)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：透析中心给排水工程(36)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大楼医气工程(37)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030801014001	低压铜及铜合金管	1、安装部位（室内外）：室内 2、输送介质：压缩空气管道 3、材质：脱脂紫铜管 4、型号、规格：φ30*2.0 5、连接方式：银基钎焊 1、管道保护层安装、除锈、刷油 2、真空干燥 3、气密试验	m	44.04			
6	030801014002	低压铜及铜合金管	1、安装部位（室内外）：室内 2、输送介质：压缩空气管道 3、材质：脱脂紫铜管 4、型号、规格：φ28*2.0 5、连接方式：银基钎焊 1、管道保护层安装、除锈、刷油 2、真空干燥 3、气密试验	m	149.59			
11	030801014003	低压铜及铜合金管	1、安装部位（室内外）：室内 2、输送介质：压缩空气管道 3、材质：脱脂紫铜管 4、型号、规格：φ28*1.5 5、连接方式：银基钎焊 1、管道保护层安装、除锈、刷油 2、真空干燥 3、气密试验	m	14.13			
16	030801014004	低压铜及铜合金管	1、安装部位（室内外）：室内 2、输送介质：压缩空气管道 3、材质：脱脂紫铜管 4、型号、规格：φ25*2 5、连接方式：银基钎焊 1、管道保护层安装、除锈、刷油 2、真空干燥 3、气密试验	m	679.87			
21	030801014005	低压铜及铜合金管	1、安装部位（室内外）：室内 2、输送介质：压缩空气管道 3、材质：脱脂紫铜管 4、型号、规格：φ22*2 5、连接方式：银基钎焊 1、管道保护层安装、除锈、刷油 2、真空干燥 3、气密试验	m	20.27			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030801014006	低压铜及铜合金管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:压缩空气管道 3、材质:脱脂紫铜管 4、型号、规格:φ22*1.5 5、连接方式:银基钎焊 1、管道保护层安装、除锈、刷油 2、真空干燥 3、气密试验	m	120.39			
31	030801014007	低压铜及铜合金管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:压缩空气管道 3、材质:脱脂紫铜管 4、型号、规格:φ19*1.5 5、连接方式:银基钎焊 1、管道保护层安装、除锈、刷油 2、真空干燥 3、气密试验	m	187.11			
36	030801014008	低压铜及铜合金管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:氧气管道 3、材质:脱脂紫铜管 4、型号、规格:φ18*1 5、连接方式:银基钎焊 1、管道保护层安装、除锈、刷油 2、真空干燥 3、气密试验	m	84.88			
42	030801014009	低压铜及铜合金管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:氧气管道 3、材质:脱脂紫铜管 4、型号、规格:φ16*1.2 5、连接方式:银基钎焊 1、管道保护层安装、除锈、刷油 2、真空干燥 3、气密试验	m	1146.78			
47	030801014010	低压铜及铜合金管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:氧气管道 3、材质:脱脂紫铜管 4、型号、规格:φ15*1 5、连接方式:银基钎焊 1、管道保护层安装、除锈、刷油 2、真空干燥 3、气密试验	m	33.46			
52	030801014011	低压铜及铜合金管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:压缩空气管道 3、材质:脱脂紫铜管 4、型号、规格:φ12*1.0 5、连接方式:银基钎焊 1、管道保护层安装、除锈、刷油 2、真空干燥 3、气密试验	m	1509.82			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030801014012	低压铜及铜合金管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:压缩空气管道 3、材质:脱脂紫铜管 4、型号、规格:φ10*1.0 5、连接方式:银基钎焊 1、管道保护层安装、除锈、刷油 2、真空干燥 3、气密试验	m	312.91			
62	030801014013	低压铜及铜合金管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:压缩空气管道 3、材质:脱脂紫铜管 4、型号、规格:φ8*1.0 5、连接方式:银基钎焊 1、管道保护层安装、除锈、刷油 2、真空干燥 3、气密试验	m	1299.08			
67	030801006001	低压不锈钢管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:负压吸引管道 3、材质:薄壁不锈钢管 4、型号、规格:φ76*3.0 5、连接方式:氩弧焊 1、管道保护层安装、除锈、刷油 2、真空干燥 3、气密试验	m	165.06			
71	030801006002	低压不锈钢管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:负压吸引管道 3、材质:薄壁不锈钢管 4、型号、规格:φ57*2.5 5、连接方式:氩弧焊 1、管道保护层安装、除锈、刷油 2、真空干燥 3、气密试验	m	73.38			
75	030801006003	低压不锈钢管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:负压吸引管道 3、材质:薄壁不锈钢管 4、型号、规格:φ45*2 5、连接方式:氩弧焊 1、管道保护层安装、除锈、刷油 2、真空干燥 3、气密试验	m	44.42			
79	030801006004	低压不锈钢管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:负压吸引管道 3、材质:薄壁不锈钢管 4、型号、规格:φ38*2.5 5、连接方式:氩弧焊 1、管道保护层安装、除锈、刷油 2、真空干燥 3、气密试验	m	198.38			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	030801006005	低压不锈钢管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:负压吸引管道 3、材质:薄壁不锈钢管 4、型号、规格:φ35*1.5 5、连接方式:氩弧焊 1、管道保护层安装、除锈、刷油 2、真空干燥 3、气密试验	m	14.01			
87	030801006006	低压不锈钢管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:负压吸引管道 3、材质:薄壁不锈钢管 4、型号、规格:φ32*2 5、连接方式:氩弧焊 1、管道保护层安装、除锈、刷油 2、真空干燥 3、气密试验	m	809.46			
91	030801006007	低压不锈钢管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:负压吸引管道 3、材质:薄壁不锈钢管 4、型号、规格:φ28*1.5 5、连接方式:氩弧焊 1、管道保护层安装、除锈、刷油 2、真空干燥 3、气密试验	m	59.63			
95	030801006008	低压不锈钢管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:负压吸引管道 3、材质:薄壁不锈钢管 4、型号、规格:φ22*1.5 5、连接方式:氩弧焊 1、管道保护层安装、除锈、刷油 2、真空干燥 3、气密试验	m	25.87			
99	030801006009	低压不锈钢管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:负压吸引管道 3、材质:薄壁不锈钢管 4、型号、规格:φ18*1 5、连接方式:氩弧焊 1、管道保护层安装、除锈、刷油 2、真空干燥 3、气密试验	m	7.83			
103	030801006010	低压不锈钢管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:麻醉废气管道 3、材质:薄壁不锈钢管 4、型号、规格:DN20 5、连接方式:氩弧焊 1、管道保护层安装、除锈、刷油 2、真空干燥 3、气密试验	m	25.31			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	030801006011	低压不锈钢管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:麻醉废气管道 3、材质:薄壁不锈钢管 4、型号、规格:DN40 5、连接方式:氩弧焊 1、管道保护层安装、除锈、刷油 2、真空干燥 3、气密试验	m	106.83			
111	030801006012	低压不锈钢管	1、安装部位(室内外):室内 2、输送介质:麻醉废气管道 3、材质:薄壁不锈钢管 4、型号、规格:DN50 5、连接方式:氩弧焊 1、管道保护层安装、除锈、刷油 2、真空干燥 3、气密试验	m	5.78			
115	031003001023	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、型号、规格:φ8	个	127			
117	031003001024	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、型号、规格:φ10	个	42			
119	031003001025	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、型号、规格:φ12	个	18			
121	031003001026	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、型号、规格:φ15	个	2			
123	031003001027	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、型号、规格:φ16	个	23			
125	031003001028	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、型号、规格:φ18	个	6			
127	031003001029	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、型号、规格:φ19	个	3			
129	031003001030	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、型号、规格:φ22	个	10			
131	031003001031	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、型号、规格:φ25	个	11			
133	031003001032	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、型号、规格:φ28	个	23			
135	031003001033	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、型号、规格:φ30	个	1			
137	031003001034	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、型号、规格:φ32	个	4			
139	031003001035	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、型号、规格:φ45	个	1			
141	031003001036	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、型号、规格:φ57	个	2			
143	031003001037	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、型号、规格:φ76	个	13			
145	080902007001	流量计	1.名称:流量计	台	13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
147	031008003001	二级稳压箱	1. 名称: 氧气二级稳压箱	台	10			
149	030404032003	端子箱	1. 名称: 医气阀门箱 2. 规格: 含6气	台	1			
151	031008014002	气体终端	1. 名称: 氧气终端	个	451			
153	031008014003	气体终端	1. 名称: 压缩空气终端	个	70			
155	031008014004	气体终端	1. 名称: 负压吸引终端	个	451			
157	031002001010	管道支架	1. 材质: 角钢L30*3 2. 管架形式: U型支架	kg	1658			
		技术措施						
15	031301017017	脚手架搭拆		项	1			
23	031302007001	高层施工增加		项	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大楼医气工程(37)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		组织措施						
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大楼医气工程(37)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	49600		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：大楼医气工程(37)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大楼医气工程(37)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：大楼医气工程(37)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：大楼医气工程(37)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：大楼医气工程(37)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大楼医气工程(37)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：大楼医气工程(37)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合布线部分(38)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030501005001	插箱、机柜	1. 名称:机柜 2. 规格:42U	台	10			
3	031101019001	配线架	1. 名称:网络配线架 2. 型号、规格:24口	架	60			
5	030501012001	交换机	1. 名称:交换机 2. 规格:48口	台	18			
7	030501012002	交换机	1. 名称:交换机 2. 规格:24口	台	17			
9	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:暗装 H=0.3m 3. 类别:单口	个	131			
11	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 类别:双口 3. 规格:86型 4. 安装方式:暗装 H=0.3	个	110			
13	030502012002	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 类别:单口 3. 规格:86型 4. 安装方式:暗装 H=0.3	个	935			
15	030502012003	信息插座	1. 名称:无线AP 2. 安装方式:吸顶安装	个	121			
17	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	1297			
19	030502006001	大对数电缆	1. 名称:大对数电缆 2. 线缆对数:25对 3. 敷设方式:管内敷设	m	325.82			
21	030502007001	光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:6芯 3. 敷设方式:桥架敷设	m	652.16			
23	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线 2. 规格:六类4对非屏蔽 3. 敷设方式:管内敷设	m	74877.21			
25	030411001023	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷	m	7953.97			
27	030411001024	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷	m	535.88			
29	030411001025	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:JDG 3. 规格:JDG DN20 4. 敷设方式:暗敷	m	474.62			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	030411003006	桥架	1.名称:钢制桥架 2.型号:100*50 3.材质:钢制	m	24.5			
33	030411003007	桥架	1.名称:钢制桥架 2.型号:200*100 3.材质:钢制	m	3946.79			
35	030411003008	桥架	1.名称:钢制桥架 2.型号:300*100 3.材质:钢制	m	13.88			
		技术措施						
15	031301017018	脚手架搭拆		项	1			
21	031302007002	高层施工增加		项	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合布线部分(38)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		组织措施						
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合布线部分(38)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：综合布线部分(38)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合布线部分(38)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：综合布线部分(38)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：综合布线部分(38)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：综合布线部分(38)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：综合布线部分(38)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：综合布线部分(38)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监控系统部分(39)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030507014001	显示设备	1. 名称:液晶拼接屏 2. 规格型号: 46' 3. 安装方式: 壁装	台	1			
3	030507014002	显示设备	1. 名称:LCD显示屏 2. 规格型号: 21' 3. 安装方式: 壁装	台	1			
5	030507005001	出入口目标识别设备	1. 名称:拾音器	台	19			
7	030502003001	分线接线箱(盒)	1. 名称:接线箱 2. 安装方式:壁装	个	21			
9	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:48路硬盘录像机 2. 规格:48路	台	2			
11	030501012003	交换机	1. 名称:24口千兆网络交换机 2. 规格:24口	台	8			
13	030501012004	交换机	1. 名称:48口千兆网络交换机 2. 规格:48口	台	6			
15	031101019002	配线架	1. 类型:网络配线架 2. 型号、规格:24口	架	1			
17	030501004001	存储设备	1. 名称:NVR存储设备	台	8			
19	030501005002	插箱、机柜	1. 名称:UPS+蓄电池柜	台	1			
21	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:电视监控系统主机	台	3			
23	030507008003	监控摄像设备	1. 名称:半球彩色摄像机 2. 特点:日夜转换 3. 安装方式:吸顶安装	台	97			
25	030507008004	监控摄像设备	1. 名称:电梯轿厢内暗装彩色广角摄像机 2. 特点:日夜转换 3. 安装方式:吸顶安装	台	9			
27	030507008005	监控摄像设备	1. 名称:室内彩色枪式摄像机及出线盒(配金属机罩) 2. 特点:日夜转换 3. 安装方式:吸顶安装	台	194			
29	030507008006	监控摄像设备	1. 名称:室外彩色摄像机及出线盒(配室外型机罩) 2. 特点:日夜转换 3. 安装方式:壁装	台	18			
31	030502007002	光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:24芯 3. 敷设方式:桥架敷设	m	117.52			
33	030502007003	光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:4芯 3. 敷设方式:桥架敷设	m	212.31			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030502005002	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.规格:六类4对非屏蔽 3.敷设方式:管内敷设	m	18389.84			
37	030411004012	配线	1.名称:电源线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV 2*1.0 4.材质:铜芯	m	14648.2			
39	030411004013	配线	1.名称:电源线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV 3*2.5 4.材质:铜芯	m	241.37			
41	030411004014	配线	1.名称:电源线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV 3*6 4.材质:铜芯	m	117.53			
43	030411001026	配管	1.名称:电线配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.敷设方式:暗敷	m	2491.8			
45	030411001027	配管	1.名称:电线配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG DN20 4.敷设方式:暗敷	m	321.57			
47	030411001028	配管	1.名称:电缆配管 2.材质:无缝钢管 3.规格:25 4.配置形式:埋地	m	764.16			
49	030411001029	配管	1.名称:电缆配管 2.材质:无缝钢管 3.规格:50 4.配置形式:埋地	m	3695.83			
51	030411003009	桥架	1.名称:桥架 2.材质:钢制 3.规格:200*100	m	3782.69			
53	030411003010	桥架	1.名称:桥架 2.材质:钢制 3.规格:300*100	m	60.22			
		技术措施						
15	031301017019	脚手架搭拆		项	1			
21	031302007003	高层施工增加		项	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：监控系统部分(39)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		组织措施						
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：监控系统部分(39)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	160214.15		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：监控系统部分(39)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：监控系统部分(39)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：监控系统部分(39)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：监控系统部分(39)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：监控系统部分(39)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：监控系统部分(39)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：监控系统部分(39)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门禁系统部分(40)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030507005002	出入口目标识别设备	1. 名称:可视对讲室内机	台	1			
3	030507005003	出入口目标识别设备	1. 名称:可视对讲户外机	台	2			
5	080903004001	模块(接口)	1. 名称:模块	只	4			
7	030507006001	出入口控制设备	1. 名称:密码读卡门禁机	台	6			
10	030904003001	按钮	1. 名称:紧急报警按钮	个	19			
		技术措施						
15	031301017020	脚手架搭拆		项	1			
21	031302007004	高层施工增加		项	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门禁系统部分(40)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		组织措施						
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门禁系统部分(40)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：门禁系统部分(40)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门禁系统部分(40)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：门禁系统部分(40)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：门禁系统部分(40)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：门禁系统部分(40)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门禁系统部分(40)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：门禁系统部分(40)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼叫系统部分(41)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030507001001	入侵探测设备	1.名称:呼叫主机 2.类别:电脑主机 3.安装方式:一体机	套	1			
3	030507001002	入侵探测设备	1.名称:呼叫分机 2.类别:房内分机 3.安装方式:壁挂	套	12			
5	080703004001	显示屏、表示盘	1.名称:呼叫系统双面显示屏	台	131			
7	030904003002	按钮	1.名称:床头呼叫按钮	个	420			
9	030411001030	配管	1.名称:传输线配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	2019.64			
11	030411004015	配线	1.名称:传输线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVSP 4.规格:0.75mm ² 5.材质:铜芯	m	1684.29			
13	030411004016	配线	1.名称:传输线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV 4.规格:0.5mm ² 5.材质:铜芯	m	1			
15	030411004017	配线	1.名称:呼叫分机电源线 2.配线形式:暗配 3.型号:RVS 2*0.5 4.材质:铜芯	m	694.3			
		技术措施						
15	031301017021	脚手架搭拆		项	1			
21	031302007005	高层施工增加		项	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：呼叫系统部分(41)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		组织措施						
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：呼叫系统部分(41)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：呼叫系统部分(41)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：呼叫系统部分(41)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：呼叫系统部分(41)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：呼叫系统部分(41)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：呼叫系统部分(41)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：呼叫系统部分(41)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：呼叫系统部分(41)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：有线电视部分(42)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030502004002	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 2. 类别:单口 3. 规格:86型 4. 安装方式:壁装	个	183			
3	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	183			
5	030411001031	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷	m	1813.19			
7	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:同轴电缆 2. 配线形式:暗配 3. 型号:SYWV-75-5 4. 材质:铜芯	m	7557.47			
9	030502007004	光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:6芯 3. 敷设方式:桥架内敷设	m	510.02			
11	030501012005	交换机	1. 名称:24口E接入交换机 2. 规格:24口	台	8			
13	030501012006	交换机	1. 名称:48口接入交换机 2. 规格:48口	台	3			
		技术措施						
15	031301017022	脚手架搭拆		项	1			
21	031302007006	高层施工增加		项	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：有线电视部分(42)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		组织措施						
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：有线电视部分(42)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：有线电视部分(42)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：有线电视部分(42)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：有线电视部分(42)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：有线电视部分(42)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：有线电视部分(42)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：有线电视部分(42)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：有线电视部分(42)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广播系统部分(43)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030506004001	背景音乐系统设备	1. 名称:背景音乐主机	台	1			
3	030506004002	背景音乐系统设备	1. 名称:报警信号发生器	台	2			
5	030506004003	背景音乐系统设备	1. 名称:音量控制器 2. 规格:6W	台	49			
7	030506001001	扩声系统设备	1. 名称:背景音乐喇叭	台	292			
9	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	292			
11	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-RVB-2*1.5	m	4083.37			
13	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-RVB-4*1.5	m	96.39			
15	030502005003	双绞线缆	1. 名称:双绞线 2. 规格:六类4对非屏蔽 3. 敷设方式:管内穿线	m	30			
17	030411001032	配管	1. 名称:电线配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷	m	4003.86			
19	030411003011	桥架	1. 名称:桥架 2. 材质:钢制 3. 规格:200*100	m	202			
21	030506001002	扩声系统设备	1. 名称:网络功率放大器	台	10			
23	030507012001	视频传输设备	1. 名称:数字储存单元	台	1			
25	030501013001	网络服务器	1. 名称:网络服务器	台	1			
27	030506001003	扩声系统设备	1. 名称:音频采集器	台	1			
29	030506001004	扩声系统设备	1. 名称:监听音箱	台	1			
31	030506001005	扩声系统设备	1. 名称:CD播放器	台	2			
33	030506001006	扩声系统设备	1. 名称:数字调谐器	台	1			
35	030506001007	扩声系统设备	1. 名称:系统定时器	台	1			
37	030506001008	扩声系统设备	1. 名称:前置放大器	台	1			
39	030506001009	扩声系统设备	1. 名称:网络寻呼麦克风	台	1			
41	030506001010	扩声系统设备	1. 名称:台式麦克风	台	2			
43	030506001011	扩声系统设备	1. 名称:临层报警矩阵	台	2			
		技术措施						
15	031301017023	脚手架搭拆		项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
21	031302007007	高层施工增加		项	1				
		分部小计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广播系统部分(43)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		组织措施						
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
		合计						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广播系统部分(43)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	48916.82		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：广播系统部分(43)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广播系统部分(43)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：广播系统部分(43)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：广播系统部分(43)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：广播系统部分(43)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：广播系统部分(43)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：广播系统部分(43)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：能耗系统(44)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	080609004001	模块	1. 名称:模块	台	120			
3	030502005004	双绞线缆	1. 名称:双绞线 2. 规格:六类4对非屏蔽 3. 敷设方式:管内穿线	m	3620.98			
5	030411001033	配管	1. 名称:管线配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷	m	3620.98			
7	030507008007	监控摄像设备	1. 名称:监控主机	台	1			
9	030501005003	插箱、机柜	1. 名称:UPS电源	台	1			
11	030501013002	网络服务器	1. 名称:数据服务器	台	3			
13	030501003001	控制设备	1. 名称:网络控制器	台	5			
15	030601004001	流量仪表	1. 名称:计量水表	台	30			
17	030601001001	温度仪表	1. 名称:热量计	支	3			
19	030501012007	交换机	1. 名称:24口交换机 2. 规格:24口	台	1			
21	080901006001	打印机	1. 名称:打印机	台	1			
		技术措施						
15	031301017024	脚手架搭拆		项	1			
22	031302007008	高层施工增加		项	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：能耗系统(44)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
0	1.1	安全文明施工费						
1	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.73				
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.75				
3	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1.26				
4	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3.83				
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.19				
6	1.3	二次搬运费						
7	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.53				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.41				
		合计						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：能耗系统(44)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	513917.54		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：能耗系统(44)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：能耗系统(44)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：能耗系统(44)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：能耗系统(44)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：能耗系统(44)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：能耗系统(44)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：能耗系统(44)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			