

# 总 说 明

工程名称：铜仁市消防支队应急救援中心智慧能源站项目工程

第 1 页 共 1 页

## 一、编制范围

铜仁市消防支队应急救援中心智慧能源站项目工程所覆盖的设计施工图全部图示工作内容（外线开挖、小室砌筑、室外地埋孔系统、室外水源井系统、机房设备、机房管道电气系统及机房至末端二次管网）。

## 二、编制依据

1、《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《贵州省建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）、2016年《贵州省市政工程计价定额》、2016年《贵州省安装工程计价定额》、2016年《贵州省建筑工程计价定额》、2016年《贵州省建设工程费用定额》及其相关配套文件。

## 三、编制说明

### 1、外线开挖

（1）挖土方、石方量依据1号路及篮球场周边土石比四类土：松石：次坚石0.74:0.01:0.24计算，干部公寓房、2号公路、3号公路均按四类土计算（数据来源：勘察报告）；

（2）回填方式：机械场内转土回填，人工夯填；

（3）土石方弃土外运暂按5km计算。