

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

安局执法办案管理中
心

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年

月

日

复 核 时 间：

年

月

日

扉一1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沿河土家族自治县公安局执法办案管理中心 标段： 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010401012001	地面抬高	1. 砖砌地台高0.2米； 2. 粗料回填； 3. 水泥砂浆垫层； 4. 清光找平层；	m2	2.52			
2	010801002001	实木复合烤漆套装门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2100 2. 门框、扇材质:实木复合烤漆套装门	樘	20			
3	010801005001	木门套	1. 防护材料种类:免漆门套	樘	20			
4	010802001001	铝合金套装门	1. 门框或扇外围尺寸:800*2100 2. 门框、扇材质:铝合金	樘	1			
5	010805005001	不锈钢玻璃门	1. 框材质:不锈钢边框 2. 玻璃品种、厚度:5+5夹胶玻璃	m2	5.76			
6	010805006001	玻璃门不锈钢边框	1. 双面不锈钢边框	m	22			
7	010903002001	墙面防水处理(卫生间\尿检室)	1. 专用防水胶涂刷墙面两遍。 2. 涂刷高1.8米	m2	20			
8	010904002001	地面防水处理(卫生间\尿检室)	1. 专用防水胶涂刷底部三遍。	m2	13.52			
9	011102003001	300*300地砖地面(卫生间\尿检室)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300地	m2	13.52			
10	011101005001	自流坪地面	1. 基层清理； 2. 水泥砂浆找平层厚4cm； 3. 机械打磨平整； 4. 做水泥自流平3遍；	m2	595.24			
11	011103003001	PVC石塑地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:PVC石塑地	m2	595.24			
12	011105006001	金属踢脚线	1. 基层材料种类、规格:多层板 2. 面层材料品种、规格、颜色:拉丝不锈钢	m	114.06			
13	011204003001	块料墙面	1. 安装方式:素水泥浆粘贴 2. 面层材料品种、规	m2	20			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沿河土家族自治县公安局执法办案管理中心

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			格、颜色:300*600墙					
14	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:多层板 3. 面层材料品种、规格、颜色:多孔吸音板	m2	330.58			
15	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:多层板 3. 面层材料品种、规格、颜色:吸音防撞软	m2	892.16			
16	011210003001	玻璃隔断	1. 玻璃品种、厚度:单向玻璃 800H夹胶玻璃	m2	18			
17	011210005001	生态板隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:卫生间专用生态板	m2	6.9			
18	011302001001	吊顶天棚(卫生间\尿检室)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:300*300铝扣板 3. 压条材料种类、规格:铝扣板收边线	m2	13.52			
19	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600矿棉板	m2	595.24			
20	011502006001	铝塑装饰线	1. 线条规格:警蓝色铝塑板 2. 填充材料种类:胶水衬板	m	100			
21	011502008001	收边条	1. 线条安装部位:墙面收边条 2. 填充材料种类:硅胶胶水	m	237.9			
22	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:活动脚手架 墙、柱面 2. 脚手架材质:钢管	m2	1242.74			
23	011701003002	里脚手架	1. 搭设方式:活动脚手架 天棚 2. 脚手架材质:钢管	m2	608.76			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沿河土家族自治县公安局执法办案管理中心

标段：

第 3 页 共 3 页

合 计		
-----	--	--

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沿河土家族自治县公安局执法办案管理中心 标段：

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：沿河土家族自治县公安局执法办案管理中心

标段:

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：