沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01、GZ02-31-2016-RJ01-01、GZA1-31-2016-RJ01-01、GZA2-31-2016-RJ01-01、GZA4-31-2016-RJ01-01

沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目 工程

年　月　日

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01、GZ02-31-2016-RJ01-01、GZA1-31-2016-RJ01-01、GZA2-31-2016-RJ01-01、GZA4-31-2016-RJ01-01

沿河县2019年原国土局
、财政局、县政府、烟
草局、广电局老旧小区
改造建设项目工程

招标工程量清单

招　标　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（单位盖章）

造价咨询人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（签字或盖章）

编　制　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　月　日

复 核 时 间：　　年　月　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沥青道路工程　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建道路工程						
1	040203004001	封层	1.材料品种:乳化沥青	m2	531.61			
2	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:AC-20 2.沥青混凝土种类:商品中粒式沥青混凝土 3.厚度:80厚	m2	531.61			
3	040203003001	透层、粘层	1.材料品种:PA-3粘油层	m2	531.61			
4	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种:AC-13C 2.沥青混凝土种类:商品细粒式沥青混凝土 3.厚度:40厚	m2	531.61			
		拆除工程						
5	041001001001	拆除路面	1.材质:沥青混凝土 2.厚度:12cm	m2	531.61			
6	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:拆除垃圾 2.运距:5km	m3	63.79			
	2	单价措施项目费						
7	2.1001001001			项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沥青道路工程　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.67				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.2				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.69				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	市政工程施工干扰费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.85				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费、场地清理、雨水排除、道路维修	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.42				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.38				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.17				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沥青道路工程　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：沥青道路工程　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：沥青道路工程　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：沥青道路工程　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：沥青道路工程　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合　计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装硬化、成品定制　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011602001001	混凝土构件拆除	1.150厚砼垫层 2.200厚碎石垫层	m2	1148.25			
2	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:拆除垃圾 2.运距:5km	m3	1148.35			
		新建铺装硬化						
3	050201001001	花岗岩铺装硬化路面	1.400*200*80透水砖 2.30厚1:3水泥砂浆或中砂	m2	1148.25			
4	010404001001	垫层	1.原素土夯实 2.200厚透水级配碎石，压实系数>0.95	m3	229.65			
5	040202015001	水泥稳定碎(砾）石	1.150厚透水水泥稳定碎石，水：灰=0.38:1	m2	1148.25			
		成品定制						
6	050307017001	分类垃圾箱	1.分类垃圾箱，暂定价500元/个	个	5			
7	050307017002	果皮箱	1.果皮箱，暂定价300元/个	个	12			
8	05B004	三人蹬力器	1.三人蹬力器，暂定价3000元/套	套	1			
9	05B005	太极推手架	1.太极推手架，暂定价1200元/套	套	1			
10	05B001	互动腰背按摩器	1.互动腰背按摩器，暂定价1200元/套	套	1			
11	05B002	三人扭腰器	1.三人扭腰器，暂定价2600元/套	套	2			
12	05B003	二位漫步机	1.二位漫步机，暂定价2500元/套	套	1			
13	05B006	成品座椅	1.成品座椅，暂定价2000元/个	个	15			
	2	单价措施项目费						
14	2.1002001001			项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装硬化、成品定制　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	2.98				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	2.58				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	2.48				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.68				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.08				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铺装硬化、成品定制　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：铺装硬化、成品定制　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：铺装硬化、成品定制　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：铺装硬化、成品定制　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：铺装硬化、成品定制　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合　计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观及改造　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、花池						
1	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:花池 2.砖品种、规格、强度等级:MU10标砖M5水泥砂浆砌筑	m3	5.19			
2	011206002001	块料零星项目	1.安装方式:1:2水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:锈石黄花岗石自然面200x100x20mm	m2	8.95			
3	011206002002	块料零星项目	1.安装方式:1:2水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:锈石黄花岗石烧面200x300x20mm	m2	26.85			
4	011206002003	块料零星项目	1.面层材料品种、规格、颜色:50厚300宽芝麻黑花岗石光面压顶	m2	26.85			
5	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:50排水管	m	14.31			
6	010902003001	屋面刚性层	1.20~30卵石滤水 2.土工布一层	m2	4.05			
		二、挡土墙改造						
7	011207001001	墙面装饰板(挡土墙)	1.龙骨材料种类、规格、中距:75*50mm木龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:透光板4000*2050*30	m2	11.6			
8	011502002001	木质装饰线(挡土墙)	1.线条材料品种、规格、颜色:木塑板2300*1500*60	m	8			
		三、文化墙						
9	011207001002	墙面装饰板(文化墙)	1.龙骨材料种类、规格、中距:75*50mm木龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:透光板2700*2000*30	m2	65.45			
10	011207001003	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:75*50mm木龙	m2	3.9			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观及改造　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			骨 2.面层材料品种、规格、颜色:木塑板2000*1500*60mm					
11	011502002002	木质装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:木塑板4400*90*30	m	66			
12	011105002001	石材踢脚线	1.踢脚线高度:300mm 2.粘贴层厚度、材料种类:50厚1:3水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:花岗岩踢脚线 300*300*30mm	m2	3.93			
		四、围墙						
13	011201001001	墙面一般抹灰	1.7厚1:3水泥砂浆垫层找平 2.10厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3.原有墙面	m2	621.9			
14	011407001001	墙面喷刷涂料	1.米白色喷砂涂料 2.分遍满刮腻子达2~3mm厚，找平	m2	621.9			
		五、栏杆						
15	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:异型栗色防腐木扶手 2.栏杆材料种类、规格:竖杆60*5厚方钢；横杆40*10扁钢 3.栏板材料种类、规格、颜色:外喷灰色氟碳漆 4.固定配件种类:150x150x5厚钢板，A8钢筋锚入	m	74			
		六、室内楼道墙面涂料						
16	011407001002	墙面喷刷涂料	1.墙面清扫，填补腻子，打磨 2.满刮醋酸乙烯乳胶腻子打磨 3.刷第一遍乳胶漆，修补腻子，磨光	m2	3353.6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观及改造　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.刷第二遍乳胶漆，磨光 5.刷第三遍乳胶漆					
17	011701003001	里脚手架	1.墙面抹灰活动脚手架	m2	3353.6			
		七、外墙立面改造						
18	011407001005	墙面喷刷涂料	1.原有结构外墙 2.基层清扫干净，填补缝隙缺损 3.8厚1:3水泥砂浆垫层找平 4.界面砂浆 5.抹面胶浆复合玻纤网格布；3-5mm弹性底涂 6.分遍满刮耐水腻子达2~3mm厚，找平 7.涂料面层	m2	6665.85			
19	011701002001	外脚手架	1.搭设方式:双排外架 2.搭设高度:20米内 3.脚手架材质:钢管脚手架	m2	6665.85			
20	011407001004	墙面喷刷涂料	护栏板外立面改造 1.水泥砂浆17mm 2.分遍满刮耐水腻子达2~3mm厚 3.涂料面层	m2	108.51			
21	011604002001	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:外墙外面 2.抹灰层种类:水泥砂浆及面层30厚	m2	6774.36			
22	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:拆除垃圾 2.运距:5km	m3	1354.87			
		八、屋面改造						
23	011607001001	刚性层拆除	1.屋面违建拆除 2.外运5km	m2	36.34			
24	010902002001	屋面涂膜防水	1.刷地胶剂一道 2.改性沥青涂料一道	m2	1675			
25	011101006001	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	1675			
26	011101006002	平面砂浆找平层	1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	1675			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观及改造　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		九、铝合金推拉窗						
27	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见设计 2.框、扇材质:铝合金推拉窗 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃16mm厚	m2	1150.01			
28	011610002001	金属门窗拆除	1.室内高度:详设计图 2.门窗洞口尺寸:详设计图	樘	433			
29	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:拆除垃圾 2.运距:5km	m3	129.9			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观及改造　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观及改造　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：景观及改造　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：景观及改造　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：景观及改造　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：景观及改造　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合　计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化种植工程　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050102001001	栽植乔木	1.种类:丛生紫薇、全冠苗 2.株高:4m 3.胸径或干径:12cm 4.冠幅:3.5m 5.养护期:12个月	株	7			
2	050102002001	栽植灌木	1.种类:茶花 2.株高:250cm 3.冠幅:200cm 4.养护期:12个月	株	4			
3	050102002002	栽植灌木	1.种类:海桐球 2.株高:150cm 3.冠幅:150cm 4.养护期:12个月	株	14			
4	050102002003	栽植灌木	1.种类:红花木球 2.株高:150cm 3.冠幅:150cm 4..养护期:12个月	株	3			
5	050102008001	地被植	1.花卉种类:毛杜鹃 2.株高或蓬径:40cm 3.冠幅:35cm 4.养护期:12个月	m2	13			
6	050102008002	地被植	1.花卉种类:法国冬青 2.株高或蓬径:120cm 3.冠幅:60cm 4.养护期:12个月	m2	5			
7	050102003001	栽植竹类	1.竹种类:南天竹 2.竹胸径或根盘丛径:H=0.8m,P=0.7m 3.养护期:12个月	株	60			
8	050102008003	地被植	1.花卉种类:银边吊兰 2.株高或蓬径:25cm 3.冠幅:15cm 4.养护期:12个月	m2	16			
9	050101009001	种植土回（换）填	1.回填土质要求:满足设计要求 2.回填厚度:回填平均厚度1m 3.土壤消毒	m3	26.05			
	2	单价措施项目费						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化种植工程　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	2.1001001002			项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化种植工程　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	2.98				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	2.58				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	2.48				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.68				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.08				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化种植工程　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化种植工程　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化种植工程　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：绿化种植工程　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：绿化种植工程　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合　计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		弱电工程						
1	030411003001	桥架	1.名称:外墙弱电桥架 2.规格:200*200*100mm 3.材质:钢制槽式桥架	m	3218			
		亮化工程						
2	030404017001	配电箱	1.名称:路灯控制箱 2.型号:防水等级IP65 3.安装方式:墙上2.0m安装	台	1			
3	030410002001	横担组装	1.名称:电缆横担 2.材质:40X4镀锌角钢制作	组	27			
4	030408002001	控制电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV-4*16 3.敷设方式、部位:沿墙横担明敷设	m	500			
5	030412001001	壁装路灯	1.名称:壁装路灯 2.型号:LED型 3.规格:50W,IP65 4.墙上3.5m壁装	套	20			
		门禁、监控						
6	030507008001	监控摄像设备	1.名称:室外枪机监控机	台	21			
7	030507006001	出入口控制设备	1.名称:单元门禁系统	台	13			
8	030408002002	控制电缆(预留)	1.名称:电梯预留 2.型号:YJV-5*16 3.敷设方式、部位:管内埋地敷设-0.5m	m	150			
9	030411001001	配管(预留)	1.名称:电梯预留　PVC DN110	m	500			
10	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三、四类土 2.挖土深度:2米内 3.弃土运距:5km	m3	25			
11	030502005001	双绞线缆(预留)	1.名称:门禁六类网线CAT6 2.敷设方式:管内穿线	m	8000			
12	030411001002	配管(预留)	1.名称:PVC DN20	m	8000			
13	030502005002	双绞线缆(预留)	1.名称:网线 2.规格:cat5e	m	450			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.敷设方式:管内穿线					
14	030411004001	配线(预留)	1.名称:监控电源线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV 2*1mm	m	450			
15	030411001003	配管(预留)	1.名称:PVC DN25	m	450			
16	030408003001	电缆保护管(预留)	1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 4.敷设方式:明敷设	m	50			
		强电工程						
17	030410002002	横担组装	1.名称:电缆横担 2.材质:40X4镀锌角钢制作	组	27			
18	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*240 3.敷设方式、部位:沿墙横担明敷设	m	600			
19	030408003002	电缆保护管(预留)	1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN150 4.敷设方式:明敷设	m	100			
	2	单价措施项目费						
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气工程　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：电气工程　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：电气工程　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合　计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水						
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE硬聚录乙烯双壁波纹管DN400 4.连接形式:承插接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压试验	m	122			
2	040504001001	砌筑井	1.1.垫层、基础材质及厚度:雨水检查井DN700 2.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖及井座，设置防坠落装置	座	7			
3	010101003002	挖沟槽土方	管沟、检查井 1.土壤类别:人工开挖三、四类土 2.挖土深度:2m以内 3.弃土运距:场内运输20m以内	m3	206.43			
4	010103001001	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:机械夯填土 3.填方来源、运距:开挖利用	m3	111.95			
5	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:5km	m3	94.48			
6	010404001002	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚砂石垫层	m3	10.98			
7	010404001003	包管	1.垫层材料种类、配合比、厚度:600厚碎石垫层	m3	76.91			
	2	单价措施项目费						
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给排水工程　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：给排水工程　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：给排水工程　　标段：沿河县2019年原国土局、财政局、县政府、烟草局、广电局老旧小区改造建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合　计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。