

铜仁职业技术学院B栋
教学楼装修项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

铜仁职业技术学院B栋教
学楼装修项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：铜仁职业技术学院B栋教学楼装修项目

第 1 页 共 2 页

一、工程概况：

- 1、项目名称：铜仁职业技术学院B栋教学楼装修项目；
- 2、建设地点：本工程位于铜仁市川硐；
- 3、建设规模：本项目为铜仁职业技术学院B栋教学楼装修项目，共七层；
- 4、结构形式：框架结构；

二、工程招标范围：

本清单编制范围为本项目施工图范围内的建筑装饰工程、安装工程（电气工程、给排水工程）。

三、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）及解释和勘误。

2、与建设项目相关的标准、规范、技术资料。

3、工程特点及常规施工方案。

4、本工程设计施工图。

四、其他说明事项：

1、一般说明：

（1）施工现场情况：以现场踏勘情况为准。

（2）交通运输情况：以现场踏勘情况为准。

（3）自然地理条件：本项目位于铜仁市川硐。

（4）环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

（5）本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（2013版）等规范及要求，适用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）要求执行，有更正的以勘误和解释为准。

（6）工程量清单中每一个项目，都需要填入综合单价及合价，对于没有填入综合单价及合价的项目，不同单项及单位工程中的分别分析工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算。

（7）本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图，按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化调整以业主与承包商签证的合同约定为准，或按《建设工程工程量清单计价规范》有关规定执行。

（8）工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，

总 说 明

工程名称：铜仁职业技术学院B栋教学楼装修项目

第 2 页 共 2 页

在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

（9）分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

（10）投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，编制施工方案，并作出报价。

（11）暂列金额300000.00元。

（12）本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

3、其他说明：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜仁职业技术学院B栋教学楼装修项目

单项工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011610001001	木门窗拆除	1. 名称:原门拆除 2. 室内高度:详见设计 3. 门窗洞口尺寸:详见设计 4. 建渣外运运距:1km	m ²	365.49			
2	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 名称:原隔板拆除 2. 拆除隔墙部位:详见设计 3. 拆除隔墙的饰面种类:详见设计 4. 建渣外运运距:1km	m ²	29.46			
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 名称:原墙拆除 2. 砌体名称:详见设计 3. 砌体材质:详见设计 4. 拆除高度:详见设计	m ³	3.9936			
4	011612002001	卫生洁具拆除	1. 名称:蹲式大便器及水箱拆除 2. 卫生洁具种类:详见设计	套	8			
5	011612002002	卫生洁具拆除	1. 名称:挂式小便器拆除 2. 卫生洁具种类:详见设计	套	8			
6	011612002003	卫生洁具拆除	1. 名称:脸盆拆除 2. 卫生洁具种类:详见设计	套	3			
7	011612002004	卫生洁具拆除	1. 名称:拖布池拆除 2. 卫生洁具种类:详见设计	套	1			
8	010402001001	砌块墙	1. 名称:门洞封堵 2. 砌块品种、规格、强度等级:详见设计 3. 墙体类型:详见设计 4. 砂浆强度等级:详见设计	m ³	23			
9	010801001001	木质门	1. 名称:生态门M1021	樘	224.7			
10	010801004001	木质防火门	1. 名称:乙级防火门FM1821	m ²	49.14			
11	010801001002	木质门	1. 名称:生态门M1521	樘	18.9			
12	010802001001	金属(塑钢)门	1. 名称:铝合金门M0921	m ²	34.02			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜仁职业技术学院B栋教学楼装修项目

单项工程名称：建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011210006001	其他隔断	1. 名称:120mm轻钢龙骨隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:详见设计 3. 隔板材料品种、规格、颜色:详见设计	m2	170.792			
14	011302001001	吊顶天棚	1. 名称: 300*300mm铝扣板吊顶(A级防火) 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:详见设计 3. 龙骨材料种类、规格、中距:详见设计 4. 面层材料品种、规格:详见设计	m2	433.8183			
15	011302001002	吊顶天棚	1. 名称:600*600mm吸音铝扣板吊顶(A级防火) 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:详见设计 3. 龙骨材料种类、规格、中距:详见设计 4. 面层材料品种、规格:详见设计	m2	1357.921			
16	011302001003	吊顶天棚	1. 名称:石膏板造型吊顶(三层) 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:详见设计 3. 龙骨材料种类、规格、中距:详见设计 4. 基层材料种类、规格:详见设计 5. 面层材料品种、规格:详见设计	m2	115.9606			
17	011302001004	吊顶天棚	1. 名称:石膏板吊顶(夹层) 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:详见设计 3. 龙骨材料种类、规格、中距:详见设计 4. 基层材料种类、规格:详见设计 5. 面层材料品种、规格:详见设计	m2	208.372			
18	011301001001	天棚抹灰	1. 名称:乳胶漆天棚 2. 基层类型:详见设计 3. 抹灰厚度、材料种类:	m2	4692.5849			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜仁职业技术学院B栋教学楼装修项目

单项工程名称：建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见设计					
19	011102003001	块料楼地面	1. 名称:800*800mm防滑地砖(A级防火) 2. 找平层厚度、砂浆配合比:详见设计 3. 结合层厚度、砂浆配合比:详见设计	m ²	487.066273			
20	011102003002	块料楼地面	1. 名称:300*300mm防滑地砖(A级防火) 2. 找平层厚度、砂浆配合比:详见设计 3. 结合层厚度、砂浆配合比:详见设计	m ²	407.749991			
21	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 名称:120*800MM强化地板(B1级防火) 2. 基层材料种类、规格:详见设计 3. 面层材料品种、规格、颜色:详见设计	m ²	288.0491			
22	011104002002	竹、木（复合）地板	1. 名称:120*1300MM强化地板(B1级防火) 2. 基层材料种类、规格:详见设计 3. 面层材料品种、规格、颜色:详见设计	m ²	161.2487			
23	011104002003	竹、木（复合）地板	1. 名称:120*1200MM强化地板(B1级防火) 2. 基层材料种类、规格:详见设计 3. 面层材料品种、规格、颜色:详见设计	m ²	101.8303			
24	011204003001	块料墙面	1. 名称:300*600MM墙砖(A级防火) 2. 安装方式:详见设计 3. 面层材料品种、规格、颜色:详见设计	m ²	1386.45			
25	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 名称:色无机乳胶漆(A级防火)墙面(原墙直接上乳胶漆) 2. 基层类型:详见设计 3. 喷刷涂料部位:详见设计 4. 腻子种类:详见设计	m ²	3327.35			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜仁职业技术学院B栋教学楼装修项目

单项工程名称：建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 刮腻子要求: 详见设计 6. 涂料品种、喷刷遍数: 色无机乳胶漆 (A级防火)					
26	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 名称: 色无机乳胶漆 (A级防火) 墙面 (原墙刮磷石膏再上乳胶漆) 2. 基层类型: 详见设计 3. 喷刷涂料部位: 详见设计 4. 腻子种类: 详见设计 5. 刮腻子要求: 详见设计 6. 涂料品种、喷刷遍数: 色无机乳胶漆 (A级防火)	m ²	6588.153			
27	011501004001	存包柜	1. 名称: 储物柜 2. 台柜规格: 详见设计 3. 材料种类、规格: 详见设计 4. 五金种类、规格: 详见设计 5. 油漆品种、刷漆遍数: 详见设计	m	4.8			
28	011105004001	塑料板踢脚线	1. 名称: PVC踢脚线 (B1级防火) 2. 踢脚线高度: 详见设计 3. 粘结层厚度、材料种类: 详见设计 4. 面层材料种类、规格、颜色: 详见设计	m ²	23.4			
29	010807001001	铝合金钢化安全玻璃窗	1. 名称: 铝合金钢化安全玻璃窗 2. 窗代号及洞口尺寸: 详见设计 3. 框、扇材质: 详见设计 4. 玻璃品种、厚度: 详见设计	m ²	120.7			
30	011701006001	满堂脚手架	脚手架搭拆	m ²	8536			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铜仁职业技术学院B栋教学楼装修项目

单项工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	300000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		300000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜仁职业技术学院B栋教学楼装修项目

单项工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:AL 3.规格:详见设计 4.安装方式:详见设计	台	54			
2	030404017002	配电箱	1.名称:总配电箱 2.型号:ALZ 3.规格:详见设计 4.安装方式:详见设计	台	7			
3	030404017003	配电箱	1.名称:应急照明配电箱 2.型号:ALE 3.规格:详见设计 4.安装方式:详见设计	台	1			
4	030412005001	荧光灯	1.名称:LED方盘吸顶灯 2.型号:详见设计 3.规格:详见设计 4.安装形式:详见设计	套	142			
5	030412005002	荧光灯	1.名称:LED单管荧光灯 2.型号:详见设计 3.规格:详见设计 4.安装形式:详见设计	套	343			
6	030412005003	荧光灯	1.名称:LED双管荧光灯 2.型号:详见设计 3.规格:详见设计 4.安装形式:详见设计	套	139			
7	030412005004	荧光灯	1.名称:普通吸顶灯 2.型号:详见设计 3.规格:详见设计 4.安装形式:详见设计	套	27			
8	030412005005	荧光灯	1.名称:筒射灯 2.型号:详见设计 3.规格:详见设计 4.安装形式:详见设计	套	70			
9	030412001001	普通灯具	1.名称:卫生间防水防尘灯 2.型号:详见设计 3.规格:详见设计 4.类型:详见设计	套	80			
10	030412003001	高度标志(障碍)灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:详见设计 3.规格:详见设计 4.安装部位:详见设计 5.安装高度:详见设计	套	20			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜仁职业技术学院B栋教学楼装修项目

单项工程名称：电气设备安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030412003002	高度标志(障碍)灯	1.名称:单向疏散指示灯 2.型号:详见设计 3.规格:详见设计 4.安装部位:详见设计 5.安装高度:详见设计	套	107			
12	030412003003	高度标志(障碍)灯	1.名称:双向疏散指示灯 2.型号:详见设计 3.规格:详见设计 4.安装部位:详见设计 5.安装高度:详见设计	套	3			
13	030412003004	高度标志(障碍)灯	1.名称:自带电源应急照明灯 2.型号:详见设计 3.规格:详见设计 4.安装部位:详见设计 5.安装高度:详见设计	套	81			
14	011304001001	灯带(槽)	1.名称:灯带 2.灯带型式、尺寸:详见设计 3.安装固定方式:详见设计	m	203.85			
15	030404034001	照明开关	1.名称:单联开关 2.材质:详见设计 3.规格:详见设计 4.安装方式:详见设计	个	3			
16	030404034002	照明开关	1.名称:双联开关 2.材质:详见设计 3.规格:详见设计 4.安装方式:详见设计	个	74			
17	030404034003	照明开关	1.名称:三联开关 2.材质:详见设计 3.规格:详见设计 4.安装方式:详见设计	个	26			
18	030404034004	照明开关	1.名称:四联开关 2.材质:详见设计 3.规格:详见设计 4.安装方式:详见设计	个	3			
19	030404035001	插座	1.名称:单相二三眼安全型插座 2.材质:详见设计 3.规格:详见设计 4.安装方式:详见设计	个	276			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜仁职业技术学院B栋教学楼装修项目

单项工程名称：电气设备安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030404035002	插座	1.名称:挂式空调插座 2.材质:详见设计 3.规格:详见设计 4.安装方式:详见设计	个	9			
21	030404035003	插座	1.名称:柜式空调插座 2.材质:详见设计 3.规格:详见设计 4.安装方式:详见设计	个	102			
22	030404035004	插座	1.名称:地面防水插座 2.材质:详见设计 3.规格:详见设计 4.安装方式:详见设计	个	6			
23	030411003001	桥架	1.名称:照明桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:详见设计	m	372.24			
24	030411002001	线槽	1.名称:线槽 2.材质:详见设计 3.规格:详见设计	m	63.21			
25	030502012001	信息插座	1.名称:信息插座 2.类别:详见设计 3.规格:详见设计 4.安装方式:详见设计	个	125			
26	030502004001	电视、电话插座	1.名称:电话插座 2.安装方式:详见设计 3.底盒材质、规格:详见设计	个	37			
27	030507008001	监控摄像设备	1.名称:枪型摄像机 2.类别:详见设计 3.安装方式:详见设计	台	20			
28	030507008002	监控摄像设备	1.名称:半球形摄像机 2.类别:详见设计 3.安装方式:详见设计	台	42			
29	030506001001	扩声系统设备	1.名称:扬声器 2.类别:详见设计 3.规格:详见设计 4.安装方式:详见设计	台	145			
30	030502010001	配线架	1.名称:配线架 24口	架	50			
31	030502010002	配线架	1.名称:110配线架 2.规格:详见设计	架	1			
32	030502010003	配线架	1.名称:总配线架	架	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜仁职业技术学院B栋教学楼装修项目

单项工程名称：电气设备安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030501012001	交换机	1. 名称:网络交换机	台	50			
34	030501009001	路由器	1. 名称:路由器	台	1			
35	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:综合布线箱	个	1			
36	030411003002	桥架	1. 名称:弱电桥架	m	353.1			
37	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJE-4*35+1*16	m	14.4			
38	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJE-4*50+1*25	m	125.54			
39	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJE-5*10	m	18.32			
40	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZ-BYJ-16mm	m	5378.1			
41	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZ-BYJ-10mm	m	1267.66			
42	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZ-BYJ-4mm	m	8082.45			
43	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm	m	7761.73			
44	030502006001	大对数电缆	1. 名称:网线 2. 规格:Cat6	m	10625			
45	030411004005	配线	1. 名称:视频电源线 2. 型号、规格:RVV2*1.5	m	1347.12			
46	030502007001	光缆	1. 名称:光纤 2. 规格:2芯室内皮线光纤	m	2314.5			
47	030502006002	大对数电缆	1. 名称:电话线 2. 规格:Cat3	m	2960			
48	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:KBG15	m	415.6			
49	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:PC16	m	2458.881			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜仁职业技术学院B栋教学楼装修项目

单项工程名称：电气设备安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
50	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质、规格:PC20	m	2393.85				
51	030411001004	配管	1.名称:配管 2.材质、规格:PC32	m	243.252				
52	030411001005	配管	1.名称:配管 2.材质、规格:PC40	m	38.152				
53	030411001006	配管	1.名称:配管 2.材质、规格:PC50	m	11.514				
54	030411001007	配管	1.名称:配管 2.材质、规格:PC65	m	107.257				
55	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:详见设计 3.规格:详见设计	个	644				
56	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1				
本页小计									
合 计									

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铜仁职业技术学院B栋教学楼装修项目

单项工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜仁职业技术学院B栋教学楼装修项目

单项工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006001	塑料管	1. 材质、规格：给水用PP-R DN75 2. 连接形式：热熔连接	m	114.4			
2	031001006006	塑料管	1. 材质、规格：给水用PP-R DN65 2. 连接形式：热熔连接	m	66.18			
3	031001006003	塑料管	1. 材质、规格：给水用PP-R DN40 2. 连接形式：热熔连接	m	129.12			
4	031001006007	塑料管	1. 材质、规格：排水用PVC-U De110	m	446.34			
5	031001006008	塑料管	1. 材质、规格：排水用PVC-U De300 2. 连接形式：胶粘连接	m	17.57			
6	031003001001	闸阀	1. 名称：闸阀 2. 规格、压力等级：DN75 3. 材质：详见设计 4. 连接形式：详见设计	个	1			
7	031003001002	减压阀	1. 名称：减压阀 2. 规格、压力等级：DN75 3. 材质：详见设计 4. 连接形式：详见设计	个	1			
8	031003001003	Y型过滤器	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格、压力等级：DN75 3. 材质：详见设计 4. 连接形式：详见设计	个	1			
9	031003012001	减压阀	1. 名称：减压阀 2. 规格、压力等级：DN75 3. 材质：详见设计 4. 连接形式：详见设计	套	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铜仁职业技术学院B栋教学楼装修项目

单项工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

