

## 江口县双江街道办事处安置点综合服务中心建设项目需求公示



- 1、项目名称：江口县双江街道办事处安置点综合服务中心建设项目
- 2、项目编号：TR-2020-GDBJ-019
- 3、公示期限（不少于2个工作日）：2020-6-4至2020-6-5
- 4、采购预算：971000.00元。
- 5、最高限价：971000.00元。
- 6、采购预算确定依据：根据双办呈[2020]34号文件双江街道办事处关于穷湾易地移民安置点综合服务中心建设项目进行政府采购的报告（详见招标文件）；
- 7、采购单位名称：江口县双江街道办事处  
项目联系人：汪洋  
项目联系电话：15186030630
- 8、采购代理机构全称：广东宝骏工程咨询有限公司  
代理联系人：陈海滨  
联系电话：18311828184
- 9、任何单位和个人对本项目文件采购需求公示有异议的，可在公示期限内，反馈意见给代理机构。

附件（上传采购文件主要包括：资格条件、技术参数、商务要求、评分办法）

采购代理机构全称：广东宝骏工程咨询有限公司

2020年6月4日



# 需求公示及附件

## 资格及商务要求:

### 8. 供应商资格要求:

#### (1) 一般资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条的条件;

①具有独立承担民事责任的能力;

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

⑤参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;

⑥法律、行政法规规定的其他条件。采购人包括法人、非法人组织或者自然人。且不能是被列入“信用中国”网站 (  [www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn) ) 和政府采购严重违法失信行为记录名单 (  <http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/> ) 查询的信用记录情况 (对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商, 应当拒绝其参与政府采购活动, 如查询结果显示“没查到您要的信息”, 视为没有上述三类不良信用记录。) 查询截止时间: 报名时间至开标时间期间; 信用信息查询记录和证据留存方式: 投标人提供查询记录截图 (制作于标书内)

2、具有国内法人资格, 允许经营本项目的供应商才有资格报名参加本项目投标。

3、建筑施工总承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质。



4、本项目不接受联合体。

#### (2) 特殊资格要求:无

评标时, 投标供应商需提供以下原件:

开标评标时, 投标供应商需提供以下资料原件(复印件须加盖公章现场提交):

1、具备有效的工商营业执照副本(三证合一)(或营业执照、税务登记证、组织机构代码证);

2、“信用中国”网站 (  [www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn) ) 和政府采购严重违法失信行为记录名单 (  <http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/> ) 查询的信用记录情况记录截图;

3、参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录

4、法定代表人身份证复印件或委托代理人持授权委托书及代理人身份证原件;

5、投标保证金凭证(以系统打印回执凭证为准, 并加盖投标单位公章);

6、建筑施工总承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质。

### 评分办法:

本项目的采购方式: 竞争性磋商。

评标办法：本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。具体评审要求（详见招标文件）；

参数要求：

江口县双江街道办事处安置点综合  
服务中心建设项目

---

工程

## 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

贵州省建设工程造价计价软件  
件测评合格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01、  
GZ02-31-2016-RJ01-01、GZA1-31-2016-RJ01-01、  
GZA2-31-2016-RJ01-01、GZA4-31-2016-RJ01-01

江口县双江街道办事处安置点  
综合服务中心建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：            年    月    日            复核时间：            年    月    日

扉一1

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：挡土墙

标段：江口县双江街道办事处安置点综合  
服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三四类土 2. 挖土深度:设计要求 3. 弃土运距:暂定 5km	m3	21.82			
2	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.4			
3	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:片石挡土墙 2. 勾缝要求:凸缝 3. 砂浆强度等级、配合比:M10	m3	72.66			
4	040309009001	排(泄)水管	1. 材料品种:PVC 管 2. 管径:DN110	m	10.18			
5	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：挡土墙

标段：江口县双江街道办事处安置点综合  
服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价



合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：挡土墙

标段: 江口县双江街道办事处安置点综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2



# 规费、税金项目计价表

工程名称：挡土墙

标段：江口县双江街道办事处安置点综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：江口县双江街道办事处安置点综合服务中心建设项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三四类土 2. 挖土深度:设计要求 3. 土石比:暂定 7:3	m3	89.53			
2	010102002001	挖沟槽石方	1. 岩石类别:松石 2. 开凿深度:设计要求 3. 土石比:暂定 3:7	m3	38.37			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:废弃土	m3	76.57			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:暂定 3km	m3	51.33			
5	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:600*200*200 加气混凝土 2. 墙体类型:填充墙 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	103.1			
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:100 厚普通混凝土 2. 混凝土强度等级:c15	m3	7.3			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	28.73			
8	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	15.3			
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	19.7			
10	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	36.1			
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.1			



25	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:小青瓦 2. 卧瓦层:30 厚 1:3 水泥砂浆卧瓦层 (内配 $\phi$ C6@200*200) 3. 20mm 厚 1:2 水泥砂浆保护层 4. 防水层: 3 厚 SBS 改性沥青防水卷材 (2 道) 5. 20mm 厚 1:2 水泥砂浆保护层	m2	263.7			
26	010807001001	金属 (塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:铝合金推拉窗 (6+6A+6)	m2	40.29			
27	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:10 厚钢化玻璃门	m2	18.6			
本页小计								

注: 为记取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程      标段: 江口县双江街道办事处安置点综合      第 3 页 共 6 页  
服务中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	010807001002	磨砂玻璃窗	1 成品磨砂玻璃窗 (8 5)	m2	14.58			
29	010802001001	卫生间门	1. 门框、扇材质:成品铝合金门安装	m2	5.88			
30	010801001001	木质门	1. 成品木门安装	m2	23.52			
31	011210002001	金属隔断	1. 成品铝合金隔断	m2	14.7			
32	011102003001	块料楼地面 (1 层所有房间)	1. 20 厚防滑地砖面层 (地砖颜色及规格甲方自定); 2. 30 厚干硬性水泥砂浆结合层。 3. 150 厚 C15 混凝土垫层。 4. 100 厚碎石垫层。 5. 素土夯实, 密实度 $\geq$ 95%。 6. 素土夯实	m2	185.2			



33	011102003002	块料楼地面(2层卫生间)	1. 20 厚防滑地砖面层(地砖颜色及规格甲方自定); 2. 20 厚 1:2 干硬性水泥砂浆结合层, 上洒 1~2 厚水泥并洒清水适量, 3. 20 厚 1: 2.5 水泥砂浆找平层; (公共卫生间上加做 1.5 厚 JS 聚合物水泥基防水涂料), 卷边上翻至楼地面以上 300; 4. 水泥浆结合层一道; 5. 结构板(地面 2 厚非焦油聚氨酯防潮层, 100 厚 C10 混凝土垫层及素土夯实基土)。	m2	18.02			
34	011102003004	块料楼地面(2层房间)	1. 20 厚防滑地砖面层(地砖颜色及规格甲方自定); 2. 20 厚 1:2 干硬性水泥砂浆结合层, 上洒 1~2 厚水泥并洒清水适量, 3. 20 厚 1: 2.5 水泥砂浆找平层; (公共卫生间上加做 1.5 厚 JS 聚合物水	m2	173.7			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：江口县双江街道办事处安置点综合服务中心建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			泥基防水涂料), 卷边上翻至楼地面以上 300; 4. 水泥浆结合层一道; 5. 结构板(地面 2 厚非焦油聚氨酯防潮层, 100 厚 C10 混凝土垫层及素土夯实基土)。					

35	011204003003	块料墙面	1. 300x600 釉面砖颜色自定; 2. 10 厚 1:2 水泥砂浆粘接层 (加建筑胶适量); 3. 10 厚 1:2 水泥砂浆 (内掺 5%防水剂) 粉面; 4. 12 厚 1:3 水泥砂浆打底;刷界面处理剂一道。 5. 基层处理。	m2	90.8			
36	011105003001	块料踢脚线	1. 10 厚面砖, 水泥砂浆擦缝 2. 4 厚 1:1 水泥砂浆加水重 20%%白乳胶镶贴 3. 25 厚 1:2.5 水泥砂浆	m2	37.5			
37	011201001001	内墙面一般抹灰	1. 12 厚 1: 3 水泥砂浆垫层打底; 2. 基层处理	m2	652.2			
38	011406001001	内墙抹灰面油漆	1. 刷白色内墙乳胶漆二道; 2. 刮专用腻子; (厚度 < 5 mm = 刷白色内墙乳胶漆二道)	m2	637.8			
39	011204003002	块料墙面 (外墙)	1. 通体外墙砖, 1: 1 水泥砂浆勾缝, 缝宽 5; (阳角须碰角贴) 2. 20 厚 1:2 水泥砂浆 (内掺建筑胶) 3. 201:3 水泥砂浆打底扫毛, 两次成活; 4. 刷水泥浆一遍 (内掺建筑胶); 5. 基层清扫, 填补缝隙缺损均匀湿润。	m2	54.6			
40	011201001002	外墙一般抹灰	1. 6 厚 1:2 水泥砂浆找平; 2. 14 厚 1:3 水泥砂浆找	m2	283.8			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：江口县双江街道办事处安置点综合  
服务中心建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			平; 3. 刷水泥浆一遍(内掺建筑胶); 4. 基层清扫, 填补缝隙缺损均匀湿润。					
41	011406001002	外墙面油漆	1. 三遍滚涂弹性涂料面层(燃烧性能为 A 级) 2. 三遍油性底漆 3. 专用柔性腻子, 厚度 $\leq 5\text{ mm}$ ;	m <sup>2</sup>	283.8			
42	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 刷白色乳胶漆二道; 2. 刮专用腻子, (厚度 $< 5\text{ mm}$ ) 3. 12 厚 1: 2.5 水泥砂浆打底扫毛; 4. 刷水泥浆一道(加建筑胶适量); 5. 基层清理。	m <sup>2</sup>	214.4			
43	011302001002	铝合金方板吊顶	1. $\Phi 8\text{mm}$ 钢筋吊杆或 M8 全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接, 双向中距 $\leq 1200\text{mm}$ 2. 次龙骨(专用)中距 $< 300\sim 600\text{mm}$ 3. 0.8~1.0mm 厚铝合金方板	m <sup>2</sup>	201.73			
44	010902004001	屋面排水管	1. 18J201-113-2	m	4.05			
45	01B001	屋面检修口	1. 18J202-40-1	项	1			
46	01B002	服务台	1. 服务台制作安装	m <sup>2</sup>	5.3			
47	2.1			项	1			
48	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:1. 挖机进出场	台次	1			
49	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:1 综合脚手架	m <sup>2</sup>	415.16			
50	011702001001	基础	1. 独立基础模板	m <sup>2</sup>	52.32			
51	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m <sup>2</sup>	172.68			
52	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m <sup>2</sup>	122.83			

本页小计		
------	--	--

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：江口县双江街道办事处安置点综合  
服务中心建设项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁模板	m2	315.4			
54	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	28.6			
55	011702024001	楼梯	1. 楼梯模板	m2	10.5			
56	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板	m2	180.9			
57	011702020001	其他板	1. 屋面斜板模板	m2	225.1			
58	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数:9.3	m2	415.16			
本页小计								

合 计		
-----	--	--

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：江口县双江街道办事处安置点综合  
服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价

合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土建工程

标段:江口县双江街道办事处安置点综合服务中心建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2





编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：江口县双江街道办事处安置点综合服务中心建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040504008001	整体化粪池	1. 型号、规格:详见Z5-12SF	座	1			
2	010401011001	砖检查井	1. 井截面、深度:详见02s515	座	3			
3	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:双壁波纹管 2. 材质及规格:DN300 3. 连接形式:承插连接 4. 铺设深度:设计要求	m	9.5			
4	040501004003	塑料管	1. 材质及规格:DN110PVC管 2. 铺设深度:吊顶敷设 3. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	37.68			
5	031004014001	地漏	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN75	个	4			
6	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷大便器 2. 组装形式:蹲式 3. 附件名称、数量:水箱一个	组	4			
7	031004007001	小便器	1. 成品小便器安装	组	4			
8	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立柱式 3. 附件名称、数量:水龙头	组	4			
9	031004008001	拖布池	成品拖布池安装	组	4			
10	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 连接形式:螺纹连接	个	2			
11	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:dn50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
12	010401011002	砖检查井	1. 水表井	座	1			

13	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:De50 3. 材质、规格:pp-r 管 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验	m	16.6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：江口县双江街道办事处安置点综合服务中心建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:De25 3. 材质、规格:pp-r 管 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验	m	29.91			
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			

本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段:江口县双江街道办事处安置点综合

## 服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

复核人（造价工程师）：

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2



# 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：江口县双江街道办事处安置点综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：江口县双江街道办事处安置点综合服务中心建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	一层配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL1 3. 规格:Pn= 27 kW 4. 安装方式:距地 1.8m 明装	台	1			
2	030404017006	二层配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2AL1 3. 规格:Pn=30 kW 4. 安装方式:距地 1.8m 明装	台	1			
3	030404017008	1 层配电箱	1. 名称:1 层电表箱 2. 型号:1ALE1 3. 规格:Pn= 57 kW 4. 安装方式:距地 1.6m 暗装	台	1			
4	030404017002	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:1ALE1 3. 规格:C65N-C16A/2P 4. 安装方式:距地 1.6m 暗装	台	2			
5	030404017003	户内配电箱（1 层）	1. 名称:1 层户内配电箱 2. 型号:ALa 3. 规格:C65N-C40A/2P 4. 安装方式:距地 1.6m 暗装	台	6			
6	030404017007	户内配电箱（2 层）	1. 名称:2 层户内配电箱 2. 型号:ALa 3. 规格:C65N-C32A/2P 4. 安装方式:距地 1.6m 暗装	台	13			
7	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子板 2. 安装方式:距地 0.3m 安装	台	4			
8	030409008002	局部等电位端子板	1. 名称:局部等电位端子板 2. 安装方式:距地 0.3m 安	台	1			



17	030404035004	空调柜机暗装插座	1. 名称:安全型二三级暗装插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地 0.3m 安装	个	2			
18	030404035006	投影或幕布插座	1. 名称:安全型二三级暗装插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:贴梁底或板底安装	个	2			
19	030411001002	配管	1. 名称:金属管 2. 材质: SC20 3. 配置形式:WE	m	59.18			
20	030411004002	配线	1. 名称:应急照明线 2. 配线形式:沿墙暗敷 3. 型号:BYJ-3X2.5 4. 配线部位:弱电	m	177.53			
21	030411001003	配管	1. 名称:普通照明线管 2. 材质: PC20 3. 配置形式:WE	m	237.9			
22	030411004003	配线	1. 名称:普通照明线	m	713.7			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：江口县双江街道办事处安置点综合服务中心建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 配线形式:沿墙暗敷 3. 型号:BYJ-3X2.5					
23	030412001001	普通灯具	1. 名称:防潮灯 2. 规格:1X18W 3. 类型:吸顶安装	套	4			
24	030412001002	吸顶灯（节能灯）	1. 名称:吸顶灯（节能灯） 2. 规格:1X36W 3. 类型:吸顶安装	套	17			
25	030412001003	红外感应吸顶灯（节能灯）	1. 名称:红外感应吸顶灯（节能灯） 2. 规格:18W	套	3			

			3. 类型:吸顶安装					
26	030412005001	防眩光 LED 节能双管日光灯	1. 名称:防眩光 LED 节能双管日光灯 2. 规格:2X36W 3. 安装形式:距地 2. 8m 管吊式安装	套	22			
27	030404019001	单联开关	1. 名称:暗装单联开关 2. 规格:250V 10A 3. 接线端子材质、规格:距地 1. 4m 安装	个	11			
28	030404019004	单联双控开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:250V 10A 3. 接线端子材质、规格:距地 1. 4m 安装	个	5			
29	030404019003	暗装三联开关	1. 名称:暗装三联开关 2. 规格:250V 10A 3. 接线端子材质、规格:距地 1. 4m 安装	个	1			
30	030412003001	壁挂式应急照明灯	1. 名称:壁挂式应急照明灯 2. 规格:5W/24V 3. 安装部位:距地 2. 4m 壁装	套	8			
31	030412003003	单向疏散指示灯	1. 名称:单向疏散指示灯 2. 规格:1W/24V 3. 安装部位:距地 0. 5m 暗装	套	8			
32	030412003002	安全出口指示灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 规格:1W/24V 3. 安装部位:门框上方 0. 2m 安装	套	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：江口县双江街道办事处安置点综合服务中心建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中

								暂估价
33	030411002002	线槽	1. 名称:强电金属线槽 2. 材质:100*50mm	m	29.2			
34	030502006001	电视线	1. 名称:SYV-75-5	m	57.6			
35	030502004001	电视插座	1. 名称:电视插座 2. 底盒材质、规格:距地 0.3m 安装	个	3			
36	030502005001	电话线	1. 名称:RVS 2*1.5	m	170.63			
37	030502004002	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 底盒材质、规格:距地 0.3m 安装	个	17			
38	030502007001	光缆	1. 名称:超五类 4 对对绞 线	m	170.63			
39	030502004003	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 底盒材质、规格:距地 0.3m 安装	个	17			
40	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线	m	139.8			
41	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:采用Φ12 热镀锌 圆钢沿屋檐或屋脊明敷 设, 作防雷接闪带	m	88.8			
42	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:4x40 热镀锌扁钢 做接地极	块	4			
43	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置调试	系统	1			
44	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段:江口县双江街道办事处安置点综合

## 服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气工程

标段: 江口县双江街道办事处安置点综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 电气工程

标段：江口县双江街道办事处安置点综合服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13