

资格标准：

一、符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条的条件。

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

二、建筑工程施工总承包三级及以上资质

三、具有有效的安全生产许可证

四、项目负责人具有建筑工程注册建造师执业资格（提供注册证、安考证，证书注册单位必须为投标本单位。）

评标标准:

序号	项目	评审	分值	评分细则
1	投标报价 (60 分)	投标报价	60	采用去掉最高（或两个最高）和最低有效投标报价后的算术平均值（有效投标总价界定为：有效投标总价≤最高投标限价（招标控制价））。 （1）评标基准价计算公式：$J = (B_1 + B_2 + \dots + B_n) \div n$ $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 n 个有效投标总价，当有效投标总价个数 $n > 3$ 且 $n \leq 9$ 时，J 为去掉一个最高和一个最低总价后的算术平均值；当有效投标总价个数 $n > 9$ 时，J 为去掉二个最高和一个最低总价后的算术平均值；当有效投标总价个数 $n \leq 3$ 个时，J 为全部有效投标总价的算术平均值。 （2）偏差率计算公式 $P = B_n - J \div J \times 100\%$ B_n -- 第 n 个有效投标总价 J - 评标基准价 （3）投标总价得分计算公式：$I = 60 - P \times K \times 100$ I - 投标总价得分（$I \geq 0$） P - 偏差率 K - 扣分分值：B_n 大于 J 时，K 取 0.8；B_n 小于 J 时，K 取 0.5；B_n 等于 J 时，K 取 0。
2	施工组织设计 (31 分)	农民工工资支付保障措施	6	1. 按时足额支付、不拖欠农民工工资。（提供公司法人签署的承诺书，得 3 分） 2. 投标企业必须优先使用精准扶贫户农民工。（出具投标企业法人签署的承诺。），得 3 分
		服务措施	3	1. 服务计划及保障措施全面、可行，且人员配置合理的得 3 分； 2. 措施较全面、可行，且人员配置较合理的得 2 分； 3. 措施措施一般，且人员配置一般的得 1 分
		施工方案与技术措施	6	优：5-6 分， 良：3-4 分 一般：1-2 分， 缺项：0 分
		质量保证措施	3	优：3 分， 良：2 分 一般：1 分， 缺项：0 分
		施工总进度（包括施工进度计划横道图、网络图）及保证措施	3	优：3 分， 良：2 分 一般：1 分， 缺项：0 分
		施工安全措施	3	优：3 分， 良：2 分 一般：1 分， 缺项：0 分
		文明施工措施	3	优：3 分， 良：2 分 一般：1 分， 缺项：0 分
		施工环保措施	2	优：2 分， 良：1 分 一般：0.5 分， 缺项：0 分

		与发包人、监理及设计单位、专业分包工程的配合措施	2	优：2分，良：1分 一般：0.5分，缺项：0分
3	项目管理机构评分（9分）	项目负责人	3	具有建筑工程专业二级注册建造师资格及安全考核证得3分，不符合得0分
		技术负责人	2	具有工程师以上资格得2分，不符合得0分
		安全人员	2	具有安全生产考核合格证得2分，不符合得0分
		其他人员	2	配备施工员、质量员、材料员、资料员等人员得2分，不符合得0分

评分规则：各评委分项得分的平均值的总和

工程量清单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程		标段：铜仁市应急管理局办公用房维修改造工程				第 1 页 共 10 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1. 名称:楼层配电箱 1AL-1 2. 规格:Pn= 65 kW 3. 安装方式:底边距地1.8米暗装 4. 其他:见系统图定做	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:楼层配电箱 1AL-2 2. 规格:Pn= 56 kW 3. 安装方式:底边距地1.8米暗装 4. 其他:见系统图定做	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:楼层配电箱 2AL-1 2. 规格:Pn=83kW 3. 安装方式:底边距地1.8米暗装 4. 其他:见系统图定做	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:楼层配电箱 2AL-2 2. 规格:Pn=61kW 3. 安装方式:底边距地1.8米暗装 4. 其他:见系统图定做	台	1			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:楼层配电箱 3AL-1 2. 规格:Pn=80kW 3. 安装方式:底边距地1.8米暗装 4. 其他:见系统图定做	台	1			
6	030404017006	配电箱	1. 名称:楼层配电箱 3AL-2 2. 规格:Pn=81kW 3. 安装方式:底边距地1.8米暗装 4. 其他:见系统图定做	台	1			
7	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱 1AL-3/5 2. 规格:Pn=50kW 3. 安装方式:底边距地1.8米暗装 4. 其他:见系统图定做	台	2			
8	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱 1AL-4 2. 规格:Pn=40kW 3. 安装方式:底边距地	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：铜仁市应急管理局办公用房维修改造工程 第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1.8米暗装 4.其他:见系统图定做					
9	030404017009	配电箱	1.名称:配电箱 1AL-6、2/3AL-3 2.规格:Pn=40kW 3.安装方式:底边距地1.8米暗装 4.其他:见系统图定做	台	3			
10	030408001001	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZR-YJY-5X16	m	216			
11	030408001002	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZR-YJY-4X25+1X16mm	m	55			
12	030408001003	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZR-YJY-4X35+1X25mm	m	104			
13	030408001004	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZR-YJY-4X50+1X25mm	m	60			
14	030408001005	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZR-YJY-4X70+1X35mm	m	150			
15	030408003001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.规格:SC50	m	15			
16	030408003002	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.规格:SC40	m	35			
17	030411003001	桥架	1.名称:桥架 2.规格:200X100 3.类型:梁下0.3米按装	m	416.3			
18	030411004001	配线	1.名称:照明配线 2.型号:WDZR-BYJ-2.5mm2 3.配线部位:桥架	m	2865.78			
19	030411004002	配线	1.名称:照明配线 2.型号:WDZR-BYJ-2.5mm2 3.配线部位:穿管	m	4571.47			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段：铜仁市应急管理局办公用房维修改造工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030411004003	配线	1.名称:照明配线 2.型号:WDZR-BYJ-4mm ² 3.配线部位:桥架	m	9254.55			
21	030411004004	配线	1.名称:照明配线 2.型号:WDZR-BYJ-4mm ² 3.配线部位:穿管	m	7367.61			
22	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷	m	3725.21			
23	030413002001	凿（压）槽	1.名称:凿（压）槽 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构	m	829.4			
24	030404035001	插座	1.名称:空调插座 2.规格:220V/16A 3.安装方式:底边据地2.0米暗装	个	56			
25	030404035002	插座	1.名称:地插座 2.规格:220V/10A 3.安装方式:地面暗装	个	14			
26	030404035003	插座	1.名称:单相三孔插座 2.规格:220V/10A 3.安装方式:底边据地0.3米暗装	个	391			
27	030404034001	照明开关	1.名称:开关 2.规格:220V/10A 3.安装方式:底边据地1.3米暗装	个	5			
28	030404034002	照明开关	1.名称:双联开关 2.规格:220V/10A 3.安装方式:底边据地1.3米暗装	个	35			
29	030404034003	照明开关	1.名称:三联开关 2.规格:220V/10A 3.安装方式:底边据地1.3米暗装	个	16			
30	030404034004	照明开关	1.名称:密闭双极开关 2.规格:220V/10A 3.安装方式:底边据地1.3米暗装	个	16			
31	030412001001	普通灯具	1.名称:5寸12瓦led嵌入式筒灯 2.规格:1X10W	套	183			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段: 铜仁市应急管理局办公用房维修改造工程

第 4 页 共 10 页

[illegible]

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段：铜仁市应急管理局办公用房维修改造工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			0.5KW 3. 安装方式:底距地1.5m挂装 4. 其他:AC220V输入, DC24V/36V输出, 应急时间为90min, 择防护等级不低于IP65					
44	030404017012	应急照明配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 规格:输入电压为AC220V, 输出电压为DC24/36V 3. 安装方式:底距地1.5m挂装 4. 其他:择防护等级不低于IP65	台	1			
45	030412004001	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 型号:产品自定 3. 规格:集中控制型A型灯具, LED型, 2X5W, 应急持续时间不少于30min 4. 安装形式:底距地2.2m挂装	套	52			
46	030412004002	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-单面右向 2. 型号:产品自定 3. 规格:集中控制型A型灯具, LED型, 1X3W, 应急持续时间不少于30min 4. 安装形式:底距地0.5m挂装	套	28			
47	030412004003	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-单面左向 2. 型号:产品自定 3. 规格:集中控制型A型灯具, LED型, 1X3W, 应急持续时间不少于30min 4. 安装形式:底距地0.5m挂装	套	25			
48	030412004004	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口 2. 型号:产品自定 3. 规格:集中控制型A型灯具, LED型, 1X3W, 应	套	13			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段：铜仁市应急管理局办公用房维修改造工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			急持续时间不少于30min 4. 安装形式:门框上方0.2m挂装					
49	030411004005	配线	1. 名称:照明配线 2. 型号:WDZN-BYJ-4mm ² 3. 配线部位:穿管	m	45			
50	030502005001	应急照明配线	1. 名称:应急照明配线 2. 规格:NH-RVS-2x2.5/4mm ² 3. 敷设方式:穿管	m	1241.5			
51	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷	m	1128.63			
52	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:70mm×70mm 3. 类型:砖结构	m	345			
53	030502010001	配线架	1. 名称:10对电话配线架	个	1			
54	030501012001	交换机	1. 名称:网络交换机	台	1			
55	030501012002	交换机	1. 名称:局域网交换机	台	1			
56	030502003001	电话分线箱	1. 名称:电话分线箱	个	3			
57	030502003002	路由分支器及接线盒	1. 名称:路由分支器及接线盒 2. 规格:12端口	个	28			
58	030411003002	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:200X100 3. 类型:梁下0.3米按装	m	195			
59	030411003003	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:100X50	m	11.8			
60	030502012001	外网信息插座	1. 名称:外网信息插座 2. 安装方式:底边据地0.3米暗装	个	128			
61	030502012002	内网信息插座	1. 名称:内网信息插座 2. 安装方式:底边据地0.3米暗装	个	124			
62	030502004001	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:底边据地0.3米暗装	个	44			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：铜仁市应急管理局办公用房维修改造 第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
63	030502006001	电话电缆	1. 名称:电话电缆 2. 规格:HYV-3x(2X0.5) 3. 敷设方式:桥架	m	95			
64	030502005002	电话线	1. 名称:电话线 2. 规格:RVS-2X1.0 3. 敷设方式:桥架	m	1048.7			
65	030502005003	电话线	1. 名称:电话线 2. 规格:RVS-2X1.0 3. 敷设方式:穿管	m	430.67			
66	030502005004	网络信息线	1. 名称:网络信息线 2. 规格:UTP.5 3. 敷设方式:穿管	m	2281.76			
67	030502005005	网络信息线	1. 名称:网络信息线 2. 规格:UTP.5 3. 敷设方式:桥架	m	4753.77			
68	030507008001	云台式摄像机	1. 名称:云台式摄像机	台	28			
69	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:射频同轴电缆 2. 规格:SYV-75-5	m	1877.48			
70	030502005006	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:RVS-2x2.5	m	281.95			
71	030502005007	电源线	1. 名称:电源线 2. 规格:ZR-BV-2X1.5	m	563.9			
72	030503003001	控制器	1. 名称:报警控制器	台	1			
73	030411005001	电源箱	1. 名称:监控设备电源箱	台	28			
74	031101007001	不间断电源设备	1. 规格:集中UPS电源	套	1			
75	030507013001	录像设备	1. 名称:数字硬盘录像机	台	1			
76	030507010001	音频、视频分配器	1. 名称:音频、视频分配器	台	1			
77	030507010002	16画面分割器	1. 名称:16画面分割器	台	1			
78	030507009001	矩阵切换主机	1. 名称:矩阵切换主机	台	1			
79	030501003001	主控键盘	1. 名称:主控键盘	台	1			
80	030503005001	BAS接口	1. 名称:BAS接口	台	1			
81	030507014001	保安监控电脑	1. 名称:保安监控电脑（带图像软件）	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段：铜仁市应急管理局办公用房维修改造工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		其中 暂估价
						综合单价	合价	
			De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求					
94	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管 3. 材质、规格:PP-R De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	48			
95	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管 3. 材质、规格:PP-R De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	28			
96	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水管 3. 材质、规格:PP-R De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	29.5			
97	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水管 3. 材质、规格:PP-R De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	76			
98	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:De50 4. 连接形式:螺纹连接	个	6			
99	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:De40 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
100	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:De25 4. 连接形式:螺纹连接	个	7			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段：铜仁市应急管理局办公用房维修改造工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水管 3. 材质、规格:塑料管 De75 4. 连接形式:粘结	m	22			
102	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水管 3. 材质、规格:螺旋消音塑料管 De110 4. 连接形式:粘结	m	173.3			
103	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水管 3. 材质、规格:塑料管 De200 4. 连接形式:粘结	m	7			
104	031004014001	地漏	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	18			
105	031004014002	地漏	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:De200	个	1			
106	031004014003	立管检查口	1. 材质:立管检查口 2. 型号、规格:De110	个	6			
107	031004014004	套管伸缩器	1. 材质:套管伸缩器 2. 型号、规格:De110	个	9			
108	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿外墙刚性防水套管 2. 规格:≤De63	个	3			
109	031002003003	套管	1. 名称、类型:穿外墙刚性防水套管 2. 规格:≤De110	个	4			
110	031002003002	套管	1. 名称、类型:穿楼板防水套管 2. 规格:De110	个	9			
111	031002003004	套管	1. 名称、类型:穿楼板防水套管 2. 规格:De50	个	6			
112	010507006001	隔油池	1. 部位:隔油池 2. 做法详见图集:04S519	座	1			
113	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 安装工程

标段：铜仁市应急管理局办公用房维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：铜仁市应急管理局办公用房维修改造工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010401005001	加气混凝土砖	1. 砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌墙 2. 砂浆强度等级、配合比：混合砂浆5.0m	m3	129.68			
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：水泥标砖 2. 砂浆强度等级、配合比：混合砂浆5.0m	m3	8.94			
3	010515001003	现浇构件钢筋	1. 砌体内钢筋加固 2. 规格：2 8 @500	t	0.343			
4	010516003001	机械连接	1. 连接方式：植筋 2. 规格：8	个	854			
5	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：8厚1:1.6水泥混合砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比：5厚1：0.5:2.5水泥混合砂浆	m2	1416.3			
6	011207001001	墙面装饰板	1. 2*12mm厚防火阻燃板 2. 轻钢龙骨400以内 3. 2*12厚防火石膏板 4. 玻璃纤维岩棉50厚	m2	31			
7	011104003001	金属复合地板 600*600	1. 金属复合地板 600*600 2. 铝合金支架 3. 1:3水泥砂浆找平厚20mm	m2	209			
8	011104002001	复合木地板 120*900	1. 面层：复合木地板 120*900 2. 防水层：防潮地膜 3. 基层：150mm泡沫混凝土抬高基层	m2	21.13			
9	011102001001	800*800防滑瓷砖	1. 面层：800*800防滑瓷砖 8-12mm厚（专用勾缝剂勾缝） 2. 粘接层：10-15mm厚素水泥砂浆粘结层 3. 基层：1：3水泥砂浆层 60mm厚	m2	821.81			
10	011102001007	800*800防滑瓷砖	1. 800*800防滑瓷砖8-12mm厚（专用勾缝剂勾缝） 2. 10-15mm厚素水泥砂浆	m2	105			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

标段：铜仁市应急管理局办公用房维修改造工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			粘结层 3.1：3水泥砂浆层60mm厚					
11	011102001002	600*600防滑瓷砖	1.600*600防滑瓷砖面层 2.1：3水泥砂浆找平层20mm厚	m2	15.5			
12	011102001003	300*300防滑瓷砖	1.300*300,10厚防滑地砖（专用勾缝剂勾缝） 2.10-15mm厚素水泥砂浆粘结层 3.1：3水泥砂浆层100mm厚 4.防水层1.5厚（聚乙烯卷材水泥107胶水，一底一布一面） 5.150mm泡沫混凝土回填	m2	90.5			
13	011102001004	门槛石	1.仿大理石防滑瓷砖（专用勾缝剂勾缝） 2.10-15mm厚素水泥砂浆粘结层 3.1：3水泥砂浆层60mm厚	m2	24.02			
14	011102001005	吸水防滑瓷砖300*300	1.300*300吸水防滑瓷砖（专用勾缝剂勾缝） 2.10-15mm厚素水泥砂浆粘结层 3.防水层1.5厚（聚乙烯卷材水泥107胶水，一底一布一面） 4.450mm泡沫混凝土回填	m2	57.3			
15	011102001006	300*600青石板	1.300*600青石板10-30mm厚（专用勾缝剂勾缝） 2.10-15mm厚素水泥砂浆粘结层 3.1：3水泥砂浆层60mm厚	m2	11.62			
16	011106002001	块料楼梯面层	1.仿大理防滑瓷砖 2.水泥砂浆粘结层	m2	124.6			
17	011302001001	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:U50系列轻钢龙骨 2.材料:16mm厚防火板,	m2	674.96			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

标段：铜仁市应急管理局办公用房维修改造工程

第 3 页 共 7 页

[illegible]

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

标段: 铜仁市应急管理局办公用房维修改造工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 水泥砂浆抹灰厚17mm 3. 20mm厚1: 3水泥砂浆层 4. 专用瓷砖胶/面贴10厚600*600瓷砖					
28	011204003003	墙面400*800瓷砖（餐厅）	1. 水泥砂浆抹灰厚17mm 2. 钢丝网2*2满铺/20mm厚1: 3水泥砂浆层 3. 专用瓷砖胶/面贴10厚400*800瓷砖	m2	39.5			
29	011404005001	吸音板墙面	1. 15mm厚多层复合玻镁吸音板 2. 16mm厚防火板 3. 轻钢龙骨间距400内 4. 原墙防潮漆两遍	m2	252.32			
30	011105003001	瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm瓷砖踢脚线 2. 粘贴层厚度、材料种类:素水泥结合层	m	1394			
31	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高, 1.2mm厚黑钛金不锈钢 2. 基层材料种类、规格:2层16mm防火板 3. 原墙防潮漆两遍	m	97.02			
32	011207001002	墙面装饰板	1. 1.2厚黑钛金不锈钢边 2. 面装警蓝色硬包 3. 16mm厚防火板 4. 轻钢龙骨间距400内 5. 原墙防潮漆两遍	m2	67.01			
33	030507014001	LED显示屏	1. 名称:LED显示屏 2. 规格:定制	m2	40.82			
34	010802001001	成品铝合金玻璃门	1. 材质:成品铝合金玻璃门 2. 门代号及洞口尺寸:0821、0721	m2	23.94			
35	010802004001	防盗门	1. 防盗门:成品防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:1021、1521、1821	m2	150.03			
36	010802003001	甲级钢制防火门	1. 材质:甲级钢制防火门 2. 门代号及洞口尺寸:1021、1524、1621	m2	19.11			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

标段：铜仁市应急管理局办公用房维修改造工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	010801004001	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:1521、0721 2. 材质:乙级防火门	m2	24.99			
38	010801004002	乙级防火玻璃门(加双面不锈钢门套)	1. 门代号及洞口尺寸:1521 2. 材质:乙级防火玻璃门(加双面不锈钢门套)	m2	3.15			
39	010805005001	玻璃地弹门	1. 门代号及洞口尺寸:1824	m2	4.32			
40	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 成品铝合金5+10+5中空窗 2. 窗代号及洞口尺寸:1818、2021	m2	58.68			
41	010807002001	金属防火窗	1. 成品铝合金防火玻璃5+10+5中空窗 2. 窗代号及洞口尺寸:(乙)1515、(乙)2021	m2	4.5			
42	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:1.2mm不锈钢框1824 2. 玻璃品种、规格、颜色:10厚钢化玻璃	m2	24.06			
43	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	8.62			
44	011702009001	过梁	1. 混凝土模板 过梁	m2	53.6			
45	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	9.67			
46	011702003001	构造柱	1. 混凝土模板 构造柱	m2	138.88			
47	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径≤10mm	t	0.844			
48	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径≤18mm	t	0.967			
49	010512008001	沟盖板	1. 砖砌排水沟300*300mm、沟面抹灰 2. 成品地沟盖板300*500 3. 垫层: 100mmC15垫层	米	16.73			
50	011210001001	隔断	1. 成品塑钢隔断	m2	51			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：铜仁市应急管理局办公用房维修改造工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
51	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:20mm黑白根大理石 2. 洗漱台面:>1m ²	m ²	1.28			
52	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:20mm黑白根大理石 2. 洗漱台面:≤1m ²	m ²	6.16			
53	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:8mm 镜面 2. 框材质、断面尺寸:16厚 防火板基层面拉丝不锈钢框 边50*40	m ²	1.92			
54	031004003001	洗脸盆	1. 材质:洗手盆	组	12			
55	011610001001	门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:详设计说明	樘	84			
56	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:金属格栅 门1521、2633	m ²	40.9			
57	011613002001	玻璃拆除	1. 钢化玻璃 2. 拆除部位:大厅玻璃隔墙	m ²	56.6			
58	011605001001	地砖拆除	1. 饰面材料种类:瓷砖地面 拆除	m ²	1308.8			
59	011605001002	地砖拆除	1. 饰面材料种类:青石板地面 拆除	m ²	21.62			
60	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:地台、水池	m ²	47.51			
61	011605002001	卫生间立面瓷砖	1. 饰面材料种类:卫生间立面 瓷砖	m ²	375			
62	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:洗脸盆	套	8			
63	011610002002	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:金属窗防盗网拆除	m ²	13			
64	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类:卫生间防潮板隔断	m ²	34.8			
65	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚面龙骨及饰面拆除	m ²	604			
66	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:墙面仿瓷	m ²	1100			
67	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:原有砖砌墙	m ³	98.81			
68	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:强化木地板	m ²	59			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：铜仁市应急管理局办公用房维修改造工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	011606001002	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:地台拆除	m2	13.44			
70	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:拆除广告牌	m2	18			
71	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:楼层拆除垃圾 2. 楼层运出垃圾:层高≤15m 3. 运距:暂定8km 4. 垃圾弃置费暂按10元/m³，以实际签证为准	m3	342.77			
72	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:二层三层垃圾清理外运，每平方按30cm垃圾计算 2. 楼层运出垃圾:层高≤15m 3. 运距:暂定8km 4. 垃圾弃置费暂按10元/m³，以实际签证为准	m3	392.88			
73	011701003001	里脚手架		m2	1			
74	011703001001	垂直运输		m2	2961.78			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 装饰装修工程

标段：铜仁市应急管理局办公用房维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

