

分部分项工程量清单

工程名称：南长城小学迁改工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
一		建筑工程费				
二		安装工程费				
	三	架空线路工程				
	PE5111	杆上设备工程				
1	100001PK3902	断路器	1、电压等级:10kV 2、设备名称:10kV 户外真空断路器 3、型号、规格: ZW20-12P/630A智能 型, RS485接口, 单 侧带隔离刀闸	台	1	
2	100001PK3903	隔离开关	1、电压等级:10kV 2、设备名称:10kV 户外隔离开关 3、型号、规格: GW-10kV-630A	台	2	
3	100001PK3904	避雷器	1、电压等级:10kV 2、设备名称:10kV 设备交流避雷器 3、型号、规格: HY5WS-17/50, 带脱 离器(含绝缘防护 罩一只)	台	6	
4	100001PK3901	铁横担	1、电压等级:10kV 2、设备名称:铁横 担 3、型号、规格: ∠ 75×6×1700-290	台	2	
	四	电缆线路工程				
		电缆敷设				
	PF4211	电缆沟敷设				
5	PF4311PL0202	破除路面	1、路面类型: 混凝 土路面 2、路面厚度: 200mm	m2	553.2	
6	PF4311PL0201	破除路面	1、路面类型: 碎石 垫层 2、路面厚度: 200mm	m2	553.2	
7	PF4311PL0301	修复路面	1、基层类型、厚 度: 原土回填、 200mm 2、面层类型、厚 度: 混凝土路面、 200mm	m2	73.2	
8	PF4211PL0102	沟、槽、基坑挖方	1. 土壤类别: 普通土 2. 挖土深度: 1m以内	m3	371.95	

分部分项工程量清单

工程名称：南长城小学迁改工程

9	PF4211PL0103	回填	1. 回填材料类别:普通土	m3	55.2	
10	PF4211PL0101	回填	1. 回填材料类别:砂	m3	33.53	
11	PF4211PL1001	电缆沟垫层	1. 名称：电缆沟垫层 2. 混凝土类别：C15 现浇混凝土	m3	48	
12	PF4311PL1103	砖砌电缆沟	1、断面尺寸：800*800 2、砖规格：240标准砖 3、混凝土强度等级：水泥砂浆M5 4、混凝土拌合要求：现浇 5、水泥砂浆配合比：1:2	m3	125.28	
13	PF4211PL1002	电缆沟盖板	1. 名称：电缆沟盖板 2. 类别：角钢框混凝土盖板	m3	34.8	
14	PF4211PC2701	电缆支架	1. 名称:电缆支架 2. 材质:复合材料 3. 规格型号:490*70*60	副	375	
15	PF4311PL2402	电缆沟内敷设	1、型号、规格：10kV电缆 ZR-YJV22-8.7/15-3*300	m	300	
16	PF4311PL2702	电缆终端头	1、型号、规格：冷缩电缆头Φ3*300	套	6	
17	PF4311PL3102	电缆试验	1、电缆实验	回路	1	
18	PF4211PK2301	混凝土杆拆除	1. 杆型:混凝土杆 2. 组立形式:整根式 3. 杆高:9m	基	3	
19	PF4211PK3001	10kV横担拆除	1、名称：10kV横担 2、拆除性质：保护性拆除	组	3	
20	PF4211PK3401	架空导线拆除	1、导线型号规格：架空绝缘导线 JKLYJ-3x240 2、回路数：单回	m	300	
	PF4311	埋管敷设				
21	PF4211PL1003	工作井垫层	1. 名称：工作井垫层 2. 混凝土类别：C15 现浇混凝土	m3	1.43	
22	PF4311PL1401	砖砌工作井	1、井类型：1层2列 行车转角井 2、混凝土强度等级：C25 3、混凝土拌合要求：全预制井	座	4	
23	PF4211PL1004	工作井盖板	1. 名称：工作井盖板	m3	0.85	

分部分项工程量清单

工程名称：南长城小学迁改工程

[illegible]

其他项目清单

工程名称：南长城小学迁改工程

[illegible]