

沿河县儿童福利院建 工程
设项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

沿河县儿童福利院建 工程
设项目

年 月 日

总 说 明

工程名称：沿河县儿童福利院建设项目

第 1 页 共 1 页

- 1、材料设备价格优先考虑《贵州省建设工程造价信息》（2020年第6期铜仁地区），如铜仁地区没有的材料价格参照贵阳地区，造价信息无材料价格的按市场价计入；
- 2、本项目均按商品砼、现拌砂浆计算；
- 3、本项目施工组织设计按常规施工组织设计考虑；
- 4、场内转运按1km以内考虑，余方弃置暂按1km考虑；
- 5、基础沟槽土方开挖土石比按勘察报告7.4：2.6考虑；岩石暂按硬质岩考虑；
- 6、场平工程本次只对单方造价的综合单价计价的合理合规进行评审，工程量暂不计量，最终按实计算。
- 7、本次评审中的工程量暂按预算上的工程量评审，请建设单位、跟踪审计单位、监理单位做好监督，工程结算时，以实际工程量进行据实结算。

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 挖掘机（斗容1m3）挖装土方 2. 土壤类别:详设计 3. 土石比7.4:2.6	m3	1521.16			
2	010102001001	挖一般石方	1. 岩石类别:硬质岩 2. 机械破碎、挖装石方 3. 土石比7.4:2.6	m3	534.46			
3	010101003001	挖沟槽、基坑土方	1. 挖掘机（斗容1m3）挖装土方 2. 土壤类别:详设计 3. 土石比7.4:2.6	m3	132.52			
4	010102002001	挖沟槽、基坑石方	1. 岩石类别:硬质岩 2. 机械破碎、挖装石方 3. 土石比7.4:2.6	m3	46.56			
5	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足规范要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方粒径要求:满足规范要求 4. 填方来源、运距:原土	m3	724.82			
6	010103001002	槽坑回填	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:土方 3. 填方粒径要求:满足规范要求 4. 填方来源、运距:原土 5. 部位:槽坑	m3	118.16			
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:暂按1km	m3	274.38			
8	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:暂按1km	m3	1117.35			
		桩基工程						
9	010302004001	挖孔桩土方	1. 地层情况:三、四类土 2. 挖孔深度:8m以内 3. 孔径:1.2m以内	m3	47.83			
10	010302004006	挖孔桩土（石）方	1. 地层情况:软质岩 2. 挖孔深度:8m以内 3. 孔径:1.2m以内	m3	4.86			
11	010302005001	人工挖孔灌注桩（护壁砼）	1. 桩芯长度:详设计 2. 桩芯直径、扩底直径、扩底高度:孔径1.2m	m3	16.44			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 护壁混凝土种类、强度等级:商品混凝土C30					
12	011702001004	护壁模板	1. 部位: 桩护壁模板	m2	116.15			
13	010302005002	人工挖孔灌注桩（填芯砼）	1. 桩芯长度:详设计 2. 桩芯直径、扩底直径、扩底高度:孔径1.2m 3. 桩芯混凝土种类、强度等级:商品C30 抗渗等级: P6	m3	36.24			
14	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:暂按1km	m3	47.83			
15	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:暂按1km	m3	4.86			
		钢筋混凝土工程						
16	010501001002	首层垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 混凝土模板 4. 部位: 首层	m3	16.59			
17	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 混凝土模板 4. 部位: 地下室底	m3	36.16			
18	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土模板	m3	24.4			
19	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土模板	m3	25.59			
20	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土模板	m3	64.06			
21	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土模板	m3	266.66			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土模板	m3	30.38			
23	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土模板	m3	52.47			
24	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土模板 4. 部位: 水平系梁	m3	18.92			
25	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:现拌细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 混凝土模板 4. 部位: 卫生间厨房翻边	m3	9.05			
26	010507005001	窗台压顶	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土模板 4. 部位: 窗宽 $\geq 1.5m$	m3	2.67			
27	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土模板	m3	6.97			
28	010505010001	坡屋面板	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土模板	m3	136.7			
29	010505008001	悬挑板	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土模板	m3	36.62			
30	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土模板	m3	644.99			
31	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	90.9			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 混凝土模板					
32	010504001002	电梯井壁直形墙	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土模板	m3	1.74			
33	010508001001	后浇带	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土模板	m3	5.5			
34	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土模板	m2	186.83			
35	010515001007	现浇构件钢筋（圆钢）	1. 钢筋种类、规格:HRB300 Φ10以内	t	5.221			
36	010515001001	现浇构件钢筋（带肋钢筋）	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内	t	86.915			
37	010515001002	现浇构件钢筋（带肋钢筋）	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ18以内	t	69.818			
38	010515001003	现浇构件钢筋（带肋钢筋）	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ25以内	t	40.263			
39	010515001008	砌体内钢筋加固	1. 钢筋种类、规格:HRB300 Φ6	t	1.489			
40	010515004001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格:钢筋笼	t	1.316			
41	010516003001	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:Φ25以内	个	558			
42	010516003002	机械焊接	1. 连接方式:电渣压力焊接头 2. 规格:钢筋直径≤32mm	个	2744			
		砖砌工程						
43	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:直形 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4. 高度:3.6米以下	m3	809.59			
44	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:直形	m3	98.74			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4. 高度:3.6米以上					
45	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖 2. 墙体类型:电梯井填充墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 4. 部位: 地面以下 5. 3.6m以下	m3	28.25			
46	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖 2. 墙体类型:电梯井填充墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 4. 部位: 地面以下 5. 3.6m以上	m3	5.46			
		门窗工程						
		门						
47	010802003001	钢质防火门（甲级防火门）	1. 门框、扇材质:甲级钢质防火门	m2	36.3			
48	010802003002	钢质防火门（乙级防火门）	1. 门框、扇材质:乙级钢质防火门	m2	24.78			
49	010802003003	钢质防火门（丙级防火门）	1. 门框、扇材质:丙级钢质防火门	m2	12.78			
50	010802001001	断桥铝合金外门	1. 门框、扇材质:断桥铝合金 2. 玻璃品种、厚度:6+12A+6 3. 部位: 外门 4. 含五金	m2	27.24			
		窗						
51	010807002001	断桥铝合金防火窗	1. 框、扇材质:断桥铝合金防火窗 2. 玻璃品种、厚度:断桥铝合金框 6+12A+6	m2	3.6			
52	010807001003	断桥铝合金窗	1. 框、扇材质:断桥铝合金	m2	98.67			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 玻璃品种、厚度:6+12 A+6					
53	010807001002	断桥铝合金窗	1. 框、扇材质:断桥铝合金 2. 玻璃品种、厚度:6+12 A+6	m2	380.15			
54	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:断桥铝合金 2. 玻璃品种、厚度:6+12 A+6 3. 窗类型：弧形窗	m2	88.24			
		外墙装饰工程						
55	011407001001	无外保温涂料饰面构造要求	详见西南18J516 115/53 15 无外保温涂料饰面构造 1) 基层清扫干净, 填补缝隙缺损均匀润湿; 2) 刷界面处理剂; 3) 扫毛或划出纹道。 4) 12厚1:3水泥砂浆打底, 两次成活, 扫毛或划出纹道。 5) 6厚1:2.5水泥砂浆找平。 6) 刷(喷)涂料面层两遍; 7) 喷甲基硅醇钠憎水剂;	m2	1644.18			
56	010903002001	地下室外墙	详见西南18J302 9/外墙 9. 1) 40厚C20细石混凝土保护层, 配%%c6或冷拔%%c4的I级刚, 双向@150, 钢筋网片绑扎或点焊(设分格缝) 2) 保温层 3) 涂膜层 4) 20厚1:3水泥砂浆找平层 5) 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 6) 钢筋混凝土屋面板	m2	333.7			
		内墙装饰工程						
57	011201001001	磷石膏砂浆、白色	1. 墙体基层清理、修	m2	5126.49			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		瓷粉乳胶漆	补。 2. 15mm厚磷石膏砂浆打底扫毛, 两次成活;					
58	011201001002	白色瓷粉乳胶漆	1. 墙体 2. 9厚1: 1: 6水泥石灰砂浆打底 3. 7厚1: 1: 6水泥石灰砂浆找平 4. 5厚1: 0. 3: 2. 5水泥石灰砂浆磨光	m2	639. 85			
59	011201001003	水泥砂浆粉刷大白浆二道	1. 墙体 2. 9厚1: 1: 6水泥石灰砂浆打底 3. 7厚1: 1: 6水泥石灰砂浆找平 4. 5厚1: 0. 3: 2. 5水泥石灰砂浆磨光	m2	275			
60	011201001004	混合砂浆粉刷白色涂料二道	1. 墙体 2. 9厚1: 1: 6水泥石灰砂浆打底 3. 7厚1: 1: 6水泥石灰砂浆找平 4. 5厚1: 0. 3: 2. 5水泥石灰砂浆磨光	m2	93. 6			
61	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 砼与砌体界面交接处挂300mm宽Φ0. 9热镀锌钢丝网12. 7X12. 7200mm(二次构件除外);	m2	1664. 28			
		楼地面工程						
		地面做法						
62	011102003007	卫生间地面	1. 素土夯实 2. 100厚C15混凝土垫层 3. 1: 3水泥砂浆找平20厚 4. 防水层详见图纸	m2	29. 1			
63	011102003010	厨房地面	1. 素土夯实 2. 100厚C15混凝土垫层 3. 1: 3水泥砂浆找平20厚 4. 防水层详见图纸	m2	77. 4			
64	011102003009	门厅地面	1. 素土夯实 2. 100厚C15混凝土垫层 3. 1: 3水泥砂浆找平20	m2	132. 9			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			厚					
65	011102003008	其他房间地面	1. 素土夯实 2. 100厚C15混凝土垫层 3. 1:3水泥砂浆找平20厚	m2	541.2			
66	011101003011	水电井地面	1. 20厚C20细石混凝土找平压光	m2	25.32			
		楼面做法						
67	011102003005	卫生间楼面	1. 1:3水泥砂浆找平20厚 2. 防水层详见图纸	m2	106.59			
68	011102003012	300*300防滑地砖	1. 1:3水泥砂浆找平20厚	m2	221.7			
69	011102003011	600*600防滑地砖	1. 1:3水泥砂浆找平20厚	m2	1682.62			
70	011101003010	水电井地面	1. 20厚C20细石混凝土找平压光	m2	25.32			
		地下室部分						
71	010904003001	地板防水	材料及做法: 详见西南18J302 7/底板4 1) 面层20厚1:2.5水泥砂浆找平; 2) 防水混凝土底板; 3) 50厚C20细石混凝土; 4) 隔离层 5) ≥3.0厚PMB-741 (751) 高聚物改性沥青防水卷材; 6) ≥3.0厚PMB-741 (751) 高聚物改性沥青防水卷材; 7) 20厚1:2.5水泥砂浆找平; 8) 100厚C15混凝土垫层; 9) 素土分层夯实或基岩清理, 平整压实系数不小于0.94;	m2	347.48			
72	010904003002	独立柱基、桩头防水	详见国标13CJ40-1 18/4 1. 面层: 20厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 钢筋混凝土结构底板 3. 50mm厚聚苯板保护层 4. 防水强加层	m2	64.36			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. ≥3.0厚PMB-741(751)高聚物改性沥青防水卷材两道（一级） 6. 水泥基渗透结晶防水涂料 7. 100厚C15混凝土垫层					
73	011102003014	地面	1. 1:3水泥砂浆找平20厚	m2	45			
74	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、20mm厚C20细石砼面层找平压光(2%坡向水井地漏找坡)； 3、素水泥浆一道； 4、钢筋砼楼板清理干净；	m2	164.96			
		屋面工程						
75	011001001004	保温上人屋面	详见西南18J201 40/C1. 1) 40厚C20细石混凝土保护层，配%%c6或冷拔%%c4的I级刚，双向@150，钢筋网片绑扎或点焊（设分格缝） 2) 保温层 3) 防水卷材或涂膜层 4) 20厚1:3水泥砂浆找平层 5) 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 6) 钢筋混凝土屋面板	m2	31.79			
76	011001001005	不保温不上人坡屋面	详见西南18J202 18/A1. 1) 瓦材 2) 挂瓦条30X30（h） 3) 顺水条40X40（h） 4) 防水层（防水垫层） 5) 找平层 6) 现浇钢筋混凝土屋面	m2	15			
77	011001001006	不上人保温坡屋面	详见西南18J202 18/A7. 1) 瓦材 2) 挂瓦条30X30（h） 3) 顺水条40X40（h） 4) C20细石混凝土持钉层厚40（配%%c6@500X500钢筋网） 5) 保温或隔热层。 6) 防水层（防水垫层）	m2	1400			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			7) 找平层 8) 现浇钢筋混凝土屋面					
		其他工程						
78	040201022002	排水沟	1. 砖砌排水沟 2. 内侧末20厚1:2.5防水砂浆 3. 素土夯实 4. 垫层：100厚C20混凝土 5. 详18j812 4/10	m	204.39			
79	011702029003	散水	1. 素土夯实 2. 100厚碎石干铺 3. C15混凝土垫层100厚 4. C20混凝土面层150厚 5. 详18j812 4/10	m ²	213.7			
80	010902004001	屋面排水沟	1. 成品铝合金排水沟	m	144.22			
81	011106002001	块料楼梯面层	1. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道; 2. 地砖面层, 水泥浆擦缝;(注:楼梯间踏步地砖拉防滑槽)20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层, 上撒1~2厚干水泥并撒清水适量;	m ²	186.83			
82	011503002003	楼梯栏杆	1. 不锈钢管(圆钢管直径20, 厚1.5mm钢管) 2. 两层不锈钢扶手(直径50.8不锈钢管, 1.2厚不锈钢扶手) 3. 木扶手 4. 详18j412 56/2	m	70.6			
83	011503006001	儿童靠墙扶手	1. 详11j935	m	70.6			
84	011503002004	护窗栏杆	1. 不锈钢管(圆钢管直径20, 厚1.5mm钢管) 2. 两层不锈钢扶手(直径50.8不锈钢管, 1.2厚不锈钢扶手) 3. 木扶手 4. 详18j412 56/2	m	19.2			
85	011506003002	玻璃雨篷	1. 玻璃雨棚 2. 详18j516 7/5	m ²	32.02			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	011502002001	木质装饰线	1. 部位：木色百页 详设计图纸	m	665			
87	011503001003	阳台防护栏杆	1. 不锈钢栏杆、扶手	m	97.36			
88	010402002001	砌块柱	1. 砌块品种、规格、强度等级：标砖 2. 部位：外墙装饰柱	m3	15.08			
89	011203001001	墙上防潮	1. 无基础梁或地圈梁的砌筑墙体，在地面标高-0.06m处，用1:2水泥防水砂浆（加水泥防水剂）20mm厚水平防潮层	m2	9.52			
		玻璃幕墙工程						
90	011209001001	带骨架幕墙	1. 骨架材料种类、规格、中距：铝合金	m2	209.1			
		无障碍坡道						
91	011102003001	块料楼地面	1. 素土夯实 2. 100厚C15混凝土垫层 3. 青石板600*300*50mm	m2	4.68			
92	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢栏杆、扶手	m	7.2			
		室外踏步						
93	010507004001	室外踏步	1. 素土夯实 2. 100厚C15混凝土 3. M5水泥砂浆砌非粘土实心砖 4. 青石板600*300*50	m2	35.98			
		检修口						
94	01B001	检修口	1. 砖砌屋面检修口 2. 20厚木板 3. 40厚聚苯乙烯泡沫板 4. 屋面检修爬梯 5. 详西南18j2020 40/2	m	20			
	2	单价措施项目费						
95	011701001001	综合脚手架		m2	3486.68			
96	011701001002	地下室综合脚手架		m2	306.07			
97	011705001002	大型机械设备进出		台次	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		场及安拆（履带式挖掘机 ≤1m³）						
98	011703001002	垂直运输		m²	3486.68			
99	011703001003	地下室垂直运输		m²	306.07			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.35				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.8				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4.46				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.77				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.95				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.47				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.43				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土建工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土建工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土建工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾自动报警工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C	安装工程						
1	030404022001	防火门现场控制器	1. 名称:防火门现场控制器 2. 型号、规格:HS-D600/HS-D500	台	10			
2	030411001001	配管	1. 名称:电线导管 2. 材质:SC 3. 规格:15 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计及规范要求	m	2588.24			
3	030411001002	配管	1. 名称:电线导管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计及规范要求	m	260			
4	030411001003	配管	1. 名称:电线导管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计及规范要求	m	100			
5	030411003001	桥架	1. 名称:金属防火桥架 2. 型号、规格:CT200*100 3. 材质:钢质 4. 类型:槽式桥架 5. 接地方式:接规范	m	50.93			
6	030411004001	配线	1. 名称:导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZN-KRJ-3X1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:详设计 6. 配线线制:详设计 7. 钢索材质、规格:按设计及规范要求	m	59.82			
7	030411004002	配线	1. 名称:导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZN-RYJS-2*2.5 4. 材质:铜芯	m	3105.36			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾自动报警工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 配线部位:详设计 6. 配线线制:详设计 7. 钢索材质、规格:按设计及规范要求					
8	030411004003	配线	1. 名称:导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:详设计 6. 配线线制:详设计 7. 钢索材质、规格:按设计及规范要求	m	300			
9	030411004004	配线	1. 名称:导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZN-BV4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:详设计 6. 配线线制:详设计 7. 钢索材质、规格:按设计及规范要求	m	108.39			
10	030411004005	配线	1. 名称:导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZ-RYJS-2x1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:详设计 6. 配线线制:详设计 7. 钢索材质、规格:按设计及规范要求	m	260			
11	030411004006	配线	1. 名称:导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZ-RYJS-2*2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:详设计 6. 配线线制:详设计 7. 钢索材质、规格:按设计及规范要求	m	160			
12	030411005001	接线箱	1. 名称:接线端子箱 2. 材质:铁质 3. 规格:按厂家配置 4. 安装形式:底边距地1.4m挂墙安装	个	5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾自动报警工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:铁质 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	347			
14	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支（吊）架 2. 材质、规格:型钢（综合）	kg	132			
15	030904001001	感烟探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:工作电压:总线24V;外壳防护等级:IP23 3. 线制:按设计 4. 类型:吸顶安装	个	157			
16	030904001002	感温探测器	1. 名称:感温探测器 2. 规格:工作电压:总线24V;外壳防护等级:IP23 3. 线制:按设计 4. 类型:吸顶安装	个	10			
17	030904001003	感温探测器（防爆）	1. 名称:感温探测器（防爆） 2. 规格:工作电压:总线24V;外壳防护等级:IP23 3. 线制:按设计 4. 类型:吸顶安装	个	4			
18	030904001004	可燃气体探测器	1. 名称:可燃气体探测器 2. 规格: 3. 线制:按设计 4. 类型:吸顶安装	个	1			
19	030904003001	手动报警按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 规格: 3. 安装方式:底边距地1.4m墙上安装	个	4			
20	030904003002	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 规格: 3. 安装方式:底边距地1.4m墙上安装	个	22			
21	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:JBF-VM3372B 3. 安装方式:距地2米壁装	个	17			
22	030904006001	带电话插孔的手动报警按钮	1. 名称:带电话插孔手动报警按钮	个	16			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾自动报警工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:工作电压: 总线24V; 外壳防护等级: IP23 3. 安装方式: 底边距地1.35m墙上安装					
23	030904006002	消防专用电话分机	1. 名称:消防专用电话分机 2. 规格: 3. 安装方式: 底边距地1.35m墙上安装	个	3			
24	030904007001	火灾警报扬声器	1. 名称:火灾警报扬声器 2. 功率:工作电压: 120V; 额定功率: 3W 3. 安装方式:吸顶安装	个	23			
25	030904007002	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾显示器 2. 功率: 3. 安装方式:壁装, 距地1.5米	个	1			
26	030904008001	模块	1. 名称:输入模块 2. 规格: 3. 类型:详设计 4. 输出形式:详设计	台	12			
27	030904008002	模块	1. 名称:输入输出模块 2. 规格: 3. 类型:详设计 4. 输出形式:详设计	台	21			
28	030904008003	模块	1. 名称:广播模块 2. 规格: 3. 类型:详设计 4. 输出形式:详设计	台	5			
29	030904008004	模块	1. 名称:短路隔离器 2. 规格:工作电压: 总线24V; 外壳防护等级: IP23 3. 类型:详设计 4. 输出形式:详设计	台	12			
30	030904008005	模块	1. 名称:火灾监控模块 2. 规格:HS-L810S 3. 类型:详设计 4. 输出形式:详设计	台	10			
31	030904008006	模块	1. 名称:电源监控模块 2. 规格:HS-V730U 3. 类型:详设计	台	3			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾自动报警工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 输出形式:详设计					
32	030904008007	门磁开关	1. 名称:门磁开关 2. 规格:HS-D600	个	18			
33	030904008008	模块	1. 名称:控制模块 2. 规格: 3. 类型:详设计 4. 输出形式:详设计	台	8			
34	030904009001	手动控制盘	1. 总线制:手动控制盘 2. 安装方式:落地安装 3. 控制点数量:详设计 4. 显示器类型:按设计	台	1			
35	030904012001	电气火灾监控主机 HS-S1000	1. 规格、线制:详设计 2. 控制回路:(立柜式 总 监控节点数512点) 安装于消防控制室内 3. 安装方式:落地安装	台	1			
36	030904013001	联动柜	1. 规格、线制:详设计 2. 控制回路:详设计 3. 安装方式:落地安装	台	1			
37	030904013002	防火门监控器	1. 规格、线制:防火门监 控器 2. 控制回路:18 3. 安装方式:防火门框上 方0.1m壁装	台	1			
38	030904014001	消防电话主机	1. 规格、线制:按设计 2. 控制回路:按设计 3. 安装方式:落地安装	台	1			
39	030904014002	应急广播控制器	1. 规格、线制:按设计 2. 控制回路:按设计 3. 安装方式:落地安装	台	1			
40	030904015001	CRT操作台	1. 规格:CRT操作台 2. 安装方式:落地安装	台	1			
41	030904016001	消防设备电源监控 器	1. 名称:消防设备电源监 控器 2. 容量:HS-V1000 3. 安装方式:落地安装	套	1			
42	030904016002	备用电源及电池主 机(柜)	1. 名称:备用电源柜 2. 容量:按设计及规范 3. 安装方式:落地安装	套	1			
43	030904017001	报警联动一体机	1. 规格、线制:报警控制 器 2. 控制回路:详设计	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 火灾自动报警工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 火灾自动报警工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 火灾自动报警工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消火栓及喷淋系统工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C	安装工程						
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:详设计 2. 材质、规格:热浸内外镀锌加厚焊接钢管DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:按设计及规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 6. 管道标识设计要求:按设计及规范要求	m	785.47			
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:详设计 2. 材质、规格:热浸内外镀锌加厚焊接钢管DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:按设计及规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 6. 管道标识设计要求:按设计及规范要求	m	5.09			
3	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:详设计 2. 材质、规格:热浸内外镀锌加厚焊接钢管DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:按设计及规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 6. 管道标识设计要求:按设计及规范要求	m	391.47			
4	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:详设计 2. 材质、规格:热浸内外镀锌加厚焊接钢管DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:按设计及规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 6. 管道标识设计要求:按设计及规范要求	m	87.97			
5	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:详设计 2. 材质、规格:热浸内外镀锌加厚焊接钢管DN65	m	32.93			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消火栓及喷淋系统工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:按设计及规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 6. 管道标识设计要求:按设计及规范要求					
6	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:详设计 2. 材质、规格:热浸内外镀锌加厚焊接钢管DN80 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:按设计及规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 6. 管道标识设计要求:按设计及规范要求	m	95.24			
7	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:详设计 2. 材质、规格:热浸内外镀锌加厚焊接钢管DN100 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:按设计及规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 6. 管道标识设计要求:按设计及规范要求	m	90.17			
8	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:详设计 2. 材质、规格:热浸内外镀锌加厚焊接钢管DN150 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:按设计及规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 6. 管道标识设计要求:按设计及规范要求	m	125.15			
9	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合	m	232.28			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消火栓及喷淋系统工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			管DN150 3. 连接形式:电热熔连接, 管材压力为0.6MP 4. 压力试验及冲洗设计要求:试验压力1.5P, 且不应小于0.8 5. 管道标识设计要求:按设计及规范要求					
10	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:详设计 2. 材质、规格:热浸内外镀锌加厚焊接钢管DN100 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:按设计及规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 6. 管道标识设计要求:按设计及规范要求	m	200.9			
11	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:详设计 2. 材质、规格:热浸内外镀锌加厚焊接钢管DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:按设计及规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 6. 管道标识设计要求:按设计及规范要求	m	55.42			
12	030901003001	直立型标准覆盖面积标准响应玻璃球洒水喷头	1. 安装部位:详设计 2. 材质、型号、规格:ZSTZ-15 3. 连接形式:螺纹连接	个	457			
13	030901004001	湿式报警装置	1. 名称:湿式报警装置 2. 型号、规格:DN150	组	1			
14	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号:DN100 2. 连接形式:沟槽法兰连接	个	1			
15	030901006002	水流指示器	1. 规格、型号:DN80 2. 连接形式:沟槽法兰连接	个	2			
16	030901006003	水流指示器	1. 规格、型号:DN150 2. 连接形式:沟槽法兰连接	个	3			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消火栓及喷淋系统工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030901008001	末端试水装置	1. 规格:DN25 2. 组装形式:成套	组	1			
18	030901010001	薄型钢质单栓带消防卷盘消火栓箱	1. 安装方式:底边距地1.1m挂墙安装 2. 型号、规格:SG24B65Z-J 3. 附件材质、规格:薄型钢质单栓带消防卷盘消火栓箱, 见15S202/15, 衬胶水带DN65, L=25米, 铝合金消火栓枪Φ19	套	22			
19	030901010002	屋顶试验消火栓	1. 安装方式:底边距地1.1m挂墙安装 2. 型号、规格:DN65 3. 附件材质、规格:按设计	套	2			
20	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位:室外 2. 型号、规格:DN150 3. 附件材质、规格:详设计及规范	套	2			
21	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5	具	48			
22	030902007001	柜式预制七氟丙烷灭火装置	1. 介质、类型:七氟丙烷 2. 型号、规格:GQQ90/2.5PL, 单瓶充装99kg	套	4			
23	030905004001	气体灭火系统装置调试	1. 试验容器规格:90L 2. 气体试喷:设计喷放时间为8s	点	4			
24	031001006001	塑料管	1. 安装部位:喷淋系统泄水管 2. 介质:水 3. 材质、规格:UPVC管, DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	14			
25	031001006002	塑料管	1. 安装部位:喷淋系统泄水管 2. 介质:水 3. 材质、规格:UPVC管, DN75	m	10			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消火栓及喷淋系统工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求					
26	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢（综合） 2. 管架形式:支（吊）架	kg	1206.92			
27	031002003001	套管	1. 名称、类型:普通刚套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN150 4. 填料材质:按设计及规范要求	个	15			
28	031002003002	套管	1. 名称、类型:普通刚套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN75 4. 填料材质:按设计及规范要求	个	3			
29	031002003003	套管	1. 名称、类型:普通刚套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN100 4. 填料材质:按设计及规范要求	个	15			
30	031003001001	末端试水阀	1. 类型:末端试水阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN25，压力等级同管道 4. 连接形式:螺纹连接 5. 焊接方法:满焊	个	4			
31	031003001002	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	2			
32	031003001003	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:DN75，压力等级同管道 4. 连接形式:螺纹连接 5. 焊接方法:满焊	个	1			
33	031003003001	信号阀	1. 类型:信号阀 2. 材质:铸铁	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消火栓及喷淋系统工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格、压力等级:DN100, 压力等级同管道 4. 连接形式:沟槽法兰连接 5. 焊接方法:满焊					
34	031003003002	信号阀	1. 类型:信号阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:DN80, 压力等级同管道 4. 连接形式:沟槽法兰连接 5. 焊接方法:满焊	个	1			
35	031003003003	信号阀	1. 类型:信号阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:DN150, 压力等级同管道 4. 连接形式:沟槽法兰连接 5. 焊接方法:满焊	个	5			
36	031003003004	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:DN150, 压力等级同管道 4. 连接形式:沟槽法兰连接 5. 焊接方法:满焊	个	13			
37	031003003005	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:DN100, 压力等级同管道 4. 连接形式:沟槽法兰连接 5. 焊接方法:满焊	个	18			
38	031003003006	安全阀	1. 类型:安全阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:DN150, 压力等级同管道 4. 连接形式:沟槽法兰连接	个	2			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消火栓及喷淋系统工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 焊接方法:满焊					
39	031003003007	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:DN100, 压力等级同管道 4. 连接形式:沟槽法兰连接 5. 焊接方法:满焊	个	2			
40	031003003008	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:DN150, 压力等级同管道 4. 连接形式:沟槽法兰连接 5. 焊接方法:满焊	个	2			
41	031003011001	沟槽法兰	1. 材质:钢质 2. 规格、压力等级:DN100, 1.6Mpa 3. 连接形式:沟槽连接	副	23			
42	031003011002	沟槽法兰	1. 材质:钢质 2. 规格、压力等级:DN80, 1.6Mpa 3. 连接形式:沟槽连接	副	1			
43	031003011003	沟槽法兰	1. 材质:钢质 2. 规格、压力等级:DN150, 1.6Mpa 3. 连接形式:沟槽连接	副	17			
44	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:红色调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:二道 3. 标志色方式、品种:黄色调和漆色环做色标	m2	375.5			
	2	单价措施项目费						
45	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 消火栓及喷淋系统工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消火栓及喷淋系统工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消火栓及喷淋系统工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消火栓及喷淋系统工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：消火栓及喷淋系统工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风防排烟工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C	安装工程						
1	030108003001	轴流通风机	1. 名称: 吊装防爆风机PF-1-1 2. 型号、规格: HL3-2A N03, Q=1946m ³ /h, P=145 Pa, N=0.55kw 4. 质量: G=27Kg 5. 材质: 钢质 6. 单机试运转要求: 按规范要求	台	1			
2	030108003002	轴流通风机	1. 名称: 吊装送风风机SF-1-1 2. 型号、规格: HL3-2A N06, Q=6848m ³ /h, P=342 Pa, N=1.5kw 4. 质量: G=125Kg 5. 材质: 钢质 6. 单机试运转要求: 按规范要求	台	1			
3	030108003003	轴流通风机	1. 名称: 吊装防爆风机PF-2-1 2. 型号、规格: HL3-2A N03, Q=1946m ³ /h, P=145 Pa, N=0.55kw 4. 质量: G=27Kg 5. 材质: 钢质 6. 单机试运转要求: 按规范要求	台	1			
4	030108003004	轴流通风机	1. 名称: 吊装防爆风机PF-3-1 2. 型号、规格: HL3-2A N03, Q=1946m ³ /h, P=145 Pa, N=0.55kw 4. 质量: G=27Kg 5. 材质: 钢质 6. 单机试运转要求: 按规范要求	台	1			
5	030404033001	自带百叶排气扇	1. 名称: 自带百叶排气扇 2. 型号: AB-2048 3. 规格: 风量: N=30W 4. 安装方式: 吊装	台	3			
6	030404033002	排气扇	1. 名称: 排气扇DPT15-34 2. 型号、规格: 全压P=135Pa, 额定风量:	台	4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风防排烟工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			L=450m3, 额定功率N=52w 3. 安装方式: 吊装					
7	030404033003	排气扇	1. 名称: 排气扇DPT10-11 2. 型号、规格: 全压P=60 Pa, 额定风量: L=150m3, 额定功率N=21w 3. 安装方式: 吊装	台	18			
8	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称: 排风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长≤320mm 5. 板材厚度: 0.5 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 按设计要求 7. 接口形式: 咬口连接	m2	26.96			
9	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称: 排风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长≤1000mm 5. 板材厚度: 0.75 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 按设计要求 7. 接口形式: 咬口连接	m2	21.68			
10	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称: 排风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长≤450mm 5. 板材厚度: 0.6 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 按设计要求 7. 接口形式: 咬口连接	m2	7.76			
11	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称: 排风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长≤630mm 5. 板材厚度: 0.6 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 按设计要求 7. 接口形式: 咬口连接	m2	24.92			
12	030703001001	防火阀	1. 名称: 70℃防火阀	个	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风防排烟工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号、规格:400*200 3. 质量: 4. 类型:矩形 5. 支架形式、材质:吊架					
13	030703001002	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 型号、规格:320*200 3. 质量: 4. 类型:矩形 5. 支架形式、材质:吊架	个	1			
14	030703001003	防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号、规格:320*200 3. 质量: 4. 类型:矩形 5. 支架形式、材质:吊架	个	2			
15	030703001004	防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号、规格:500*630 3. 质量: 4. 类型:矩形 5. 支架形式、材质:吊架	个	1			
16	030703001005	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 型号、规格:500*250 3. 质量: 4. 类型:矩形 5. 支架形式、材质:吊架	个	1			
17	030703001006	防火阀	1. 名称:电动防火阀 2. 型号、规格:630*500 3. 质量: 4. 类型:矩形 5. 支架形式、材质:吊架	个	1			
18	030703001007	手动对开多叶调节阀	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 型号、规格:800*400 3. 质量: 4. 类型:矩形 5. 支架形式、材质:吊架	个	2			
19	030703011001	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风 2. 型号、规格:1200X600 3. 类型:矩形	个	1			
20	030703011002	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 型号、规格:400X200 3. 类型:矩形	个	1			
21	030703011003	防火百叶风口	1. 名称:防雨百叶 2. 型号、规格:	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风防排烟工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1850X1000 3. 类型:矩形					
22	030703011004	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 型号、规格:120X120 3. 类型:矩形	个	5			
23	030703011005	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 型号、规格:200X160 3. 类型:矩形	个	30			
24	030703011006	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 型号、规格:250X160 3. 类型:矩形	个	1			
25	030703011007	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 型号、规格:320X200 3. 类型:矩形	个	1			
26	030703011008	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 型号、规格:600X400 3. 类型:矩形	个	1			
27	030703011009	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 型号、规格:800X600 3. 类型:矩形	个	2			
28	030703011010	防水百叶风口	1. 名称:防水百叶风口 2. 型号、规格:1600X1000 3. 类型:矩形	个	1			
29	030703011011	防水百叶风口	1. 名称:防水百叶风口 2. 型号、规格:1800X550 3. 类型:矩形	个	1			
30	030703011012	防水百叶风口	1. 名称:防水百叶风口 2. 型号、规格:600X1000 3. 类型:矩形	个	1			
31	030703011013	防水百叶风口	1. 名称:防水百叶风口 2. 型号、规格:800X1000 3. 类型:矩形	个	1			
32	030703011014	防水百叶风口	1. 名称:防水百叶风口 2. 型号、规格:800X600 3. 类型:矩形	个	1			
33	030703011015	双层百叶风口	1. 名称:双层百叶风口 2. 型号、规格:500X300 3. 类型:矩形	个	1			
34	030703011016	双层百叶风口	1. 名称:双层百叶风口 2. 型号、规格:800X500 3. 类型:矩形	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风防排烟工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030703019001	柔性接口	1. 名称:柔性软接头 2. 规格: 3. 材质:帆布 4. 类型:矩形	m2	5.55			
36	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 结构类型:吊架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 按设计及规范要求	kg	270.45			
	2	单价措施项目费						
37	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
38	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风防排烟工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风防排烟工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：通风防排烟工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通风防排烟工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 通风防排烟工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁铁 3. 规格:50*5 4. 安装部位:配电房内接地干线采用-50x5热镀锌扁钢,室内地上0.3米暗敷,过门(或通道)时门框上敷设,详14D504-P5 4. 车间内的金属物、金属设备、金属管道、金属构架及构件等均应采用-50x5的热镀锌扁钢与接闪带可靠焊接连接。 5. 安装形式:暗敷	m	116.37			
2	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁铁 3. 规格:25*4 4. 安装部位:卫生间等电位联接。 5. 安装形式:暗敷	m	16			
3	030409002003	接地母线	1. 名称:接地母线（电井井道垂直接地） 2. 材质:镀锌扁铁 3. 规格:40*4 4. 安装部位:。 5. 安装形式:暗敷	m	40.73			
4	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:钢筋 3. 规格:详设计 4. 安装部位:详设计 5. 安装形式:建筑物利用柱内对角两根不小于 $\phi 16$ 的主钢筋或者对角四根不小于 $\phi 12$ 的主钢筋作为防雷引下线。用作引下线的主筋应焊接成连续可靠的电气通路。引下线位置如图所示,引下线的间距或者平均间距不应大于18m。作为引下线的主钢筋在室外四	m	385.68			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			角距地0.5m处各埋设一块接地板,以便测试及外引接地用。安装可参见03D501-4,页38。 引下线应上与接闪带,下与接地装置焊接成可靠的电气通路。					
5	030409004001	基础接地网	1.名称:基础接地网 2.材质:钢筋 3.规格:详设计 4.安装形式:利用建筑物桩基内的全部钢筋体作为垂直接地装置,安装参见15D501-1-P24~26。并将建筑物四周基础内钢筋钢筋通过地梁钢筋连成闭合回路。若建筑物属于无地梁的情况,需用-40*4的热镀锌扁钢将基础内钢筋焊接,构成可靠的电气通路。接地线埋深不得小于0.8米。接闪器,引下线及接地装置要构成可靠的电气通路。	m	702.45			
6	030409005001	避雷网	1.名称:明敷接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:Φ12热镀锌圆钢在女儿墙上方外侧、屋檐边缘明敷作接闪带,与屋面隔热层内暗敷的接闪带共同构成不大于10x10m或12x8m的接闪网格,做法详国标图集15D501《建筑物防雷设计安装》P16及国标图集15D503《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》P24。	m	350.78			
7	030409005002	避雷网	1.名称:暗敷接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.安装形式:Φ10热镀锌圆钢在屋面隔热层内敷设,与女儿墙上等处的	m	227.05			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			接闪带共同构成不大于10x10m或12x8m的接闪网格,做法详国标图集15D501《建筑物防雷设计安装》P2-09。					
8	030409006001	避雷针	1. 名称:屋面避雷小针 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ12 4. 安装形式、高度:H=2m	根	12			
9	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:预埋钢板 2. 材质:钢板 3. 规格:100*100*6	台	10			
10	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 材质:钢质 3. 规格:MEB	台	2			
11	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 材质:钢质 3. 规格:LEB	台	36			
12	030412004001	消防应急标志灯具-安全出口灯	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口灯 2. 型号、规格:A型 3. 安装形式:门框上方0.2m挂装 4. 其他:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm	套	24			
13	030412004002	消防应急标志灯具-应急灯	1. 名称:消防应急标志灯具-应急灯 2. 型号、规格:A型 3. 安装形式:底距地2.5m挂装 4. 其他:	套	83			
14	030412004003	消防应急标志灯具-楼层	1. 名称:消防应急标志灯具-楼层 2. 型号、规格:A型 3. 安装形式:底距地2.2m挂装 4. 其他:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm	套	10			
15	030412004004	消防应急标志灯具-疏散指示灯(单)	1. 名称:消防应急标志灯具-疏散指示灯(单向)	套	57			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		向)	2. 型号、规格:A型 3. 安装形式:底距地0.5m挂装 4. 其他:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm					
16	030412004005	消防应急标志灯具-疏散指示灯(双向)	1. 名称:消防应急标志灯具-疏散指示灯(双向) 2. 型号、规格:A型 3. 安装形式:底距地2.5m吊装 4. 其他:玻璃吊片	套	9			
17	030412004006	紧急呼叫指示灯	1. 名称:紧急呼叫指示灯 2. 型号、规格: 3. 安装形式:门上方0.2m壁装 4. 其他:	套	1			
18	030412004007	消控室指示灯	1. 名称:消控室指示灯 2. 型号、规格: 3. 安装形式:门上方0.2m壁装 4. 其他:	套	1			
19	030412005001	悬挂单管三基色荧光灯	1. 名称:悬挂单管三基色荧光灯 2. 型号、规格:T8灯管/1*28W 3. 安装形式:链吊(风机房内风管下0.5米吊装)	套	90			
20	030412005002	悬挂单管三基色荧光灯带蓄电池	1. 名称:悬挂单管三基色荧光灯带蓄电池 2. 型号、规格:T8灯管/1*28W(蓄电池供电时间180min) 3. 安装形式:链吊	套	25			
21	030412005003	悬挂双管三基色荧光灯	1. 名称:悬挂双管三基色荧光灯 2. 型号、规格:T8灯管/2*28W 3. 安装形式:链吊	套	162			
22	030412005004	悬挂双管三基色荧光灯带蓄电池	1. 名称:悬挂双管三基色荧光灯带蓄电池 2. 型号、规格:T8灯管/2*28W(蓄电池供电时间	套	4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			180min) 3. 安装形式:链吊					
23	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置 2. 类别:本项目为爆炸危险环境,防爆电气设备的防爆级别和组别均为Exd II BT4,按第二类防雷建筑物设置防雷接地措施。外部防雷装置的接地应和防闪电感应、内部防雷装置、电气等接地共用接地装置,综合接地电阻值不得大于1欧姆。	系统	1			
	2	单价措施项目费						
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：场平

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101002001	挖一般土方	1. 挖掘机（斗容1m3）挖装土方 2. 土壤类别:详设计 3. 土石比7. 4:2. 6	m3	1			
2	010102001001	挖一般石方	1. 岩石类别:硬质岩 2. 机械破碎、挖装石方 3. 土石比7. 4:2. 6	m3	1			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足规范要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方粒径要求:满足规范要求 4. 填方来源、运距:原土	m3	1			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:暂按1km	m3	1			
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:暂按1km	m3	1			
	2	单价措施项目费						
6	2. 1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：场平

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.35				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.8				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4.46				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.77				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.95				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.47				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.43				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：场平

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：场平

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：场平

标段：沿河县儿童福利院建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

