

印江县峨岭街道第三中
学公共足球场项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：印江县峨岭街道第三中学公共足球场项目

标段：

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------|---|----------------|---------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 041001001001 | 铲除原塑胶运动场 | 1、实施部位：原足球场区域 2、铲除塑胶草皮及石英沙 3、垃圾外运5KM | m ² | 1564 | | | |
| 2 | 041001001002 | 铲除原塑胶运动场 | 1、实施部位：原跑道区域 2、铲除13mm厚塑胶面层 3、垃圾外运5KM | m ² | 5177 | | | |
| 3 | 041001005001 | 拆除原排水沟水篦子盖板及回填 | 1、实施部位：原运动场排水沟区域 2、拆除排水沟上的成品水篦子盖板，用于场内新建排水沟盖板 3、沟内用碎石回填，沟规格：500*500mm 4、沟面层用C30商混硬化100mm厚 | m | 180 | | | |
| 4 | 040203007001 | 砼硬化 | 1、实施部位：原足球场区域 2、清理原硬化地面基层、刷素水泥浆 3、在原硬化地面上用C30商混浇筑平均厚度50mm | m ² | 78.2 | | | |
| 5 | 040201022001 | 新建排水沟 | 1、实施部位：原运动场内 2、新建排水沟规格500*500mm。其中：切割混凝土宽500mm，厚100mm，开挖三类土宽500mm，厚度400mm，外弃土方、建筑垃圾外弃5km，含装车 3、水沟壁关模后C30浇筑，沟壁规格：宽50mm，高400mm 4、沟底用C20混凝土抹光，厚100mm 5、水沟盖板（盖板为拆除水沟的成品水篦子） | m | 484 | | | |
| 6 | 040203009001 | 新建足球场(人工草坪) | 1、人造草坪高度50mm 2、人造草坪密度9500-12000针/平米 | m ² | 3945.47 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：印江县峨岭街道第三中学公共足球场项目

标段：

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|---|------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 3、人造草坪DETX值6000以上 4、场地石英砂要求：粒径0.3-1.5mm，含硅量90%以上 5、场地石英砂填充量20-30/平米 6、场地橡胶颗粒要求：1-3mm 7、场地橡胶颗粒直译量：4-7kg/平米 8、实施部位：足球场及跑道内弧形区域 | | | | | |
| 7 | 040203009002 | 新建塑胶跑道 | 1、实施部位：跑道及其他 2、厚度及材料：13mm混合型塑胶 3、材质要求：环保 4、颜色：红色 5、含划线 | m2 | 2796 | | | |
| 8 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1、实施部位：看台平面（宽800mm） 2、贴花岗岩：30mm厚光面芝麻灰花岗岩 3、规格：400*400mm | m2 | 460.8 | | | |
| 9 | 011107001002 | 石材台阶面 | 1、实施部位：看台立面（高450mm） 2、铲除原砖砌看台立面抹灰层，含建筑垃圾外弃5km 3、贴花岗岩：30mm厚光面芝麻灰花岗岩 4、规格：450*450mm | m2 | 259.2 | | | |
| 10 | 2.1 | | | 项 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：印江县峨岭街道第三中学公共足球场项目

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|-------------|-------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | - | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与现场签证 | - | | 明细详见表-12-6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

