江口县疾病预防控制中心（卫生监督所、戒毒（康复）阳光服务中心）建设项目附属工程增加部分

磋商文件

招标项目：江口县疾病预防控制中心（卫生监督所、戒毒（康复）阳光服务中心）建设项目附属工程增加部分

招标编号：GTGP2020135

招标方式：竞争性磋商

四川国泰工程管理咨询有限公司编制

第 1 页 共 197 页

目　录

第一章 磋商公告

第二章 磋商供应商须知表

第三章 磋商供应商须知正文部分

第四章 磋商内容及要求

第五章 铜仁市政府采购合同（参考文本）

第六章 响应文件格式

第一章　磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关规定，四川国泰工程管理咨询有限公司受采购人委托，对江口县疾病预防控制中心（卫生监督所、戒毒（康复）阳光服务中心）建设项目附属工程增加部分采用竞争性磋商的方式进行采购，欢迎贵公司参加投标。

1.项目名称：江口县疾病预防控制中心（卫生监督所、戒毒（康复）阳光服务中心）建设项目附属工程增加部分

2.项目编号：GTGP2020135

3.项目序列号：GTGP2020135

4.项目联系人：龙燕

5.项目联系电话：18311777591

6.采购方式：竞争性磋商

7.采购货物或服务情况:（具体要求详见附表）

（1）采购主要内容：详见磋商文件第四章磋商内容及要求的分部分项工程量清单。

（2）采购数量：1 批

（3）采购预算（**最高限价**）：190 万元（人民币）

（4）简要技术要求、服务和安全要求：详见磋商文件

（5）质量要求：符合国家现行质量验收标准

（6）交货时间或服务时间：合同约定。

（7）交货地点或服务地点：采购人 指定的地点

（8）其他事项（如样品提交、现场踏勘等）：无

8.供应商资格要求：

一、一般资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条的规定：

（1）具有独立法人资格，允许经营本项目的供应商才有资格参加本项目投标；投标人必须提供有效的全国统一信用代码的《营业执照》或(《工商营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》)或“三证合一”

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（5）投标人提供近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法定代表人开标的提供法人代表身份证明及本人身份证原件；委托代理人开标的提供法人授权委托书及代理人身份证原件及复印件一套并加盖公章。

(7)法律、行政法规规定的其他条件：

投标人须提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和政府采购严重违法失信行为记录名单（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：报名时间至开标时间期间；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内）。

（8）本项目**不接受**联合体投标。

二、特殊资格要求：

（9）响应供应商须具备独立法人资格，具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；须具有有效的安全生产许可证，拟派项目经理须具备建设行政主管部门核发的建筑工程二级及以上注册建造师资格（同时具备有效的安全生产考核合格证书）且不得担任其他在建工程项目的项目经理。

注：以上第（1）、（6）、（9）项资料加盖鲜章，开标时须准备一份作为资格核验材料。

9.获取采购文件信息：

(1)购买采购文件时间:2020年9月24日09:00至2020年9月29日17:00

（2）采购文件发售截止时间：2020 年 9 月 29 日 17:00

（3）购买采购文件地点:全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）（jyzx.trs.gov.cn）网上获取招标文件(仅限网上报名)。

（4）招标采购获取方式:网上报名，不接受现场报名（购买）投标人应随时登录全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）（jyzx.trs.gov.cn）查看、处理采购人发出的文件澄清、补充、更正等通知内容，如因投标人未及时上网查询导致的后果，由投标人自己承担。

（5）采购文件售价:300 元人民币（含电子文档）

10.投标截止时间（北京时间）:2020 年 10 月 16 日 9 时 30 分

11.开标时间（北京时间）:同投标截止时间。

12.开标地点:铜仁市公共资源交易中心江口分中心（地址：庄尚大厦 3 楼，江口县镇江村庄上组县法院旁）

13.投标保证金情况

（1）投标保证金额:10000 元

（2）投标保证金交纳时间:同投标截止时间。

（3）投标保证金交纳方式:转账、汇款，由投标人自行选择，但须确保在投标保证金规定缴纳截止时间前到账。否则投标人自行承担保证金缴纳无效的风险。投标人使用转账的须从公司的基本账户（或单位账号）转入保证金专户。

有效的投标保证金必须在规定的缴纳时间之前，以资金已到达保证金专户账上的为准，否则作无效处理，视为其投标人自动放弃投标资格。

（4）开户银行及帐号：

单位名称:铜仁市公共资源交易中心江口分中心

开户银行:贵州银行股份有限公司江口支行

帐　　号:0614001600000057

（注：具体缴纳流程见全国公共资源交易中心平台（贵州省 • 铜仁市）点击进入后：首页-办事指南-保证金缴退）。

（4）对于未能按要求缴纳投标保证金的投标，将视为不响应投标文件而予以拒绝。

14.采购人名称:江口县疾病预防控制中心

联系地址:江口县

项目联系人:雷维

联系电话:18185617100

15. 15.采购项目需要落实的政府采购政策：已落实

（1）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181 号)，本项目针对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）根据关于进一步落实政府采购有关政策的通知（黔财采〔2014〕15 号），对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），对其产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）按照《关于将国产密码应用措施等条款落实到政府采购有关政策的通知》黔财采〔2018〕6 号文件执行。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）文件执行。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，价格给予 6%的扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）鼓励节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中产品按照财库【2019】19 号执行。

（6）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品按照财库【2019】18 号执行。

（7）关于中小微企业投标：中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，

或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小微企业声明函（制造商）》。根据财库[2014]68 号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

16.采购代理机构全称:四川国泰工程管理咨询有限公司

联系地址:铜仁市碧江区东太建材市场

项目联系人:龙燕

联系电话:18311777591

第二章　磋商供应商须知表

磋商供应商须知前附表 1

本须知前附表的条款号是与《磋商供应商须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本附表为准。

项号	条款号	编　列　内　容
1	1.1	项目名称：江口县疾病预防控制中心（卫生监督所、戒毒（康复）阳光服务中心）建设项目附属工程增加部分 采购人名称：江口县疾病预防控制中心 采购人地址：江口县 项目内容：详见磋商文件第四章磋商内容及要求的分部分项工程量清单。 项目编号：GTGP2020135 财政审核控制价（预算价）：190 万元（人民币）（磋商首次报价不能超过预算价）
2		是否允许中国境外供应商参加本采购项目：☐是/ ☑否
3	3	资格标准： 详见第二章《磋商响应供应商须知》第 3 条，以及第四章《采购内容及要求》有关内容。
4		响应文件递交地址：铜仁市公共资源交易中心江口分中心（地址：庄尚大厦 3 楼，江口县镇江村庄上组县法院旁） 响应文件提交截止时间：详见磋商公告。
5	12	磋商保证金：响应文件应附有人民币 10000 元整的磋商保证金，保证金必须从供应商账户支付且在响应文件提交截止时间前到账，保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付等非现金形式交纳。（保证金不得超过采购项目预算金额的 2%）
6		磋商规则、评审标准： 详见《磋商供应商须知前附表 3》；
7	22.4	磋商代理服务费标准及收取方式：___/___
8	8.1	根据铜府办发电【2017】209 号文件，施工单位必须在投标文件中明确承诺将工程运输业务发包给有资质和证照齐全、尊章守法的工程运输单位，并纳入诚信建设和文明工地考核，否则将取消其招投标资格。

	8.2	根据《贵州省住房和城乡建设厅关于贯彻落实打赢蓝天保卫战加强建筑工地扬尘治理工作的实施意见》（黔建建字{2018}606 号）规定，工地扬尘治理措施及费用项目清单应单独例出，作为不可竞争费用（详细措施及费用项目清单详见（黔建建字{2018}606 号）附件要求）。注：若贵州省造价站及相关部门未发布造价软件关于更新扬尘治理措施及费用项目清单，投标人在“投标函”中单列文明施工费按贵州省 2016 版计价定额对安全文明施工费作了相应提高，《贵州省建设工程安全生产费用监督管理暂行规定》，将房屋建筑和市政工程安全生产费提取标准调整改为 3%（含工地扬尘 0.5%），土石方工程为 1.4%（含工地扬尘 0.5%），钢结构厂房为 2.4%（含工地扬尘 0.4%）。

磋商供应商须知前附表 2:资格性、符合性检查表

本须知前附表 2 集中列示了资格性、符合性检查的所有条款，其内容是磋商小组判断磋商供应商的报价是否有效的重要依据。

资格性要求			
项号	章	条款号	具体内容
1	二	3	合格的磋商供应商 具体内容详见第二章第 3 条“合格的磋商供应商”。
2			磋商代表若不是法定代表人，则必须提供法定代表人对磋商代表的授权书原件及磋商代表的身份证复印件（正反面均需复印）。
3	二	3.1	本项目供应商资格条件要求如下： 一、一般资格要求： 符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条的规定： （1）具有独立法人资格，允许经营本项目的供应商才有资格参加本项目投标；投标人必须提供有效的全国统一信用代码的《营业执照》或(《工商营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》)或“三证合一” （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度： 具体要求：提供 2018 或 2019 年度会计师事务所出具的审计报告，审计报告包括企业提供的财务报表（含资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表和财务报表附注），新成立的公司根据公司自身情况提供证明材料； （3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 具体要求：提供 2020 年任意三个月依法缴纳税收及社保的有效证明材料； （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

			（5）投标人提供近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （6）法定代表人开标的提供法人代表身份证明及本人身份证原件；委托代理人开标的提供法人授权委托书及代理人身份证原件及复印件一套并加盖公章。 (7)法律、行政法规规定的其他条件： 投标人须提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和政府采购严重违法失信行为记录名单（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：报名时间至开标时间期间；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内）。 （8）本项目**不接受**联合体投标。 二、特殊资格要求： （9）响应供应商须具备独立法人资格，具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；须具有有效的安全生产许可证，拟派项目经理须具备建设行政主管部门核发的建筑工程二级及以上注册建造师资格（同时具备有效的安全生产考核合格证书）且不得担任其他在建工程项目的项目经理。
…	…	…	……

符合性要求

项号	章	条款号	具体内容
1	一	5	磋商供应商的响应文件未按规定的响应截止时间之前提交的，其响应将被拒绝。
2	二	3.8	磋商响应供应商存在下列情形之一的，将被认定为串通响应行为并作无效响应处理： （1）磋商响应供应商之间协商磋商报价等磋商响应文件的实质性内容； （2）磋商响应供应商之间约定成交供应商； （3）磋商响应供应商之间约定部分磋商响应供应商放弃磋商响应或者成交； （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的磋商响应供应商按

			照该组织要求协同磋商响应； （5）磋商响应供应商之间为谋取成交或者排斥特定磋商响应供应商而采取的其他联合行动； （6）不同磋商响应供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； （7）不同磋商响应供应商委托同一单位或者个人办理磋商响应事宜； （8）不同磋商响应供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人； （9）不同磋商响应供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异； （10）不同磋商响应供应商的响应文件相互混装； （11）不同磋商响应供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。 （12）不同磋商响应供应商的响应文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的； （13）不同的磋商响应供应商的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的； （14）由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）磋商响应供应商的企业资料参与资格审查、领取采购资料，或代表两个以上（含两个）磋商响应供应商参加项目答疑会、交纳或退还磋商保证金、参加磋商的； （15）有关法律、法规或规章规定的其他串通行为。
3	二	11.1	响应文件有效期： 响应文件提交截止之日起 90 个日历日。 有效期不足将导致其响应文件被拒绝。
4	二	12.5	未按规定提交磋商保证金，将被视为未响应磋商文件要求，取消其磋商资格。
5	二	17.3.2	实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背磋商文件，限制了采购人的权利和成交供应商合同项下的义务；（3）不公正地影响了其他作出实质性响应的磋商供应商的竞争地位。对没有实质性响应的磋商文件将不进行评审，其报价将被拒绝。
6	二	17.3	凡有下列情况之一者，响应文件也将被视为未实质性响应磋商文件要求：

		.2	(1)响应文件未按照本须知规定进行密封、标记的； (2)未按规定由磋商响应供应商的法定代表人或其授权代表签章；或未加盖公章的；或授权代表未提供法定代表人有效授权委托书的； (3)磋商保证金未在磋商响应截止时间前到账的； (4)响应文件有效期不满足磋商文件要求的； (5)响应文件内容与采购内容及要求有重大偏离或保留的； (6)响应供应商提交的是可选择的报价； (7)响应供应商未按磋商文件要求进行分项报价； (8)响应文件中提供虚假或失实资料的； (9)不符合磋商文件中规定的其它实质性条款。 磋商小组决定磋商响应供应商的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。
7	二	19.2	若磋商供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，磋商供应商应按磋商小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效报价处理。
8			磋商小组将对磋商文件中列明的合格磋商供应商应符合“资格性要求”部分做资格审查，没有提供相关证明文件或文件未按规定签署盖章者将导致响应无效。
…	…	…	……

磋商供应商须知前附表 3：磋商规则、评审标准

一、磋商规则（参考）

1.采购代理机构按有关规定编制磋商文件，组建磋商小组。供应商按照磋商文件规定提交响应文件。

2.磋商小组审对磋商响应供应商进行资格性和符合性审查，磋商响应供应商不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，不进入磋商程序；磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求磋商响应供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商响应供应商需以书面形式作出澄清、说明或者更正，但澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，同时也不接受磋商响应供应商主动澄清。符合实质性响应要求的

磋商响应供应商进入磋商程序。

3. 磋商小组所有成员应当集中与单一磋商响应供应商分别进行磋商，磋商顺序采用随机抽取的方法确认。

4.磋商小组对磋商文件和响应文件提出重点的磋商内容，根据磋商文件及有关规定，磋商小组与进入磋商程序的磋商响应供应商进行一轮或多轮磋商。

5.每轮磋商结束前由磋商小组决定是否需要进行下一轮磋商，如需要进行下一轮磋商，采购代理机构提前告知磋商响应供应商下一轮磋商时间。

6.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件明确规定的可能实质性变动内容变动磋商文件；有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的磋商响应供应商。

7.除非磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价。若出现后一次的报价高于前一次报价的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。

8.磋商响应供应商递交的响应文件澄清、更正等文件、最终报价应予密封并交至采购代理机构指定人员，报价部分单独密封。采购代理机构工作人员在收齐全部响应供应商材料后，统一送达磋商小组。

9.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的磋商响应供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的磋商响应供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

10.参加磋商并代表磋商响应供应商签署响应文件的应该是磋商文件要求的响应供应商代表，磋商时应出示身份证原件。

11.在磋商活动中，有关人员不得透露与磋商有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他磋商响应供应商。

确定候选供应商原则：

A.磋商小组采用综合评分的方法确定成交候选供应商，磋商小组按照：综合得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；综合得分且最后报价相同的，按照技术评分得分高低的顺序推荐；综合得分且最后报价及技术评分得分相同的，按照商务评分得分优劣顺序推荐。

B.（☑是/ □否）属于市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目，成交候选供应商可以为 2 家；

C.采用竞争性磋商采购方式的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商只有 1 家的，应当终止竞争性采购活动，发布终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

在响应文件提交截止时间后至评审前，代理机构将先行查询供应商信用记录。查询渠道包括但不限于：：中国政府采购网：http://www.ccgp.gov.cn、信用中国：http://www.creditchina.gov.cn/、贵州省政府采购网：http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/等。对参加政府采购活动前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、“信用中国”警示警告名单，受到政府采购行政处罚或者存在行贿犯罪记录，且相关信用惩戒期限未满，以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将查询结果提供给磋商小组，磋商小组将拒绝邀请该供应商进行磋商和报价。

~~二、磋商可能实质性变动的内容：~~

~~1.采购需求技术内容：~~

~~2.采购需求服务内容：~~

~~3.合同草案条款：~~

三、磋商评审标准

综合评分法：

	评分标准			分值	供应商1	供应商2	供应商3
价格分（30分）	**投标报价得分＝（评标基准价/有效投标报价）×30%×100** **评标基准价为最低有效投标报价。** 投标人投标报价超过财政控制值、最高限价或未按招标文件要求进行报价的，作无效投标处理。 注：（1）根据财库〔2011〕181号文件要求，本次采购项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审（须提供小型和微型企业声明函原件，并提供相关佐证材料（县级以上中小企业主管部门出具的证明材料），未能提供的或提供不全的，将不作为小型和微型企业对待。 （2）根据财库〔2014〕68号文件要求，监狱企业视同小型、微型企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供的或提供不全的，将不作为监狱企业给予价格扣除。 （3）根据财库〔2018〕141号文件要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，须提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（格式自行下载），未能提供的，将不作为残疾人福利性单位给予价格扣除，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。			30分			
技术分（30分）	施工组	施工方案与技术措施	合理5-3分；一般3-1分；不合理0分	30分			
		质量保证措施	合理5-3分；一般3-1分；不合理0				

	织设计		分				
		施工总进度（包括施工进度计划横道图、网络图）及保证措施	合理 5-3 分；一般 3-1 分；不合理 0 分				
		施工安全措施	合理 3-2 分；一般 2-1 分；不合理 0 分				
		文明施工措施	合理 2-1 分；一般 1-0.5 分；不合理 0 分				
		施工场地治安保卫管理	合理 2-1 分；一般 1-0.5 分；不合理 0 分				
		施工环保措施	合理 2-1 分；一般 1-0.5 分；不合理 0 分				
		施工现场总平面布置图	合理 2-1 分；一般 1-0.5 分；不合理 0 分				
		现场组织管理机构	合理 2-1 分；一般 1-0.5 分；不合理 0 分				
		与发包人、监理及设计单位的配合	合理 2-1 分；一般 1-0.5 分；不合理 0 分				
商务分（40 分）	项目管理机构	项目经理职称	拟派到本项目的项目经理具备中级及以上职称，得 5 分。	20 分			
		技术负责人职称	拟派到本项目的技术负责人具备中级及以上职称，得 5 分。				
		其他主要人员	提供施工员、质量员、材料员、安全员、资料员齐全的得 10 分，提供以上人员的岗位证、缴纳养老保险证明有效。缺一项不得分。				
	农民工工资支付保障措施		提供公司法人签署的承诺书，承诺按时足额支付、不拖欠农民工工资的得 10 分，不提供不得分。	10 分			
	每提供一个类似项目业绩得 5 分，最多得 10 分（需附业绩合同复印件或中标通知书复印件并加盖公章，原件备查）			10 分			
扣分因素评分标准	细微偏差为投标书中出现的非实质性偏差内容		每出现一处细微偏差扣 1 分（同一错误出现两次以上的，按一处计，扣 1 分）	-5 分			
	得分			100 分			

附加项目——节能、环保评分

属于节能（强制采购节能产品的除外）、环保产品政府采购清单内的报价服务，在评审时将给予加分，具体见磋商响应供应商须知前附表 5。

采购人在收到评审报告后五个工作日内，根据成交候选供应商排列顺序确定第一名成交候选供应商为成交供应商。

成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照成交候选供应商的排序顺序由高到低原则确定其他候选供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。无正当理由拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得

参加对该项目重新开展的采购活动，将被没收磋商保证金，依法追究并承担相应的法律责任。

磋商供应商须知前附表 4：中小企业及监狱企业优惠办法

序号	项目	具体内容
1	**本项目是否属于专门面向中小企业和监狱企业的政府采购活动：**	☐是/ ☑否 （监狱企业视同小型、微型企业）
2	**中小企业的认定标准**	磋商供应商须同时满足以下两个条件，才能认定为中小企业（**含中型、小型、微型企业，下同**）： （1）符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的中小企业划分标准； 注： 联合体参与磋商响应的的，以联合体中划型标准较高的一方，作为该联合体的企业划型标准。 （2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； 注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；中型企业提供小型、微型企业制造的货物的，视同为中型企业；中小企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。
3	**监狱企业的认定标准**	需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。

<table>
<tr><td>4</td><td>优惠办法：</td><td>

小型企业或微型企业：

价格扣除：按报价的（90%至 94%）计算评审价

中型企业：

大、中型企业与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，不视为中小企业。但联合协议中若约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30％以上的，可给予联合体 2％-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（包括价格因素得分的计算）。

</td></tr>
<tr><td>5</td><td>小型或微型企业产品价格清单</td><td>

（本清单附在《中小企业声明函》后，不附所报产品视为非小微企业产品）

<table>
<tr><td colspan="6">**小型或微型企业服务价格清单**
供应商中小企业性质（中型、小型、微型）：_____
备注：如供应商为大型或中型企业，表格以下部分无需填写。如供应商所投货物无论全部或者部分为小微企业服务，均需在表格中进行明确。</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>服务名称</td><td>服务商</td><td>服务商性质（小型、微型）</td><td colspan="2">报价（元）</td></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">小型或微型企业服务金额合计 A</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">报价一览表中所有服务报价 B</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">评审价格 C=（0.94 至 0.90）*A+B-A</td><td></td></tr>
</table>

</td></tr>
<tr><td>6</td><td>证明材料</td><td>

供应商参与磋商响应时须对照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300 号）文件规定，提供《中小企业声明函》。

符合监狱企业政策的供应商参与磋商时需提供省级以

</td></tr>
</table>

		上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
7	相关风险	**一、经评审委员会评审，存在下列任一情况的，磋商供应商将不被视为中小企业：** 1. 磋商供应商不符合“工信部联企业[2011]300 号”规定的中小企业标准的； 2.响应货物全部或部分为使用大型企业注册商标的货物的； 3. 响应文件中标明的中小企业产品的制造商不符合“工信部联企业[2011]300 号”规定的中小企业标准的； 4.、未按本附表第 5 项要求提供合法、有效、完整资料的。 **二、提供虚假证明材料后果：** 供应商为取得中小企业身份而提供虚假证明材料，在评审过程中发现的，按无效响应处理，磋商保证金不予退还；已取得成交资格的，无论该行为是否影响成交，均取消其成交资格，磋商保证金、采购代理服务费不予退还，该供应商还应承担由此引起的其他经济、法律责任。出现此种情形时，采购人、采购代理机构将有关情况上报政府采购监管部门，由监管部门按有关规定对其进行相应处罚。

磋商供应商须知前附表 5：节能、环境标志信息安全产品采购政策

二、节能、环境标志、信息安全产品优先采购政策

（一）节能产品按财政部、国家发改委公布的当期有效的《政府采购节能产品清单》认定；环境标志产品按财政部、环境保护部公布的当期有效的《环境标志产品政府采购清单》认定；

（二）对属于《节能产品政府采购清单》内强制采购的品目，应在采购文件中载明强制采购要求。

（三）采购的货物如含有节能（强制采购节能产品的除外）、环境标志的，应根据不同评标办法和合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额的比例，按下表的优惠办法，在采购文件中载明具体的优惠条款：

评审方法	同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同报价总金额的比例	优惠办法

最低成交价法	10%（含10%）至50%（不含50%）	给予每个品目单项报标报价5%的价格扣除
	50%及以上	给予每个品目单项报标报价10%的价格扣除
综合评分法	10%（含10%）至50%（不含50%）	增设附加分，分值＝技术评标项标准总分的5%
	50%及以上	增设附加分，分值＝技术评标项标准总分的10%

如节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受以上优惠政策。

（四）根据财政部、工业和信息化部、国家质检总局、国家认监委联合发布《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号），如采购产品属于列入《信息安全产品强制性认证目录》内的强制性信息安全产品，在编制采购文件时应当载明对采购产品获得信息安全认证的具体要求，并明确要求磋商供应商应在响应文件中根据采购文件的要求提供从由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

三、提醒事项：

成交供应商必须凭成交通知书的原件与采购人签订《政府采购合同》。

第三章　磋商响应供应商须知正文部分

一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于公告中所叙述项目的货物、服务及工程采购。

2.定义

2.1 “采购人”系指采购人单位。是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方(用户)的主体承担质疑回复、履行合同、验收等义务。

2.2 “采购单位”系指组织本次采购活动的采购人。

2.3 “采购代理机构”系指四川国泰工程管理咨询有限公司。代理机构是整个采购活动的组织者，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权。代理机构不以任何身份出任评委会成员。

2.4 “磋商响应供应商”系指购买了本磋商文件，且已经提交或准备提交响应文件的供货商、服务商或承包商。

3.合格的磋商响应供应商

3.1 凡有能力提供本磋商文件所述货物、服务及工程的，符合本磋商文件规定资格要求的供应商均可能成为合格的磋商响应供应商。

磋商响应供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定：

（1）具有独立法人资格，允许经营本项目的供应商才有资格参加本项目投标；投标人必须提供有效的全国统一信用代码的《营业执照》或(《工商营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》)或“三证合一”

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：提供 2018 或 2019 年度会计师事务所出具的审计报告，审计报告包括企业提供的财务报表（含资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表和财务报表附注），新成立的公司根据公司自身情况提供证明材料；

（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

具体要求：提供 2020 年任意三个月依法缴纳税收及社保的有效证明材料；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（5）投标人提供近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法定代表人开标的提供法人代表身份证明及本人身份证原件；委托代理人开标的提供法人授权委托书及代理人身份证原件及复印件一套并加盖公章。

(7)法律、行政法规规定的其他条件：

投标人须提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和政府采购严重违法失信行为记录名单（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：报名时间至开标时间期间；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内）。

（8）本项目**不接受**联合体投标。

二、特殊资格要求：

（9）响应供应商须具备独立法人资格，具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；须具有有效的安全生产许可证，拟派项目经理须具备建设行政主管部门核发的建筑工程二级及以上注册建造师资格（同时具备有效的安全生产考核合格证书）且不得担任其他在建工程项目的项目经理。

3.2 磋商响应供应商应遵守有关法律、法规和规章的规定，同时其响应货物或服务也应符合有关法律、法规和规章的规定。

3.3 经中国政府采购网失信信息查询，有失信信息记录且在禁止参加政府采购活动处罚期间内的供应商不能成为合格响应供应商；经检察机关行贿犯罪档案查询系统查询，3 年内有行贿犯罪记录的供应商将取消成交候选资格。

3.4 一个磋商响应供应商只能提交一个响应文件。如果磋商响应供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目同一合同包响应：

(1) 法定代表人、单位负责人为同一人或夫妻关系的不同供应商；

(2) 存在直接控股、管理关系的不同供应商；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股 50％及以上的被投资公司。

3.5 磋商响应供应商不得与本次磋商项下设计、编制技术规格和其他文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.6 若接受联合体磋商，则两个或者两个以上磋商响应供应商可以组成一个响应联合体，以一个磋商响应供应商的身份响应。

(1)以联合体形式参加磋商的，联合体各方均应当符合合格的磋商响应供应商相关规定。采购人根据采购项目的特殊要求规定磋商响应供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的全部特定条件，如联合体各方中没有一方符合全部特定条件的，该联合体响应无效。

(2)联合体各方之间应当签订共同响应协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同响应协议连同响应文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同磋商协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应。

以联合体形式响应的，除本竞争性磋商采购文件其他章节或本须知其他条款另有规定或要求外，响应文件中仅加盖联合体一方公章的相关文件，对联合体各方均具有约束力。

（3）项目如涉及资质要求，该部分内容应由联合体中具有该资质要求的供应商承担。联合体协议及签订的采购合同应包含此项内容。

(4)联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.7 磋商代理人在同一个项目中只能接受一个磋商响应供应商的委托参加磋商响应。

3.8 磋商响应供应商存在下列情形之一的，将被认定为串通响应行为并作无效响应处理：

（1）磋商响应供应商之间协商磋商报价等磋商文件的实质性内容；

（2）磋商响应供应商之间约定成交供应商；

（3）磋商响应供应商之间约定部分磋商响应供应商放弃磋商响应或者成交；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的磋商响应供应商按照该组织要求协同磋商响应；

（5）磋商响应供应商之间为谋取成交或者排斥特定磋商响应供应商而采取的其他联合行动；

（6）不同磋商响应供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同磋商响应供应商委托同一单位或者个人办理磋商响应事宜；

（8）不同磋商响应供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同磋商响应供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（10）不同磋商响应供应商的响应文件相互混装；

（11）不同磋商响应供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（12）不同磋商响应供应商的响应文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

（13）不同的磋商响应供应商的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

（14）由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）磋商响应供应商的企业资料参与资格审查、领取采购资料，或代表两个以上（含两个）磋商响应供应商参加项目答疑会、交纳或退还磋商保证金、参加磋商的；

（15）有关法律、法规或规章规定的其他串通行为。

4.磋商费用

4.1 磋商响应供应商应承担其准备与参加磋商所涉及的一切费用。

5.知识产权

5.1 磋商响应供应商应保证在本项目使用任何产品或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济责任。因此产生的法律和经济责任由磋商响应供应商承担。

5.2 如响应供应商不拥有相应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

二、磋商文件

6.磋商文件的组成

6.1 磋商文件用以阐明所需货物及服务、磋商程序和合同格式及条款。磋商文件由下述部分组成：

（1）磋商公告

（2）磋商响应供应商须知

(3)磋商响应供应商须知正文部分

（4）采购内容及要求

（5）政府采购合同

（6）磋商响应文件格式

7.磋商文件的澄清与修改

7.1 至磋商响应截止时间 5 日（如至原定截止时间不足 5 日，则需延长截止时间）前，采购代理代理机构可主动或依供应商要求澄清的问题修改磋商文件，但应当在原信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有磋商文件收受人，供应商在收到该通知后应当立即以传真形式予以确认（如属网上采购项目，在采购公告原发布媒体及实施网上采购的网站发布更正公告，不再书面答复）。该修改内容为磋商文件的组成部分，对供应商具有约束力。但本磋商文件第 7.2 条规定的推迟响应截止时间情形不受本条约束。

7.2 为使供应商在准备响应文件时有合理的时间考虑响应文件的修改，采购代理机构可酌情推迟磋商响应截止时间，但应当至少在截止时间 3 个工作日前将变更时间以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，该修改内容为磋商文件的组成部分。在此情况下，采购人和供应商受磋商响应截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

三、响应文件的编写

8.要求

8.1 磋商响应供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供响应文件，响应文件应对磋商文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其响应文件可被作响应无效处理。

8.2 除非有另外的规定，磋商响应供应商应按被邀请参加响应的合同包进行报价，同时，应对所报价合同包下的所有品目号进行报价。采购人不接受有任何可选择性的报价，每一种货物、服务、工程只能有一个报价。

9.磋商响应文件语言及报价要求

9.1 磋商响应文件应用中文书写。响应文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译文。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10.磋商响应文件的组成

10.1 磋商响应文件应包括下列部分：

(1)磋商响应声明函

(2)磋商报价一览表

(3)已标价的工程量清单

(4)商务条款偏离表

（5）项目管理机构

(6)资格的声明函

(7)法定代表人授权书

(8)资质声明函

(9)施工组织设计

(10)中小企业声明函(如有）

（11）其他

11.磋商响应有效期

11.1 响应文件从磋商响应供应商须知前附表 1 所规定的磋商响应截止期之日开始生效，在磋商响应供应商须知前附表所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其响应文件被拒绝。

11.2 特殊情况下采购代理机构可于磋商有效期满之前书面要求磋商响应供应商同意延长有效期，磋商响应供应商应在采购代理机构规定的期限内以书面形

式予以答复。磋商响应供应商可以拒绝上述要求而其磋商保证金可按规定予以退还。磋商响应供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的磋商响应供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长磋商保证金有效期，有关退还和不予退还磋商保证金的规定在报价有效期延长期内继续有效。

12.磋商保证金

12.1 磋商保证金为响应文件的组成部分之一。

12.2 磋商响应供应商应在提交响应文件之前向采购代理机构指定的政府采购保证金专户缴交磋商响应供应商须知前附表要求的磋商保证金。联合体参加磋商的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金，以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.3 磋商保证金用于保护本次磋商活动免受磋商响应供应商的行为而引起的风险。

12.4 磋商保证金交纳方式及其它：

①磋商保证金以保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付等非现金形式交纳：且应在磋商响应截止时间前到账，否则视为未提交磋商保证金；磋商保证金到账以到截止时间时保证金系统显示为标准，未显示到账的一律视为未提交磋商保证金。

②若项目存在分包的，则磋商保证金应按不同的合同包号分别提交。

12.5 未按要求提交磋商保证金的磋商响应，将被视为无效响应。

12.6 采购代理机构将在成交通知书发出之日起 5 个工作日内予以原额无息退还未成交供应商的磋商保证金。

12.7 在成交供应商支付所有采购代理服务费并签订合同后 5 个工作日内，采购代理机构对成交供应商的磋商保证金予以原额无息退还。

12.8 发生以下情况之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）磋商响应供应商在提交最后报价后，撤回磋商响应；

（2）除因不可抗力或磋商文件认可的情形外，成交供应商未能做到按本须知规定签订合同的；

（3）以他人名义参与磋商响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的；

（4）磋商响应供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（5）在禁止参加政府采购活动的处罚期内，仍参加政府采购活动的；

（6）以不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（7）因本项目政府采购过程中的违法行为，受到行政处罚的；

（8）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（9）法律、法规、规章及本磋商文件中规定的其他没收磋商保证金的情形。上述不予退还磋商保证金的情形给采购单位造成损失的，相关责任人还应当承担赔偿责任。

13.磋商响应文件的格式

13.1 供应商应按照要求，**纸质投标文件正本壹份、副本贰份；报价文件壹份**。纸质响应文件（正、副本）均须按页码顺序装订成册，并编制目录，响应文件正本与副本不一致时，以正本为准，递交文件不完整的作无效投标处理。

供应商应将投标文件用密封袋密封，投标文件正副本密封在一个包封套内，报价文件密封在另一个包封套内，共两个包封套，投标文件封面均应注明“正本”“副本”，正副本密封袋及投标文件封面均应写明项目名称、招标编号、投标人名称、地址、联系人及联系人电话，并加盖投标单位公章。

13.2 响应文件应由磋商响应供应商的法定代表人或其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3 除非另有规定或许可，磋商响应使用货币为人民币。

13.4 磋商响应供应商应提交证明其拟供货物、服务、工程符合磋商文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物、服务、工程主要技术性能的详细描述。

13.5 磋商文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖磋商响应供应商公章。

13.6 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购代理机构的指示进行的，或者是为改正磋商响应供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由法定代表人或授权代表签字证明或加盖磋商响应供应商公章。

13.7 未按本须知规定的格式填写响应文件、响应文件字迹模糊不清的，其

磋商响应将被拒绝。

13.8 所有资格证明文件复印件须加盖磋商响应供应商公章。

13.9 磋商响应供应商应将上述文件按顺序胶装成册、打印页码，并编列响应文件目录、资料清单，由于装订不规范或编排顺序混乱而导致响应文件被误读或漏读，该磋商响应可能被视为无效响应或承担不利的评审结果。

四、响应文件的提交

14.响应文件的密封、标记和递交

14.1 磋商响应供应商应将响应文件正副本密封在一个密封袋内、报价文件密封在另一个密封袋内，共二个密封袋。密封袋封面需标明项目名称、招标编号、投标人名称、地址、联系人及联系人电话，并加盖投标单位公章。响应文件未按上述规定密封或加写标记可导致其磋商被拒绝。

14.2 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前递交纸质版投标文件。

14.3 如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构将不承担由此造成的对响应文件的误投或提前拆封的责任。

14.4 响应文件应在磋商邀请中规定的截止时间前送达，迟到的响应文件为无效响应文件，将被拒绝。

14.5 磋商响应供应商在磋商响应截止时间前，可以对所提交的磋商文件进行修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为响应文件的组成部分。

14.6 磋商响应供应商在磋商响应截止期后不得修改、撤回响应文件。磋商响应供应商在报价截止期后修改响应文件的，其磋商响应将被拒绝。

14.7 属于市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，符合实质性响应要求，提交最后报价的供应商可以为 2 家。属于政府购买服务项目的，在采购过程中符合要求的供应商只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行，采购过程中符合要求的供应商只有 1 家的，应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

五、响应文件的评估和比较

15.磋商时间

15.1 在磋商响应供应商须知前附表中所规定的时间、地点磋商（如有推迟情形，以推迟后的时间、地点为准）。

15.2 磋商由采购代理机构主持，邀请采购人、磋商响应供应商和有关方面代表参加。磋商响应供应商一般应派授权代表参加磋商，并办理签到手续。

16.磋商小组

评标委员会成员由采购人代表 1 名和有关技术、经济等方面的 4 名专家，共 5 名专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标委员会成员人数为单数。评标委员会遵循公平公正、科学择优、经济有效的原则，按照评标程序，依法依规，根据采购文件所列评标标准，独立、认真、负责地开展评审工作，提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数：

(一)采购预算金额在 1000 万元以上;

(二)技术复杂;

(三)社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，本办法第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

磋商小组成员名单在评标结果公告前应当保密。

17.响应文件的初审

对所有磋商响应供应商的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照磋商文件的要求和条件进行。

有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐成交候选人的一切情况都不得透露给任一磋商响应供应商或与上诉磋商工作无关的人员。

磋商响应供应商任何试图影响磋商小组对响应文件的评审、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其磋商响应被拒绝，并被没收磋商保证金。

17.1 磋商小组将对响应文件进行审查，以确定响应文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了磋商保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)响应文件中报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

(2)响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果磋商响应供应商不接受按上述方法对响应文件中的算术错误进行更正，其响应将被拒绝并没收其磋商保证金。

17.3 资格性检查和符合性检查

17.3.1 资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，在对响应文件详细评估之前，磋商小组将依据磋商响应供应商提交的响应文件按磋商响应供应商须知前附表 2 所述的资格性要求对磋商响应供应商进行资格审查,以确定其是否具备磋商资格。如果磋商响应供应商不具备磋商资格，不满足磋商文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的,其磋商响应将被拒绝。

17.3.2 符合性检查。依据磋商文件的规定，磋商小组还将从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否符合对磋商文件的实质性要求作出响应。（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背磋商文件，限制了采购人的权利和成交供应商合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的磋商响应供应商的竞争地位。对没有实质性响应的响应文件将不进行评估，其响应将按照无效响应处理。凡有下列情况之一者，响应文件也将被视为未实质性响应磋商文件要求：

(1)磋商响应文件未按照本须知规定进行密封、标记的；

(2)未按规定由磋商响应供应商的法定代表人或其授权代表签字；或未加盖磋商响应供应商公章的；或签字人未提供法定代表人有效授权委托书的；

(3)未按规定提交磋商保证金的；

(4)磋商响应有效期不满足磋商文件要求的；

(5)响应文件内容与磋商文件内容及要求有重大偏离或保留的；

(6)磋商响应供应商提交的是可选择的报价；

(7)磋商响应供应商未按磋商文件要求进行分项报价；

(8)响应文件中提供虚假或失实资料的；

(9)不符合磋商文件中规定的其它实质性条款。

磋商小组决定报价的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

17.4 磋商响应供应商提交的响应文件将给予保密，但不予退回。

17.5 磋商响应供应商资格和报价产品均必须满足中华人民共和国相关法律法规及行业的强制性要求，否则将作无效响应处理。

17.6 废标条款：

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）不符合采购需求、质量和服务要求的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

18.磋商相应文件的澄清

18.1 对磋商文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式要求磋商响应供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。磋商响应供应商的澄清、说明或者补正应当在磋商小组规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.比较与评价

19.1 磋商小组将按磋商响应供应商须知前附表 3 所诉评审方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的磋商文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2 对漏（缺）报项的处理：磋商文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在报价总价中。但在评审时取有效磋商响应供应商该项最高报价加入漏（缺）报人的磋商响应报价进行评审。对多报及赠送项的价格评审时不予核减，全部进入评审价评议。

19.3 若磋商响应供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，磋商相应供应商应按磋商小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效报价处理。

六、成交与签订合同

20.成交准则

20.1 磋商响应供应商的响应文件符合磋商文件要求，按磋商文件确定评审方法、标准，经磋商小组评审并推荐成交候选人。

21.成交通知

21.1 磋商结束后，磋商结果经采购人确认后，采购代理机构应自成交人确定之日起 2 个工作日内向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应承担相应的法律责任。

21.2《成交通知书》将作为签订合同的依据。采购合同签订后，《成交通知书》成为合同的一部分。

21.3《成交通知书》发出后 5 个工作日内，采购代理机构以原缴交方式向未成交的磋商响应供应商退还其磋商保证金（含保函）。在合同签订后 5 个工作日内，以原缴交方式退还成交供应商的磋商保证金。

22.签订合同

22.1 采购人、成交供应商在《成交通知书》发出之日起 30 日内，根据磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件，参照本磋商文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；属成交供应商责任的，采购代理机构将没收磋商保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购人逾期不与成交供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

22.2 磋商文件、磋商文件的修改文件、成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本磋商文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

22.3 采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

22.4 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交备选供应商签订政府采购合同，以

此类推。且在此情况下，作为成交供应商之后第一位的成交候选人应同意与采购人按不高于其最终报价签订采购合同。

第四章　磋商内容及要求

江口县疾病预防控 制中心、卫生监督 所、戒毒（康复） 阳光服务中心配套 基础设施建设项目 （增加部分）

招标工程量清单

招 标 人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位盖章）

附—1

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01、GZ02-31-2016-RJ01-01、GZA1-31-2016-RJ01-01、GZA2-31-2016-RJ01-01、GZA4-31-2016-RJ01-01

江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、戒毒（康复）阳光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）工程

招标工程量清单

招 标 人：（单位盖章）

造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价工程师签字盖专用章）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

附 1

2

统一社会信用代码

91310000704286398E

注册编号：110000000200705019

营业执照

（副本）

名　　称　万隆电梯工程安装有限公司

类　　型　有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人　王亮

经营范围　许可项目：电梯安装、改造、修理；建设工程施工；建筑劳务分包；建筑装饰装修工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；建筑智能化工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；消防设施工程；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑工程用机械（不含汽车）租赁；建筑工程机械与设备维修；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备维修；电子元器件与机电组件设备租赁；电子元器件与机电组件设备安装服务；电子元器件与机电组件设备检测服务；电子元器件与机电组件设备测试服务；电子元器件与机电组件设备检测设备制造；电子元器件与机电组件设备检测设备销售；电子元器件与机电组件设备检测设备维修；电子元器件与机电组件设备检测设备租赁；电子元器件与机电组件设备检测设备安装服务；电子元器件与机电组件设备检测设备检测服务；电子元器件与机电组件设备检测设备测试服务；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备制造；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备销售；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备维修；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备租赁；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备安装服务；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备检测服务；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备测试服务；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备检测设备制造；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备检测设备销售；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备检测设备维修；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备检测设备租赁；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备检测设备安装服务；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备检测设备检测服务；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备检测设备测试服务；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备检测设备检测设备制造；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备检测设备检测设备销售；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备检测设备检测设备维修；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备检测设备检测设备租赁；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备检测设备检测设备安装服务；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测服务；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备检测设备检测设备测试服务；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备制造；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备销售；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备维修；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备租赁；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备安装服务；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测服务；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备测试服务；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备制造；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备销售；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备维修；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备租赁；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备安装服务；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测服务；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备测试服务；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备制造；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备销售；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备维修；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备租赁；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备安装服务；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测服务；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备测试服务；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备制造；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备销售；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备维修；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备租赁；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备安装服务；电子元器件与机电组件设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测设备检测服务；电子元器件与机电组件设备检测

工程造价咨询企业

甲级资质证书

企业名称：万隆建设工程咨询集团有限公司

证书编号：甲150131000353

有效期：自2019年01月01日

至2021年12月31日

发证机关

2018年12月03日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

持证需知

企业名称	万隆建设工程咨询集团有限公司
企业住所	上海市黄浦区西藏南路4380号
成立时间	2003年10月8日
企业类型	有限责任公司（国内合资）
注册资本	3000万元人民币
统一社会信用代码	91310000703142263H
法定代表人	姓名 [illegible] 职务 董事长
技术负责人	姓名 [illegible] 职称 高级工程师
	造价工程师注册证书号 建1531412130001R
资质证书号	甲150131000353

招标工程量清单说明

一、项目概况

工程名称：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所 、戒毒(康复)阳光服务中心建设项目

工程地点：江口县凯德

工程概况：建设用地面积为 14349.20 平方米，总建筑面积为 9483.52 平方米其中疾控中心建筑面积为 6016.97 平方米，卫生监督所 1647.68 平方米，戒毒(康复)阳光服务中心 1818.87 平方米。

二、工程招标范围

本次招标编制范围为江口县疾病预防控制中心、卫生监督所 、戒毒(康复)阳光服务中心建设项目施工图及工程量清单的内容，详见招标工程量清单。

三、工程量清单编制依据

1.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（ GB 50856 2013）及解释和勘误。

2.江口县疾病预防控制中心提供的施工图纸及工程量表。

2.与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。

3.招标文件、补充通知。

4.其他有关文件、资料。

四、其它说明事项

1. 工程量清单中每一个项目，都需填入综合单价及合价，对于没有填入综合单价及合价的项目，不同单项及工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算。

2. 本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化调整以业主与承包商签字的合同约定为准，或按《建设工程工程量清单计价规范》有关规定执行。

3. 分部分项工程量清单中对工程项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术总说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

4. 本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：未来房土建工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、乘车（病发）防治服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A	建筑工程						
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1.场地平整	m2	263.41			
2	010101004001	挖基坑、沟槽土方	1.土壤类别：二、四类土 2.挖土深度：设计要求 3.开挖方式：机械开挖 4.土石比：暂定3:7	m3	82.76			
3	010102003001	挖基坑、沟槽石方	1.岩石类别：软质岩 2.开凿深度：设计要求 3.开挖方式：液压破碎、机械开挖 4.土石比：暂定3:7	m3	193.12			
4	010103001001	回填方	1.密实度要求：设计要求 2.填方材料品种：挖沟土 3.填方来源、运距：就地回填	m3	177.09			
5	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种：废弃土 2.运距：5km以内 3.含税土费	m3	32.67			
6	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种：废弃石渣 2.运距：5km以内 3.含税土费	m3	69.16			
	A.4	砌筑工程						
7	010401014001	排水沟	1.砖品种、规格、强度等级：120厚砖墙 2.沟断面尺寸：300*400 3.垫层材料种类、厚度：100厚C10混凝土 4.砂浆：1：2.5水泥砂浆保护层、1：3水泥砂浆压实抹平 5.沟盖板：成品铸铁子 6.：含沟槽土石方开挖及弃方 7.做法：详建施图1-1剖面图、节点大样图大样1	m	75.09			
8	010401014002	室内排水沟	1.截面尺寸：500*500mm 2.沟底混凝土底板； 3.沟壁：详设计图 4.防水：沟内做防水	m	7.18			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水泵房土建工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、献血（康复）阳光服务中心配套基础设施建设项目（追加部分）　　第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			砂材，20厚水泥砂浆保护层 5.含土石方开挖及弃方 6.其它：详结施图1-1剖面图，节点大样3					
9	010401008001	填充墙	1.砖品种、规格、强度等级:彩色页岩砖 2.砂浆强度等级、配合比:满足设计要求	m3	41.91			
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m3	18.73			
11	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	15.99			
12	010501001001	地坪板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	28.53			
13	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	5.16			
14	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.58			
15	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	7.44			
16	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	15.92			
17	010503004002	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.16			
18	010503004001	混凝土压顶	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 混凝土掺防水剂 3.部位：室内房间	m3	1.68			
19	010503006001	过梁	1.混凝土种类:商品混	m3	0.76			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水泵房土建工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、戒毒（康复）阳光服务中心配套基础设施建设项目（追加部分）　　第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			凝土 2.混凝土强度等级:C25					
20	010507007001	其他构件	1.构件的类型:砖箱混凝土挑檐窗台板 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20	m3	0.16			
21	070101002001	池壁	1.池形状、池深:4.3 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.壁厚:250mm	m3	48.21			
22	070101003001	池顶板	1.池形状:护形 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:P6抗渗C25	m3	21.33			
23	010506002001	平板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:P6抗渗C25	m3	15.63			
24	010505008001	雨篷板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:P6抗渗C25	m3	2.35			
25	010607001001	防水	1.素土夯实 2.100厚C15混凝土随浇抹面 3.部位:蓄水池 4.做法参照:详见西南J8J812-7-4	m2	58.05			
26	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB300 直径≤10mm	t	0.419			
27	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm	t	2.967			
28	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤18mm	t	14.021			
29	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤25mm	t	0.167			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永乐房土建工程　　标段：仁口县疾病预防控制中心、卫生监督所、成寨（淮安）阳光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010515001005	钢筋接头	1.规格Φ16 2.类型：电渣压力焊	个	168			
31	010515001006	钢筋接头	1.规格Φ18 2.类型：直螺纹连接	个	4			
32	010515001007	钢筋接头	1.规格Φ20 2.类型：直螺纹连接	个	3			
	A.8	门窗工程						
33	010802003001	钢质防火门	1.名称：乙级防火门 2.门代号及洞口尺寸：设计尺寸 3.门框或扇外围尺寸：设计尺寸	m2	14.4			
34	010802003002	钢质防火门	1.名称：甲级防火门 2.门代号及洞口尺寸：设计尺寸 3.门框或扇外围尺寸：设计尺寸	m2	2.1			
35	010802004001	防盗门	1.名称：防盗门 2.门代号及洞口尺寸：设计尺寸 3.门框或扇外围尺寸：设计尺寸	m2	2.1			
36	010807001001	金属（塑钢、断桥）门窗	1.名称：铝合金 2.窗代号及洞口尺寸：设计尺寸	m2	18.9			
	A.9	屋面及防水工程						
37	010902003001	屋面刚性层	1.40厚C20细石混凝土加6%防水剂，内配Φ4钢筋双向间距200，现浇压光 2.隔离层（无纺聚酯纤维布一层，干铺） 3.20厚1：3水泥砂浆找平层	m2	274.17			
38	010512008001	检修孔盖板	1.做法：2厚铝板，干铺卷材一层，30厚木板刷酒香一遍 2.其它：详节点大样5	块	1			
39	010902008001	屋面变形缝	1.250宽用材性卷材单边粘贴、收头密封处理 2.其它：详图集西南18J201-110-3	m	27.19			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水泵房土建工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、戒毒（康复）印光康务中心配套基础设施建设项目（附加部分）　　第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
40	010902008002	屋面变形缝	1.250卷材一层，单边铺贴、板缝嵌密封膏 2.其它：详图集西南18J201-110-8	m	31.8			
41	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格：φ100PVC雨水管 2.其它：详设计图	m	16.5			
42	010902001001	屋面卷材防水	1.部位：屋面转角处附加防水 2.材质：改性沥青防水卷材 3.做法：详建施节点大样图大样4	m2	3			
	A.11	楼地面装饰工程						
43	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.20厚1：2水泥砂浆面层收压抹光 2.水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 3.防水卷材 4.100厚C15混凝土垫层 5.素土夯实 6.西南18J312-6-310206 7.部位：室内	m2	129.92			
44	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.部位：水池 2.水泥浆数（自上而下） 3.面层1:2.5水泥砂浆压光抹光，聚合物水泥砂浆10厚，内墙、踏步、防潮涂料防护（三至五遍）2.0厚。	m2	92.08			
45	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度：150mm 2.粘贴层厚度、材料种类：25厚1:2.5水泥砂浆基层，4厚纯水泥浆粘贴层（425号水泥中掺20%白乳胶） 3.面层材料品种、规格、颜色：5~10厚瓷砖面层，水泥浆擦缝 4.做法图集：西南18J312-70-4107T（a）	m2	13.06			
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永宁房土建工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、妇幼（康复）用光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	011201001001	墙面一般抹灰	1.部位：水泥 2.结构刷基层用1：2.5水泥砂浆砌平补实，聚合物水泥砂浆7厚，乳胶，防潮涂抹防护（三至五道）2厚	m2	150.52			
47	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体 2.保温基层 3.专用保温材料干法27mm厚，找平，磨光 4.防潮涂料一道 5.喷（刷）涂料（一底两面） 6.做法图集：鲁南18J51 2-6-N03 7.部位：房间	m2	277.12			
48	011201001003	墙面一般抹灰（外墙面）	1.12厚1:3水泥砂浆打底，两次成活扫毛或划出纹道（混凝土墙面无需界面处理剂） 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.刷建筑涂料面层二遍 4.喷甲基硅醇钠憎水剂 5.做法图集：鲁南18J51 5-115-5313、5314 6.部位：外墙面	m2	316.47			
49	010903004002	墙面变形缝	1.做法：鲁南11J112 56-7 2.部位：外墙	m	6.6			
50	010903004001	墙面变形缝	1.做法：鲁南11J112-60-2 2.部位：内墙	m	19.8			
51	010507005001	墙体植筋钢丝网加固	1.材料品种、规格：Φ0.8@10 镀锌钢丝网	m2	136.79			
	A.13	天棚工程						
52	011301001001	天棚抹灰	1.钢筋混凝土板底面基层洗净、清理； 2.6mm厚1：3水泥石灰砂浆打底 3.3mm厚1:2水泥石灰砂浆找平	m2	200.83			
本页小计								

注：为记取减税等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水泵房土建工程　　标段：江门县疾病预防控制中心、卫生监督所、疾病（康复）防治体系中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.刷（喷）涂料，一底两面 5.保法图集：详图闽18J515-67-204					
		其他工程						
53	010606008001	钢质楼梯	1.钢质楼梯 2.规格：详设计图 3.部位：水泵房	榀	1			
54	010606008002	钢爬梯	1.钢爬梯 2.规格：详设计图 3.部位：水池	榀	1			
	2	单价措施项目费						
55	011702001001	基础	1.独立基础模板	m2	31.94			
56	011702001002	垫底板	1.垫底板	m2	20.81			
57	011702002001	矩形柱	1.矩形柱	m2	68.14			
58	011702003001	构造柱	1.构造柱	m2	4.56			
59	011702005001	基础梁	1.基础梁	m2	55.94			
60	011702006001	矩形梁	1.矩形梁	m2	129.04			
61	011702009001	过梁	1.过梁	m2	11.25			
62	011702025001	其他现浇构件	1.现浇混凝土雨台板	m2	1.47			
63	011702031001	雨篷	1.雨篷	m2	383.41			
64	011702016001	平板	1.平板	m2	130.25			
65	011702023001	阳台、悬挑板、雨台板	1.阳台板	m2	23.27			
66	011702031002	雨篷顶板	1.雨顶板	m2	101.62			
67	011702008001	圈梁	1.圈梁	m2	1.69			
68	011702008002	现浇混凝土条带	1.名称：现浇混凝土条带	m2	17.68			
69	011701001001	综合脚手架	1.综合脚手架	m2	252.76			
70	011703001001	垂直运输	1.垂直运输	m2	102.44			
71	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.挖机进出场费	台次	1			
本页小计								
合　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表 08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水泵房土建工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、城乡（康复）网点服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.6				
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水泵房土建工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、城南（果家）镇北服务中心配套基础设施建设项目（陆地部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
合　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：水泥房土建工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、戒毒（康复）机关服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：水泵房工程　　标段：红口县疾病预防控制中心、县牛肉管所、威虎（康复）职业服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：水泵房土建工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、残疾（康复）阳光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合　计					—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

18

计 日 工 表

工程名称：水泵房土建工程　　标段：江门恩平市疾病控制中心、卫生监督所、疾毒（所室）阳光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总 计							

注：在表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：永泰房工程

标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、戒毒（康复）阳光服务中心配套基础设施建设项目（附加部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：未来房土建工程

标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、疾病（麻风）防治服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计费基数	计费费率（%）	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		6.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.03	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：水泵房工程工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、疾病（康复）闲龙服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页　共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：水泥房土建工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、疾病（庆复）和光脏务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除"投标单价"栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：水采房土建工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、疾控（康复）阳光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重 A		-	-	
	合　计		-	-	

注：1. 此表"材料和工程设备名称"、"规格型号"、"基本价格指数"栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表"变值权重"栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. "现行价格指数"按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表 20

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水泵房电气安装工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、戒毒（康复）职业服务中心配套场馆设施综合项目（增加部分）　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJE-3X25+2X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:1kv	m	32			
2	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJE-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:1kv	m	22.4			
3	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJE-5X6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:1kv	m	36			
4	030411001001	配管	1.名称:照明配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN20 4.配置形式:穿墙暗敷	m	57.7			
5	030411004001	配线	1.名称:照明配线 2.配线形式:穿管暗敷 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯线 5.配线部位:室内	m	98.9			
6	030411004002	配线	1.名称:照明配线 2.配线形式:穿管明敷 3.规格:WDZN-BYJ-4 4.材质:铜芯线 5.配线部位:室内	m	74.4			
7	030412001001	防爆防水防尘灯	1.名称:防爆防水防尘灯 2.型号:详见设计施工图 3.安装方式:吸顶安装	套	4			
8	030412001002	防爆单管荧光灯	1.名称:防爆单管荧光灯 2.型号:详见设计施工图 3.安装方式:距地2.5米壁装	套	4			
9	030412001003	防爆双管荧光灯	1.名称:防爆双管荧光灯 2.型号:详见设计施工图 3.安装方式:距地2.5米壁装	套	5			
10	030404034001	防爆单极开关	1.名称:防爆单极开关 2.材质:220V,16A 3.安装方式:距地1.3米暗装	个	1			
11	030404034002	防爆三极开关	1.名称:防爆三极开关	个	2			
本页小计								

注：为记取成效费的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水泵房电气安装工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、成熟（康复）阳光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2.材质:220V,16A 3.安装方式:距地1.3米暗装					
12	030404034003	防爆双极开关	1.名称:防爆双极开关 2.材质:220V,10A 3.安装方式:距地1.3米暗装	个	1			
13	030404035001	带保护接点防爆插座	1.名称:带保护接点防爆插座 2.规格:220V,16A 3.安装方式:距地0.3米暗装	个	9			
14	030113008001	柴油发电机组	1.名称:柴油发电机 2.型号:50KW	台	1			
15	030404004001	低压开关柜(屏)	1.名称:低压开关柜(屏) 2.规格:1000*600*2300	台	7			
16	030608003001	UPS不间断电源设备	1.名称:UPS不间断电源设备 2.容量:150KVA	台	1			
17	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:室内	m	147.6			
18	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:沿墙、卧板支架敷设	m	178.5			
19	030409001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:L50*5镀锌角钢	根	4			
	2	单价措施项目费						
	2.1	脚手架搭拆费						
20	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:安装脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水暖房电气安装工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、敖溪（康乐）阳光服务中心配套基础设施项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				
		合　计						

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.编制工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水泵房电气安装工程　　标段：红口县疾病预防控制中心、卫生监督所、妇幼（院区）阳光服务中心配套基础设施建设项目（追加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：水系册电气安装工程　　标段：江门县疾病预防控制中心、卫生监督所、献血（血液）站光明服务中心配套共建设施建设项目（给水部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额	备注
	合　计			—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应按上述暂列金额计入投标总价中。

表—12 1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：水泵房电气安装工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、疾控（放射）防治服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：水泵房电气安装工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、妇幼（康复）防治服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合　计					—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

31

计 日 工 表

工程名称：水泵房电气安装工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、戒毒（康复）和先锋务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表 12.4

总承包服务费计价表

工程名称：水泵房电气安装工程　　标段：江山县疾病预防控制中心、卫生监督所、疾控（康复）防治服务中心配套基础设施建设项目（附加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：水泵房电气安装工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、张家（新民）阳光服务中心配套基础设施建设项目（附属部分）　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.65	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.75	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：水泵房电气安装工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、戒毒（康复）机关服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页　共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：水泵房电气安装工程　　标段：江门县坎前预防控制中心、卫生监督所、疾病（康复）阳光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除"投标单价"栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.采用单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：水泵房电气安装工程　　标段：江门县疾病预防控制中心、卫生监督所、疾控（康复）阳光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定制权重 A		-	-	
合 计			-	-	

注：1.此表"材料和工程设备名称"、"规格型号"、"基本价格指数"栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表"变值权重"栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3."现行价格指数"按约定的付款证书作共用期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水系统给排水安装工程　　标段：江门县疾病预防控制中心、卫生监督所、城东（康复）阳光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031002003002	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN200	个	2			
2	030807003005	低压法兰阀门	1. 名称：止回阀 2. 材质：钢制 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰	个	2			
3	030807003006	低压法兰阀门	1. 名称：止回阀 2. 材质：钢制 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰	个	2			
4	030807003008	低压法兰阀门	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：钢制 3. 型号、规格：DN75 4. 连接形式：法兰	个	2			
5	030807003009	低压法兰阀门	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：钢制 3. 型号、规格：DN300 4. 连接形式：法兰	个	2			
6	030807003010	低压法兰阀门	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 材质：钢制+橡胶 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：法兰	个	2			
7	030804001001	水垢消除器	1. 名称：水垢消除器 2. 规格：DN150	个	2			
8	030804001003	钢管管件	1. 名称：钢管管件（弯头、三通、直接、四通、大小头） 2. 材质：钢制 3. 规格：DN300	个	2			
9	030804001004	钢管管件	1. 名称：钢管管件（弯头、三通、直接、四通、大小头） 2. 材质：钢制 3. 规格：DN100	个	12			
10	030804001002	钢管管件	1. 名称：钢管管件（弯头、三通、直接、四通、大小头） 2. 材质：钢制 3. 规格：DN150	个	12			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水泵房给排水安装工程　　标段：江门县疾病预防控制中心、卫生监督所、成寨（旅发）医疗服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030404027001	压力开关	1.名称:压力开关	台	2			
12	030601002001	压力仪表	1.名称:压力仪表	台	12			
13	030801001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、DN25 3.连接形式:螺纹 4.压力试验及冲洗设计要求:详见设计施工图	m	15			
14	030801001002	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、DN32 3.连接形式:螺纹 4.压力试验及冲洗设计要求:详见设计施工图	m	4			
15	030801001003	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、DN50 3.连接形式:螺纹 4.压力试验及冲洗设计要求:详见设计施工图	m	4			
16	030801003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹	个	5			
17	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:水灭火控制装置调试、自动喷水灭火系统	点	1			
	2	单价措施项目费						
	2.1	脚手架搭拆费						
18	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:安装脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水泥房给排水安装工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、城南（旅社）阳光服务中心配套环境设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.63				
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				
		合　计						

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水泵房给排水安装工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、流行（疫苗）预防服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

41

暂列金额明细表

工程名称：水泵房给排水安装工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、流溪（康复）阳光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：水泵房给排水安装工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、应急（疾控）应急服务中心配套基础设施建设项目（劳动部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	室内消防给水泵 XBD6.0/15-80x3	台			8500						
2	喷淋给水泵 XBD6.0/25-100x5	台			8500						
	合计										

注：1.此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：水泵房给排水安装工程　　标段：江门县疾病预防控制中心、卫生监督所、戴南（康复）阳光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合　计						—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：水泵房给排水安装工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、献血（原址）阳光服务中心住院楼和污水处理设施项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：水泵房给排水安装工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、就业（疾发）妇幼服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合　计				

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：水泵房给排水安装工程　　标段：江门县疾病预防控制中心、卫生监督所、献血（血站）用血服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表一13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：水泵房给排水安装工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、疾病（艾滋）阳光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页　共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定是承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：水表房给排水安装工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、疾病（质检）阳光服务中心和县妇幼保健院建设项目（施工部分）　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写，除"投标单价"栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价，
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：水系统给排水安装工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、城市（成复）社区服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定制权重 A		-	-	
	合　计		-	-	

注：1. 此表"材料和工程设备名称"、"规格型号"、"基本价格指数"栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表"变值权重"栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. "现行价格指数"按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水泵房气体灭火安装工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、戒毒（康复）所无障务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030904008001	气体灭火控制盘	1.名称:气体灭火控制盘 2.规格:详见设计施工图 3.安装方式:嵌装	台	1			
2	030904008001	消防模块箱	1.名称:消防模块箱 2.规格:详见设计施工图 3.输出形式:输入输出	台	1			
3	030904008002	输入输出模块	1.名称:输入输出模块 2.规格:详见设计施工图	个	4			
4	030904008003	短路隔离器	1.名称:短路隔离器 2.规格:详见设计施工图	个	1			
5	030904008004	输出模块	1.名称:输出模块 2.规格:详见设计施工图	个	2			
6	030904008005	输入模块	1.名称:输入模块 2.规格:详见设计施工图	个	2			
7	030904003001	按钮	1.名称:气体喷洒启停按钮 2.规格:详见设计施工图	个	2			
8	030904005001	气体喷洒指示灯	1.名称:气体喷洒指示灯 2.规格:详见设计施工图	个	2			
9	030904005002	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.规格:详见设计施工图	个	2			
10	030904008001	消防报警电话	1.名称:消防报警电话 2.规格:详见设计施工图	部	3			
11	030904008002	消防报警电话插孔（电话）	1.名称:消防报警电话插孔(电话)安装 电话插孔 2.规格:详见设计施工图	个	2			
12	030904001001	点型探测器	1.名称:感温探测器 2.规格:详见设计施工图	个	4			
13	030904001002	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:详见设计施工图	个	6			
14	030803009001	泄压口	1.类型:泄压口 2.型号、规格:详见设计施工图	套	2			
15	030411001001	配管	1.名称:配管 2.规格:SC15 3.配置形式:暗敷	m	85			
16	030411004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.规格:BV-105-2*1.5 4.材质:铜芯	m	75			
17	030411004002	配线	1.名称:配线	m	16			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水氟烷气体灭火安装工程　　标段：江山县疾病预防控制中心、卫生监督所、城东（康复）社区服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.配线形式:穿管 3.规格:ZR-BVVP 2*1.5 4.材质:铜芯					
18	030903005002	S型气溶胶灭火装置	1.类型:S型气溶胶灭火装置 2.型号、规格:QRR20/SL 3.安装部位:配电房	套	5			
19	030905004001	气体灭火系统装置调试	1.试验容器规格:气体灭火系统装置调试 试验容器规格40L	点	5			
	2	单价措施项目费						
	2.1	脚手架搭拆费						
20	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:安装脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表 08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：未来房气体灭火安装工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、城市（镇）卫生服务中心配套基础设施建设项目（追加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				
		合　计						

编制人（造价人员）：　　审核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”，“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水泵房气体灭火安装工程　　标段：江门县疾病预防检测中心、卫生监督所、新会（崖门）阳光服务中心配套市政设施建设项目（海加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
合　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：水泵房气体灭火安装工程　　标段：江门县疾病预防控制中心、卫生监督所、妇幼（挂靠）妇光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：水冰房气体灭火安装工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、城市（康旅）阳光服务中心配套基础设施建设项目（精装部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：水喷淋气体灭火安装工程　　标段：汪口镇疾病预防控制中心、卫生监督所、成寿（滨江）阳光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注

计 日 工 表

工程名称：水泵房气体灭火安装工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、城市（应急）应急服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：永新县气体灭火安装工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、双溪（朱坊）阳光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：水凯居气体灭火安装工程

标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、献血（血站）阳光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		6.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：水泵房气体灭火安装工程　　标段：江门县疾病预防控制中心、卫生监督所、疾病（康复）阳光服务中心配套基础设施建设项目（暖通部分）　　第 1 页　共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：水氧房气体灭火安装工程　　标段：江门县疾病预防控制中心、卫生监督所、戴南（康复）妇幼服务中心配套基础设施建设项目（第二部分）　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除"投标单价"栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：水表房气体灭火安装工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、威奇（康复）国龙服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Fi	备注
	定额权重 A		-	-	
合 计			-	-	

注：1.此表"材料和工程设备名称"、"规格型号"、"基本价格指数"栏由招标人填写，基本价格指数原则上采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表"变值权重"栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3."现行价格指数"按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门上平土建　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、皮毒（麻风）阳光康复中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:平整场地	m2	42.02			
2	010101004001	挖基坑、沟槽土方	1.土壤类别:三、四类土 2.挖土深度:设计要求 3.开挖方式:机械开挖 4.土石比:暂定8:7	m3	17.6			
3	010103003001	挖基坑、沟槽石方	1.岩石类别:硬质岩 2.开凿深度:设计要求 3.开挖方式:破碎锤破碎、机械开挖 4.土石比:暂定8:7	m3	41.06			
4	010103001001	回填方	1.密实度要求:设计要求 2.填方材料品种:废弃土 3.填方来源、运距:就地回填 4.部位:平整回填	m3	39.13			
5	010103001002	回填方	1.密实度要求:设计要求 2.填方材料品种:十石方 3.填方来源、运距:就地回填 4.部位:房心回填	m3	7.62			
6	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:废弃石渣 2.运距:5km以内 3.含倒土费	m3	3.58			
7	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:废弃土 2.运距:5km以内 3.含倒土费	m3	8.34			
	A.3	砌筑工程						
8	010501001001	垫层	1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m3	2.91			
9	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	6.16			
10	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.94			
11	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20烧结砖，M5水泥砂浆砌筑	m3	6.62			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室土建　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、妇幼（坝丘）防治服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.4	砌筑工程						
12	010401005001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:混凝土标砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	24.67			
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
13	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.63			
14	010503001001	矩形柱	1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.87			
15	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.56			
16	010503002001	异形梁	1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.67			
17	010503005001	过梁	1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.4			
18	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.65			
19	010505003001	平板	1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.84			
20	010505002001	斜板	1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.坡度：详设计图	m3	0.19			
21	010505008001	雨篷板	1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.11			
22	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.04			
23	010507004001	台阶及平台	1.素土夯实 2.100厚C20混凝土垫层 3.80厚C15混凝土	m2	3.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门业室土建　　标段：红山县疾病预防控制中心、卫生监督所、城市（居民）妇幼保健服务中心配套基础设施建设项目（尾项部分）　　第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.20厚1:3水泥砂浆找平层 5.20厚1:1.5水泥砂浆加5%防水剂 6.25厚花岗岩，背面刷防水剂 7.踏步侧面：两侧 8.详见18J812-10-4					
24	010507001001	散水	1.素土夯实 2.150厚3:7灰土分3次夯实 3.60厚C15混凝土撒水泥砂浆 4.250厚沥青砂浆伸缩缝 5.详见西南18J812-7-5	m2	6.69			
25	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：带肋钢筋≤HRB400 直径≤18mm	t	1.119			
26	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：带肋钢筋≤HRB300 直径≤10mm	t	0.006			
27	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：现浇构件冷拔钢筋 带肋CRB550级≤HRB400 直径≤10mm	t	1.099			
28	010515001004	电渣压力焊	1.规格Φ16	个	24			
	A.8	门窗工程						
29	010802001003	金属门	1.门代号及洞口尺寸：详见设计施工图 2.门框、扇材质：铝合金门	m2	1.47			
30	010802004001	防盗门	1.门代号及洞口尺寸：设计尺寸 2.门框、扇材质：钢制防盗门	m2	2.1			
31	010801001001	木质门	1.名称：夹板门 2.门代号及洞口尺寸：设计尺寸	m2	1.89			
32	010802001002	金属（塑钢）门	1.成品铁艺大门	樘	1			
33	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸：详见设计施工图 2.框、扇材质：55系列	m2	8.19			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室土建　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、疾控（皮防）防治服务中心配套基础设施建设项目（墙体部分）　　第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			铝合金单框中空玻璃窗 6+9A+6					
	A.9	屋面及防水工程						
34	010902003001	屋面	1.2厚SBS改性沥青防水卷材 2.20厚1:3水泥砂浆找平层 3.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	43.57			
35	010902008001	屋面变形缝	1.230宽卷材单边粘贴、接缝密封膏 2.其它：详图纸16J201-110-1	m	3.66			
	A.11	楼地面装饰工程						
36	011102003001	房间地面	1.素土夯实基土 2.100厚C20混凝土垫层 3.水泥浆水灰比0.4-0.5建合层一道 4.20厚1：3水泥砂浆找平层 5.20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层，上洒1-2厚干水泥并洒清水养护 6.地砖面层，水泥砂浆擦缝	m2	23.2			
37	011102003002	卫生间地面	1.素土夯实基土 2.100厚C20混凝土垫层 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.JS防水层 5.1:6水泥炉渣找坡层最薄处30厚 6.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7.防滑地砖	m2	2.05			
	A.12	墙、柱面装饰与隔断工程						
38	011201001001	水泥砂浆仿瓷内墙面	1.12厚1:3水泥砂浆底层打底 2.刷专用腻子 3.刷白色乳胶漆两遍	m2	94.51			
39	011201001002	外墙涂料墙面	1.14厚1:3水泥砂浆打毛	m2	116.02			
本页小计								

注：为招标控制价的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室土建　　标段：江口县医疗保障局就诊中心、卫生监督所、凤凰（重安）阳光服务中心配套基础设施建设项目（增加涨分）　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 专用腻子 5. 刷乳胶漆两遍 6. 刷外墙涂料					
40	011204003002	卫生间墙面	1. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛，分两次抹 2. 6厚1:2水泥砂浆结合层 3. 6-8厚瓷砖面层	m2	9.3			
41	011204003003	灰色文化石贴面	1. 20厚1:2水泥砂浆粘结层 2. 灰色文化石贴面 3. 都市，剑麻面	m2	2.24			
42	011204003001	灰色文化石外墙面	1. 20厚1:3水泥砂浆打底扫毛，分两次抹 2. 20厚1:2水泥砂浆粘结层 3. 灰色文化石外墙墙面	m2	93.6			
43	011204003004	灰色石材贴面	1. 20厚1:3水泥砂浆打底扫毛，分两次抹 2. 20厚1:2水泥砂浆粘结层 3. 灰色石材贴面	m2	7.26			
	A.13	天棚工程						
44	011301001001	天棚抹灰	1. 12厚1:3水泥砂浆底层打底 2. 刮专用腻子 3. 刷白色乳胶漆两遍	m2	47.5			
	2	单价措施项目费						
45	011701001001	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	47.5			
46	011701002001	外脚手架	1. 外脚手架	m2	139.6			
47	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱	m2	40.17			
48	011702003001	构造柱	1. 构造柱	m2	9.96			
49	011702009001	过梁	1. 过梁	m2	5.41			
50	011702005001	基础梁	1. 基础梁	m2	6.38			
51	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁	m2	12.07			
52	011702008001	圈梁	1. 圈梁	m2	31.38			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室土建　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、城市（质量）监测服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
53	011702016001	平板	1.平板	m2	12.89			
54	011702020001	斜板	1.斜板	m2	1.6			
55	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.雨篷板	m2	1.67			
56	011702022001	天沟、挑沟	1.天沟、挑沟	m2	25.45			
57	011702001001	基础	1.独立基础模板	m2	3.38			
58	011702001002	基础	1.条形基础	m2	26.75			
59	011702001003	基础	1.垫层	m2	7.48			
本页小计								
合　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室工程　　标段：江门慢性病预防控制中心、卫生监督所、残毒（流行）阳光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.6				
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫室土建　　标段：往返铁海联防控制中心、卫生监督所、浦海（原址）阳光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：门卫室工建　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、戒毒（康复）和艾滋病防治中心院区基础设施建设项目（预加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门卫室土建　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、残疾（康复）阳光康养中心配套基础设施建设项目（消防部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫室工程　　标段：江门县疾病预防控制中心、卫生监督所、城市（镇）阳光服务中心配套基础设施建设项目（　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工作内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	未税土(元)	备注

计 日 工 表

工程名称：门卫室土建　　标段：江门县疾病预防控制中心、卫生监督所、残疾（康复）和老服务中心住房共建设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：门卫室土建

标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、城市（镇发）阳光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价款(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：门卫室土建　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、妇幼保健（康复）院及服务中心配套基础设施建设项目（增压部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.03	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表一13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门卫室土建

标段：江门县疾病预防控制中心、卫生监督所、献血（康复）阳光服务中心配套基建设施装修项目（增加部分）

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：门卫室工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、疾病（康复）阳光康养中心配套基础设施建设项目（后勤部分）　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：门卫交土建　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、成德（康复）阳光服务中心配套基础设施建设项目（难易部分）　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定额权重 A		—	—	
	合　计		—	—	

注：1.此表"材料和工程设备名称"、"规格型号"、"基本价格指数"栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表"变值权重"栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3."现行价格指数"按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室电气安装工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、双龙（康复）社区服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:1AD01 3.规格:Pn=150W	台	1			
2	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:1jg3L4 3.规格:Pn=6KW	台	1			
3	030411001001	配管	1.名称:强电配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN20 4.配置形式:穿墙暗敷	m	35			
4	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3X4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室外 5.电压等级(kV):3kv	m	17.32			
5	030411004001	配线	1.名称:强电配线 2.配线形式:穿管暗敷 3.规格:ZRBV-2.5mm2 4.配线部位:室内	m	57.6			
6	030411004002	配线	1.名称:弱电配线 2.配线形式:穿管暗敷 3.规格:ZRBV-4mm2 4.配线部位:室内	m	87.6			
7	030411004003	配线	1.名称:强电配线 2.配线形式:穿管暗敷 3.规格:ZRBV-6mm2 4.配线部位:室内	m	20			
8	030412001001	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:30W	套	3			
9	030404035001	插座	1.名称:二三级带保护点插座插座 2.材质:15A	个	6			
10	030404034001	照明开关	1.名称:单联开关 2.规格:15A	个	3			
11	010606004001	电动伸缩门	1.名称:电动伸缩门 2.门代号及洞口尺寸:设计要求	樘	1			
12	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:建筑物间接焊接	m	31			
13	030409008001	等电位	1.名称:等电位 2.材质:镀锌网格 3.规格:Φ12	m	26			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门正宋市气安装工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、成海（康复）阳光服务中心和安居就业建设项目（增加部分）　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 安装形式：沿墙、折板支架敷设					
14	030409008001	等电位端子箱、测试板	测试点	块	2			
	2	单价措施项目费						
	2.1	脚手架搭拆费						
15	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称：安装脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合　计								

注：为记取该费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室电气安装工程　　标段：江门县疾病预防控制中心、卫生监督所、成考（职业）防疾服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫常电气安装工程　　标段：江门高铁新城消防控制中心、卫生站宿所、戒毒（康复）用光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
合　计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：门卫室电气安装工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、疾控（康复）和光影务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门卫室电气安装工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、县市（县区）阳光服务中心配套基础设施建设项目（考试部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门业寨电气安装工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、疾病（慢病）防治服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合　计						—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：门卫室电气安装工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、漆寨（族区）附属服务中心配套基础设施建设项目（海加部分）　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总 计							

注：表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：门卫室电气安装工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、献血（血站）阳光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：门卫室电气安装工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、援齐（康复）阳光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	单位税	按省工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表 13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门卫室电气安装工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、城市（乡镇）妇儿服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页　共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表 20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：门卫室电气安装工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、城南（旅馆）防疾服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1. 此表由招标人填写除"投标单价"栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：门卫室电气安装工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、疾病（康复）用无障碍中心和基础设施建设项目（增测部分）　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
	合 计		-	-	

注：1.此表"材料和工程设备名称"、"规格型号"、"基本价格指数"栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表"变值权重"栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3."现行价格指数"按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室给排水工程　　标段：江山县疾病预防控制中心、卫生监督所、疾病（康复）防治服务中心配套基础设施建设项目（追加部分）　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030901013001	灭火器	1.形式:手提式灭火器（含箱子） 2.规格、型号:MF/ABC4-4Kg	具	2			
2	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水管 3.材质、规格:PP-R给水管Dc32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:设计要求	m	9.8			
3	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水管 3.材质、规格:PP-R给水管Dc25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:设计要求	m	4.5			
4	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水管 3.材质、规格:PP-R给水管Dc20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:设计要求	m	3			
5	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水管 3.材质、规格:PVC塑料排水管、Dc110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:设计要求	m	6			
6	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:Dc25 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
7	010101011001	砖砌化粪池	1.名称:砖砌化粪池 2.规格:22-4SC 3.含开挖及回填	座	1			
8	031004003001	洗脸盆	1.名称:洗脸盆 2.组装形式:成套组装 3.附件名称、数量:详见设计施工图	组	1			
9	031004006001	大便器	1.名称:蹲式大便器 2.组装形式:成套组装	组	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室给排水工程　　标段：竹口县疾病预防控制中心、卫生监督所、康馨（康复）阳光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.附件名称、数量：详见设计施工图					
10	031004010001	淋浴器	1.名称：淋浴器 2.组装形式：成品安装 3.附件名称、数量：详见设计施工图	套	1			
11	031004004001	蹲布池	1.名称：蹲布池 2.组装形式：成套组装 3.附件名称、数量：详见设计施工图	组	1			
12	031004014001	地漏	1.名称：地漏 2.型号、规格：DN50	个	1			
	2	单价措施项目费						
	2.1	脚手架搭拆费						
13	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：安装脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室给排水工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、黄庙（麻发）研究服务中心配套基础设施建设项目（追加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.36				
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				
6	1.2	建筑物和生产用品工场加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				
		合　计						

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫室给排水工程　　标段：江门县疾病预防控制中心、卫生监督所、病毒（疫苗）冷冻服务中心配套基建设施维修项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：门卫室给排水工程　　标段：开口县城市疾病预防控制中心、卫生监督所、疾病（康复）阳光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门卫室给排水工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、成瘾（康复）阳光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫室给排水工程　　标段：江门县疾病预防控制中心、卫生监督所、成功（康复）和光民务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合　计						—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

100

计 日 工 表

工程名称：门卫室给排水工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、成都（康复）阳光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：门卫室雨排水工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、疾病（康复）防治服务中心配套环境设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：门卫室给排水工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、县妇幼保健院、城郊（麻坪）阳光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.83	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.23	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门卫室给排水工程　　标段：江山县疾病预防控制中心、卫生监督所、疾控（康复）防治服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页　共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：门诊室给排水工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、成市（康复）相关服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除"投标单价"栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，建议市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：门卫室给排水工程　　标段：江门县疾病预防控制中心、卫生监督所、血站（展发）阳光服务中心配套基础设施建设项目（房加部分）　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重 A		-	-	
	合 计		-	-	

注：1.此表"材料和工程设备名称"、"规格型号"、"基本价格指数"栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表"变值权重"栏由招标人根据该项材料和工程设备费值在投标报价中所占的比例填写。
3."现行价格指数"按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、城市（镇）社区服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101003001	挖沟槽、坑坑土方	1.挖土方式:机械开挖 2.土壤类别:二四类土 3.挖土深度:设计要求	m3	133.84			
2	010103001001	回填方	1.密实度要求:设计要求 2.填方来源、运距:开挖土	m3	94.73			
3	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:废弃土 2.运距:平均5km 3.含装车 4.含倒土费	m3	39.17			
4	010404001002	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C20混凝土垫层	m3	10.45			
5	010404001003	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层	m3	10.45			
6	010401001001	烂根下砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5标砖 2.基础类型:条基 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆砌筑	m3	13.65			
7	010401001002	砖柱砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5标砖 2.基础类型:柱基 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆砌筑	m3	2.59			
8	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5标砖 2.墙体类型:实心砖墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆砌筑	m3	24.06			
9	010401003003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:混凝土标砖 2.墙体类型:矩形柱 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	1.04			
10	050307005001	铁艺栏杆	1.铁艺栏杆高度:1.8m 2.铁艺栏杆单位长度重量:50*50*2方钢管、30*30*2厚方钢管 3.刷白色油漆	m	142.93			
11	010507005001	砖柱压顶	1.断面尺寸:570*570*120mm 2.混凝土种类:现拌混	m3	0.96			
本页小计								

注：为记取规费等的费用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、戒毒（康复）阳光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			强度 3. 混凝土强度等级:C20 4. 钢筋布置:详图纸 5. 模板:木质模板					
12	010401003002	柱正规砖	1. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5砖 2. 砖形状:实心砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆砌筑	m3	2.52			
13	011204001001	石材墙面	1. 墙体类型:砖砌体墙 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:外墙砖	m2	364.26			
	2	单价措施项目费						
14	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:双排脚手架 2. 搭设高度:满足设计要求 3. 脚手架材质:钢管架	m2	1283.71			
本页小计								
合　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程

标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、皮肤（麻风）防治服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	8.8				
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、城南（东风）阳光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：围墙工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、救治（康复）职业服务中心配套基础设施建设项目（剩余部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额	备注
	合　计			—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：固指工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、城南（谟爱）阳光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、妇幼（康复）阳光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合　计					—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

113

计 口 工 表

工程名称：园林工程　　标段：江门县疾病预防控制中心、卫生监督所、皮肤（麻风）防治服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：附属工程

标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、疾病（急救）医疗服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：围墙工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、疾控（康复）阳光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		16.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.83	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：园林工程

标段：江门县疾病预防控制中心、卫生监督所、疾病（防疫）和光明分中心配套基础设施维修项目（增加部分）

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：围墙工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、皮肤（麻风）防治服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1. 此表由招标人填写除"投标单价"栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：围墙工程　　标段：江口县铁路预防控制中心、上牛肯寨桥、观雅（重庆）阳光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定制权重 A		-	-	
合　计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书所示周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆沟及电缆

标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、戒毒（康复）用龙服务中心配套基础设施建设项目（维护部分）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1.挖土方式：人工 2.土壤类别：三四类土 3.挖土深度：设计要求	m3	160.83			
2	010103002001	余方弃置	1.废弃物品种：废弃土 2.运距：暂定3km 3.人工装车	m3	160.83			
3	010501001001	垫层	1.100厚C15混凝土垫层	m3	19.82			
4	010401005001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砌块 2.砂浆强度等级、配合比：MU5.0水泥砂浆	m3	55.14			
5	010404001002	压顶	1.保护材料种类、配合比、厚度：C20混凝土压顶	m3	13.79			
6	040402016001	沟道盖板	1.50厚预制钢筋混凝土沟盖板	m	143.6			
7	010001	预制C25钢筋混凝土支架	1.预制C25钢筋混凝土支架	m	120.8			
8	030408001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJE 3.规格：4X120+1X70 4.敷设方式、部位：SC/WE	m	370			
9	030408001002	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJE 3.规格：4X95+1X50 4.敷设方式、部位：SC/WE	m	385			
10	030408001003	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJE 3.规格：5X6 4.敷设方式、部位：SC/WE	m	510			
11	030408001004	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJE 3.规格：5X10 4.敷设方式、部位：SC/WE	m	1150			
12	030408001005	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJE 3.规格：3X25+2X16	m	440			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆沟及电缆　　标段：江口县环境卫生防疫制中心、卫生监督所、城市（流浪）救助服务中心配套基础设施建设项目（电缆部分）　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.敷设方式、部位:SC/WE					
13	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZRZ-YJLV 3.规格:3*35+2*10 4.敷设方式、部位:SC/WE	m	820			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆沟及电缆

标段：红口县疾病预防控制中心、卫生监督所、流沟（辰复）卫生院各中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电缆沟及电缆　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、妇幼（保健）机构及服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：电缆沟及电缆

标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、康养（康复）国学服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额	备注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电缆沟及电缆　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、城市（重点）阳光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电缆沟及电缆　　标段：江门县疾病预防控制中心、卫生监督所、戒毒（康复）阳光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注

计 日 工 表

工程名称：电缆沟及电缆　　标段：江门县疾病预防控制中心、卫生监督所、城市（康复）医疗服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表 12—6

总承包服务费计价表

工程名称：电缆沟及电缆

标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、戒毒（康复）阳光服务中心配套环境设施建设项目（增加部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：电缆沟及电缆

标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、献血（献血）和社服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表一13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电缆沟及电缆　　标段：辽口县疾病预防控制中心、卫生监督所、镇巴（渠发）阳光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

130

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：电缆沟及电源　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、妇幼（康复）和光影医疗中心配套基础设施项目（幼儿部分）　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除"投标单价"栏目内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：电缆沟及电缆　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、戒毒（康复）阳光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A			-	
合　计				-	

注：1.此表"材料和工程设备名称"、"规格型号"、"基本价格指数"栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表"变值权重"栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3."现行价格指数"按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：增加电杆等工程

标段：江门县疾病预防控制中心、卫生监督所、戒毒（康复）阳光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030410001001	电杆组立	1.名称:水泥标准电杆 2.规格:12米	基	6			
2	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:100 3.材质:铝芯	m	1000			
本页小计								
合　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：增加电杆等工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、皮毒（康复）阳光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.76				
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				
		合　计						

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其单项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表 11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：增加电杆等工程

标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、政务（就业）局龙脖分中心配套基础设施建设项目（增加部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：增加电话号工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、疾控（妇保）阳光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：增加电扶梯工程　　标段：江门县疾病预防控制中心、卫生监督所、成骨（康复）和光服务中心能装基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	低压成套配电柜	台			50000						
2	柴油发电机组 1000KW	台			185000						
	合计										

注：1.此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：增加电杆等工程　　标段：江门县疾病预防控制中心、卫生监督所、城市（旅发）阳光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计 日 工 表

工程名称：增加电杆等工程

标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、质量（庆复）职业服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：增加电梯等工程

标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、应急（救灾）阳光服务中心配套基础设施设施项目（增加部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：墙面电杆等工程

标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、妇幼（康复）和社区服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		16.69	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		10	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：增加电杆等工程　　标段：江门县疾病预防控制中心、卫生监督所、成人（康复）妇儿服务中心配套环境设施建设项目（增加部分）　　第 1 表　共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：增加电杆等工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、妇幼保（康复）院公共服务中心配套基础设施项目（增加部分）　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.表中由招标人填写除"投标单价"栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-01

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：增加电话等工程　　标段：江口县疾病预防控制中心、卫生监督所、妇幼（康复）阳光服务中心配套基础设施建设项目（增加部分）　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重 A		-	-	
合 计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最早一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

第五章　铜仁市政府采购合同（参考文本）

甲方（采购人）：_____　签订地点：_____

乙方(成交供应商)：_____签订日期：　　年　　月　　日

根据甲方委托（采购代理机构）对_____进行采购（项目编号：_____）的采购结果，乙方为成交供应商，现依照磋商文件、（成交供应商）磋商响应文件及有关法律、法规、规章规定的内容，双方达成如下协议：

1.合同标物的和合同价格

产品名称	规格型号	生产厂家	数 量	单 价	总 价	交货期

2.交货方式和交货地点

2.1 交货方式：_____

2.2 交货地点：_____

3.供货清单

3.1 供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4.付款方式与条件

4.1 货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以_____方式向乙方一次性支付____%的货物价款。（若乙方有支付履约保证金的，可在支付货款时予以扣除。）

现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

a.金额为有关合同货物价格_____%的正式发票。

b.制造厂家出具的货物质量合格证书。

c. 甲方已收讫货物的验收凭证。

d. 甲方签发的验收合格文件。

4.2 分期支付货款的，余下的货款应于_____（时间）支付。

5.质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按磋商文件要求填列。）

6.安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按磋商文件要求填列。）

7.验收

（货物验收标准和方法应按磋商文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在磋商文件中细化规定。

8.质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后 ____个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后___小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若____小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。磋商响应供应商视自身能力在磋商响应文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9.知识产权

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10.违约责任

10.1 未按期交货的违约责任：_____

11.违约终止合同

11.1 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后 30 天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1 如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2 乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12.不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13.合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，选择以下其中一种方式解决：

（　）向（甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（　）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14.其他约定

14.1 本采购项目的磋商文件、成交供应商的磋商响应文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3 本合同一式三份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。甲方、乙方各执一份，送采购代理机构备案一份，具有同等效力。

14.4 甲方应当自合同签订之日起 2 个工作日，将合同在铜仁市政府采购网上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲　　方：	乙　　方：
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：	电　　话：
开户银行：	开户银行：
账　　号：	账　　号：

第六章　响应文件格式

注:投标文件标明<u>正本或副本</u>

XXXXXXXXXXXX 项目

磋商响应文件

采购项目名称:_____

采购项目编号:_____

投标单位名称:_____

地　　址:_____

联　系　人:_____

联　系 电 话:_____

一　磋商响应声明函

致：_____

根据贵方为（项目名称）项目的磋商公告，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交本项目投标文件正本（ ）份及副本（ ）份。据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示投标总价）（必须按要求填写清楚）。

2、交货期：_____。

3、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4、投标人已详细阅读了全部招标文件，包括更正公告（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、本投标有效期为开标日起____个日历日。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7、完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、我单位承诺满足招标文件要求的付款方式和条件。我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

9、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

10、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

地址：_____邮编：_____

电话：_____传真：_____

电子信箱：_____

谈判响应供应商代表签字或盖章：_____

谈判响应供应商名称（全称并加盖公章）：_____

日　　期：____年____月____日

二　磋商报价一览表

招标编号：_____
招标项目名称：_____

价格单位：人民币 万元

1	投标总价（项目现场完税价，包括所有的服务）：
2	服务期限：
3	服务地点：
4	项目经理：
5	技术负责人：
6	安全文明施工费比例：3%（含扬尘治理费，单独列出）

投标人名称：　　（单位公章）

授权代表：　　（签字或盖章）

日　　期：

三　已标价的工程量清单

说明：已标价工程量清单按第四章“采购内容及技术要求”提供的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第四章“采购内容及技术要求”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果磋商报价一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以磋商报价一览表（报价表）内容为准。

四　商务条款偏离表

投标人名称：

招标编号：

序号	磋商文件条目号	磋商文件商务要求	磋商文件商务响应	偏差说明

授权代表签字或盖章：　　投标单位（盖章）

五、项目管理机构

拟投入项目管理人员情况表

序号	职务	姓名	职称	身份证号	安全生产考核证号	备注
1.	项目负责人（项目经理）					
2.	技术负责人					
3.	施工员					
4.	质量员					
5.	安全员					
6.	材料员					
7.	资料员					
8.	……					

注：项目管理人员应为投标人单位人员。如提供的注册证、岗位证、考核证等证件上的单位与投标人单位不一致的，提供劳动合同或由发证单位提供正在变更的证明，否则视为非本单位人员。岗位证未注明单位的，由投标人单位提供劳动合同的复印件或扫描件。职称证的单位与投标人单位不一致或未注明单位的，由投标人单位提供劳动合同的复印件或扫描件。

六　资格的声明函

_____：

关于贵方_____年____月____日发布关于“_____”（项目编号：_____）的磋商公告，我方愿意参加磋商，并声明截至开标日：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

（一）具有独立承担民事责任的能力，提供以下相关证照的原件扫描件（见附件）之一：1.企业法人营业执照；2.事业法人登记证；3.其他组织的营业执照或执业许可证；4.居民身份证等；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

日期：20　年　　月　　日

说明：1. 本格式文件内容不得擅自删改。

七　法定代表人授权书

_____：

（磋商响应供应商全称）法定代表人_____ 授权___（磋商响应供应商代表姓名）为谈判响应供应商代表，代表本公司参加贵司组织的_____项目（项目编号_____）采购活动，全权代表本公司处理谈判响应过程的一切事宜，包括但不限于：（1）签署、澄清、补正、修改、撤回、提交响应文件；（2）签署并重新提交响应文件及报价；（3）退出谈判；（4）签订合同和处理有关事宜。供应商代表在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

谈判响应供应商代表：_____　性别：_____身份证号：_____

单位：_____　部门：_____　职务：_____

详细通讯地址：_____　邮政编码:_____　电话：_____

电子信箱：_____

附：授权人身份证件（正反面）

被授权人身份证件（正反面）

授权方

磋商响应供应商（全称并加盖公章）：__

法定代表人签字或盖章：_____

日　　期：_____

接受授权方

磋商响应供应商代表签字或盖章：

日　　期：_____

八　资质声明函

根据贵方的投标邀请，本签字人愿意参加投标，并按磋商文件要求提交下列资质文件，同时声明，保证所提交文件是准确的、真实的。**以下资质文件的复印件需加盖鲜章装订在投标文件中。**

（1）工商营业执照副本；

（2）税务登记证；（三证合一的，可不提供）

（3）组织机构代码证；（三证合一的，可不提供）

（4）资质证书；

（5）安全生产许可证；

（6）法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及法人代表身份证、代理人身份证。

（7）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）和“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为记录名单”（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/ ）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”或“没有该企业的相关记录”，视为没有上述不良信用记录。）查询截止时间：报名时间至开标时间期间；信用信息查询记录和证据留存方式：提供查询记录截图；

（8）项目负责人必须具有建筑工程二级及以上注册建造师资格（同时具备有效的安全生产考核合格证书）；

（9）2018 或 2019 年度会计师事务所出具的审计报告；新成立的公司根据公司自身情况提供证明材料；

（10）提供 2020 年任意三个月依法缴纳税收及社保的有效证明材料；

（11）提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

磋商响应供应商（全称并加盖公章）：_____

磋商响应供应商代表签字或盖章：_____

日　　期：_____

九　施工组织设计

1、施工方案与技术措施
2、质量保证措施
3、施工总进度（包括施工进度计划横道图、网络图）及保证措施
4、施工安全措施
5、文明施工措施
6、施工场地治安保卫管理
7、施工环保措施
8、施工现场总平面布置图
9、现场组织管理机构
10、与发包人、监理及设计单位的配合

投标单位（盖章）：

法定代表（签字或盖章）：

日期：　　年　月　日

十　中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准，本公司为____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物（详见《报价明细表》）。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担响应的责任。

谈判响应供应商名称（盖章）：

日　　期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

日期：20　年　　月　　日

制造商中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：

第四条第项行业，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位盖公章）：

中小企业声明函注意事项：

1.供应商在此声明函未勾选“中型、小型、微型”其中之一的，将视为非中小企业，不能享受价格扣除。

2.供应商提供其他制造商（生产厂家）制作的货物投标，需要同时提供《中小企业声明函》及《制造商中小企业声明函》（其中《中小企业声明函》加盖供应商公章，《制造商中小企业声明函》加盖制造商公章），中小企业优惠标准以制造商企业类型为准。具有多个制造商的货物须提供相应制造商的《制造商中小企业声明函》。提供资料不齐全的视为非中小企业。

3.供应商提供自己制造的货物投标，则提供《中小企业声明函》。

4. 供应商中小企业标准：零售业：从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

5.制造商中小企业标准：工业（含制造业）：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

6.关于企业从业人员的认定，供应商应该真实填写（格式自拟）。

十一、其他

投标人认为符合本项目的其他材料

附表一：

现场报价

_____：

我方经过与贵单位组织的磋商小组对本项目的服务质量、服务内容和报价等内容进行磋商后，现进行现场报价，愿意以（大写人民币）：_____元（￥_____元）的现场报价向采购人提供全部服务，且完全满足《磋商文件》在服务内容和服务质量等方面的要求。

投标人全称：

法人代表或授权委托人（签名或签章）：

年　月　日

注：此表投标供应商无须填写，只需打印盖章带至开标现场即可。