

黔东特区革命委员会
旧址（印江）环境整 工程
治工程（审核）

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

黔东特区革命委员会
旧址（印江）环境整 工程
治工程（审核）

年 月 日

黔东特区革命委员会旧
址（印江）环境整治工
程（审核）工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门楼

标段：黔东特区革命委员会旧址（印江）
环境整治工程（审核）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	02B001	保护性拆除	1. 类型：保护性拆除 2. 位置：管理用房	m2	262			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三、四类土 2. 挖土深度：深度≤2m	m3	25.26			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：三、四类土 2. 运距：20km 3. 外运自卸汽车载重8t	m3	25.26			
4	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格：毛石 2. 基础类型：条形基础	m3	25.26			
5	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：三、四类土 2. 原土夯实 人工	m2	92.72			
6	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：厚20mm	m2	92.72			
7	011102001001	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：厚20mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：青白石、700*350*50 3. 水泥砂浆错砌，油灰勾缝	m2	92.72			
8	010401006001	马头墙	1. 砖品种、规格、强度等级：青砖	m3	30.27			
9	011201003001	墙面勾缝	1. 部位：马头墙 2. 勾缝材料种类：纸筋石灰浆	m2	167.64			
10	020204007001	墙帽	1. 部位：马头墙 2. 种类、构件规格：青砖	m	23.44			
11	020602002001	屋脊	1. 部位：马头墙 2. 小青瓦瓦脊 筑脊盖头灰	m	23.44			
12	020602011001	脊吻	1. 部位：马头墙 2. 类型、规格尺寸：屋脊头(雕塑) 云头 长55cm	只	4			
13	020602009001	白灰瓦头	1. 部位：马头墙 2. 类型：白灰瓦头	m	46.88			
14	020602007001	围墙瓦顶	1. 部位：马头墙 2. 铺设类型：蝴蝶瓦围墙瓦顶 双落水宽85cm	m	23.44			
15	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位：马头墙 2. 材料种类：石灰砂浆	m2	8.16			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门楼

标段：黔东特区革命委员会旧址（印江）
环境整治工程（审核）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	020503005001	平板枋	1. 构件名称、类别:穿枋 2. 木材品种:杉枋材	m3	0.33			
17	020512003001	栈板(间壁)墙	1. 木材品种:杉枋材、杉锯材	m2	41.76			
18	020509001001	榻扇	1. 窗芯类型、式样:隔扇 门窗心屉 宫式 2. 木材品种:杉枋材	m2	4.7			
19	011207002001	浮雕	1. 木雕 雕画 浅浮雕 简式	m2	4			
20	02B002	雕字	1. 木雕 雕字 阴刻字 30×30cm内	个	5			
21	020512001001	木地板	1. 板厚度:3cm 2. 木材品种:杉锯材	m2	27.33			
22	020504002001	方搁栅沿边木	1. 木材品种:杉枋材	m3	3.32			
23	020503001001	圆桁(檩)	1. 木材品种:杉原木 2. 规格: Φ13cm	m3	1.81			
24	020505002001	矩形椽	1. 构件截面尺寸:杉枋材 2. 规格: 100*30	m3	0.73			
25	020508025001	清水望板	1. 板宽厚度:厚2cm 2. 木材品种:杉锯材	m2	57.19			
26	020601003001	小青瓦屋面	1. 屋面类型:小青瓦屋面	m2	57.19			
27	020508019001	封檐板	1. 木材品种:杉锯材	m	19.52			
28	020602009002	檐头(口)附件	1. 窑制瓦件类型:白灰瓦头	m	19.52			
29	020602002002	屋面窑制正脊	1. 小青瓦瓦脊 筑脊盖头灰 二瓦条	m	9.76			
30	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:双排 2. 搭设高度:≤15m 3. 脚手架材质:钢管脚手架	m2	305.76			
31	02B003	木构件防虫防腐	1. 木构件防虫防腐	m2	315.12			
32	020903001001	油饰	1. 地仗(腻子)做法:地仗 柱、梁、枋、桁 单皮灰木结构 2. 油漆品种、刷漆遍数:调和漆 二遍	m2	315.12			
33	02B004	木构件做旧	1. 木构件做旧	m2	315.12			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门楼

标段：黔东特区革命委员会旧址（印江）环境整治工程（审核）

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	010103002002	楼层运出垃圾	1. 废弃料品种:楼层拆除垃圾 2. 运距:垂直运距≤15m	m3	16.78			
35	010103002003	拆除垃圾外运	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:20km	m3	83.45			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门楼

标段：黔东特区革命委员会旧址（印江）环境
整治工程（审核）

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.446				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	1.989				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.438				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	2.647				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.457				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.56				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.278				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.248				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.11				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：接待中心

标段：黔东特区革命委员会旧址（印江）环境整治工程（审核）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	02B001	拆除原旧建筑	1. 类型：拆除原旧建筑 2. 位置：接待中心	m2	162.97			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三、四类土 2. 挖土深度：深度≤2m	m3	47.936			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：三、四类土 2. 运距：20km	m3	47.936			
4	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格：毛石 2. 基础类型：条形基础	m3	47.936			
5	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：三、四类土 2. 原土夯实 人工	m2	81.74			
6	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：厚20mm	m2	81.74			
7	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：仿石材地砖、800*800	m2	123.87			
8	020201004001	台明	1. 石料种类、构件规格：青白石	m3	1.16			
9	011102001001	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：厚20mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：青白石	m2	16.69			
10	010401006001	马头墙	1. 砖品种、规格、强度等级：青砖	m3	64.942			
11	011201003001	墙面勾缝	1. 部位：马头墙 2. 勾缝材料种类：纸筋石灰浆	m2	175.52			
12	020204007001	墙帽	1. 部位：马头墙 2. 种类、构件规格：青砖	m	22.98			
13	020602002001	屋脊	1. 部位：马头墙 2. 小青瓦瓦脊 筑脊盖头灰	m	22.98			
14	020602011001	脊吻	1. 部位：马头墙 2. 类型、规格尺寸：屋脊头(雕塑) 云头 长55cm	只	8			
15	020602009001	白灰瓦头	1. 部位：马头墙 2. 类型：白灰瓦头	m	45.96			
16	020602007001	围墙瓦顶	1. 部位：马头墙 2. 铺设类型：蝴蝶瓦围墙瓦顶 双落水宽85cm	m	22.98			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：接待中心

标段：黔东特区革命委员会旧址（印江）
环境整治工程（审核）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010401006002	空斗墙	1. 砖品种、规格、强度等级：青砖	m3	16.681			
18	011201003002	墙面勾缝	1. 勾缝材料种类：纸筋石灰浆	m2	69.5			
19	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙面 2. 材料种类：石灰砂浆	m2	69.5			
20	011301001001	天棚抹灰	1. 部位：天棚面 2. 材料种类：石灰砂浆	m2	58.91			
21	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：c25	m3	0.836			
22	041102013001	梁模板	1. 构件类型：矩形梁	m2	18.6			
23	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：c25	m3	7.069			
24	041102014001	板模板	1. 构件类型：有梁板	m2	58.91			
25	020509001001	榻扇门	1. 窗芯类型、式样：隔扇门窗心屉 万字式 2. 木材品种：杉枋材	m2	19.895			
26	020509001002	榻扇窗	1. 窗芯类型、式样：隔扇门窗心屉 宫式 2. 木材品种：杉枋材	m2	24.99			
27	020206001001	柱顶石	1. 石料种类、构件规格：青白石、270*270*200mm	m3	0.015			
28	020501001001	圆柱	1. 木材品种：杉原木 2. 规格：Φ26cm	m3	0.177			
29	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：c25	m3	0.382			
30	041102012001	柱模板	1. 构件类型：矩形柱	m2	3.05			
31	020503005001	挑枋	1. 构件截面尺寸：杉枋材 2. 规格：宽20cm内	m3	0.02			
32	020503001001	圆桁（檩）	1. 木材品种：杉原木 2. 规格：Φ13cm	m3	1.616			
33	020505002001	矩形椽	1. 构件截面尺寸：杉枋材 2. 规格：100*30	m3	1.469			
34	020601003001	小青瓦屋面	1. 屋面类型：小青瓦屋面	m2	104.91			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：接待中心

标段：黔东特区革命委员会旧址（印江）
环境整治工程（审核）

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	020111003001	挂落	1. 挂落制作 五纹头宫、万式	m	2.19			
36	020508019001	封檐板	1. 木材品种:杉锯材	m	24.36			
37	020602009002	檐头（口）附件	1. 窑制瓦件类型:白灰瓦头	m	24.36			
38	020602002002	屋面窑制正脊	1. 小青瓦瓦脊 筑脊盖头灰 二瓦条	m	16.24			
39	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:双排 2. 搭设高度:≤15m 3. 脚手架材质:钢管脚手架	m2	420.42			
40	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式:满堂脚手架 2. 搭设高度:3.6m-5.2m 3. 脚手架材质:钢管脚手架	m2	163.056			
41	02B002	木构件防虫防腐	1. 木构件防虫防腐	m2	300.34			
42	020903001001	油饰	1. 地仗（腻子）做法:地仗 柱、梁、枋、桁 单皮灰木结构 2. 油漆品种、刷漆遍数:调和漆 二遍	m2	300.34			
43	02B003	木构件做旧	1. 木构件做旧	m2	300.34			
44	010103002002	楼层运出垃圾	1. 废弃料品种:楼层拆除垃圾 2. 运距:垂直运距≤15m	m3	20.23			
45	010103002003	拆除垃圾外运	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:20km	m3	98.99			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：接待中心

标段：黔东特区革命委员会旧址（印江）环境整治工程（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.446				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.989				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.438				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	2.647				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.457				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.56				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.278				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.248				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.11				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理房

标段：黔东特区革命委员会旧址（印江）
环境整治工程（审核）

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:按实际考虑	m3	14.04			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:20KM	m3	14.04			
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:外墙 2. 抹灰层种类:水泥砂浆抹灰	m2	139.384			
4	02B001	外墙清洗	1. 清洗部位:外墙 2. 施工工艺:详见设计图纸	m2	773.352			
5	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:16mm 3. 面层厚度、砂浆配合比:5mm	m2	1684.84			
6	011610001001	木门窗拆除	1. 室内高度:详见设计图纸 2. 门窗洞口尺寸:详见设计图纸	樘	60			
7	020509001001	槁扇门	1. 窗芯类型、式样:原传统样式 2. 框边挺、装芯截面尺寸:2.4*1.08m 3. 木材品种:杉枋材 4. 玻璃品种、厚度:详见设计图纸	m2	25.92			
8	020509015001	直拼屏门	1. 门类型、式样:木板门 2. 框边挺截面尺寸、板厚度:2.4*0.9m 3. 木材品种:杉枋材	m2	41.04			
9	010806001001	木质窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1.8*0.9m 2. 玻璃品种、厚度:详见设计图纸	m2	29.16			
10	020509001002	槁扇窗	1. 窗芯类型、式样:原传统样式 2. 框边挺、装芯截面尺寸:1500mm*1800mm 3. 木材品种:杉枋材	m2	35.1			
11	020101004001	糙砖空斗墙	1. 砌墙厚度:380mm 2. 砌筑方式:空斗墙 3. 用砖品种规格:青砖	m3	41.96			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 管理房

标段：黔东特区革命委员会旧址（印江）环境整治工程（审核）

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011201003001	墙面勾缝	1.勾缝部位：马头墙 2.勾缝类型：平缝 3.勾缝材料种类：详见设计图纸	m2	220.84			
13	020104001001	细砖墙帽	1.墙帽种类：衰衣顶墙帽 2.砌筑方式：详见设计图纸 3.用砖品种及规格：详见设计图纸	m	11.83			
14	020602007001	围墙瓦顶	1.铺设类型：围墙瓦顶双落水 2.窑制瓦件类型：蝴蝶瓦 3.瓦件规格尺寸：详见设计图纸	m	11.83			
15	020602009001	檐头（口）附件	1.窑制瓦件类型：瓦头 2.瓦件规格尺寸：详见设计图纸	m	23.66			
16	020602002001	屋面窑制正脊	1.脊类型、位置：游脊 2.脊件类型、规格尺寸：小青瓦脊 3.高度：详见设计图纸	m	11.83			
17	020602011001	屋脊头、吞头	1.类型、规格尺寸：雌毛脊 2.坐浆配合比及强度等级：详见设计图纸	只	4			
18	020206001001	柱顶石	1.石料种类、构件规格：青白石 2.石表面加工要求及等级：详见设计图纸	m3	0.041			
19	020501001001	圆柱	1.构件名称、类别：木柱 2.木材品种：杉原木 3.构件规格：φ180mm	m3	0.507			
20	020503005001	平板枋	1.构件名称、类别：枋类 2.木材品种：杉枋材	m3	0.363			
21	020503007001	承椽枋	1.构件名称、类别：檩垫枋 2.木材品种：杉枋材	m3	0.299			
22	020503001001	圆桁（檩）	1.构件名称、类别：檩条 2.木材品种：杉原木	m3	0.704			
23	020505002001	矩形椽	1.构件截面尺寸：100*30mm 2.木材品种：杉枋材	m3	0.537			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理房

标段：黔东特区革命委员会旧址（印江）
环境整治工程（审核）

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	020601003001	小青瓦屋面	1. 屋面类型:蝴蝶瓦 2. 瓦件规格尺寸:详见设计图纸	m2	42.016			
25	020602009002	檐头（口）附件	1. 窑制瓦件类型:瓦头 2. 瓦件规格尺寸:详见设计图纸	m	21.77			
26	020508019001	封檐板	1. 断面尺寸:详见设计图纸 2. 木材品种:杉锯材	m	21.77			
27	02B002	栏杆打磨	1. 打磨部位:栏杆 2. 施工工艺:详见设计图纸	m2	56.448			
28	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:铁栏杆 2. 油漆品种、刷漆遍数:调和漆两遍	m2	56.448			
29	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶天棚	m2	381.432			
30	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:详见设计图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:铝扣板、300*300mm	m2	381.432			
31	02B003	拆除脊	1. 拆除部位:脊	m	39.45			
32	020602002002	屋面窑制正脊	1. 脊类型、位置:游脊 2. 脊件类型、规格尺寸:详见设计图纸	m	39.45			
33	011607001001	刚性层拆除	1. 刚性层厚度:小青瓦屋面	m2	461.029			
34	020601003002	小青瓦屋面	1. 屋面类型:小青瓦屋面 2. 瓦件规格尺寸:详见设计图纸	m2	461.029			
35	011603001001	木构件拆除	1. 构件名称:檩条 2. 拆除构件的厚度,或规格尺寸:详见设计图纸	根	155			
36	020503001002	圆桁（檩）	1. 构件名称、类别:檩条 2. 木材品种:杉原木	m3	7.442			
37	011603001002	木构件拆除	1. 构件名称:椽子 2. 拆除构件的厚度,或规格尺寸:详见设计图纸	根	1938			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理房

标段：黔东特区革命委员会旧址（印江）
环境整治工程（审核）

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	020505002002	矩形椽	1. 构件截面尺寸:100*30mm 2. 木材品种:杉枋材	m3	5.814			
39	02B004	拆除瓦头	1. 拆除部位: 瓦头	m	73.96			
40	020602009003	檐头（口）附件	1. 窑制瓦件类型:瓦头 2. 瓦件规格尺寸:详见设计图纸	m	73.96			
41	011603001003	木构件拆除	1. 构件名称:封檐板 2. 拆除构件的厚度,或规格尺寸:详见设计图纸	m	73.96			
42	020508019002	封檐板	1. 断面尺寸:详见设计图纸 2. 木材品种:杉锯材	m	73.96			
43	011603001004	木构件拆除	1. 构件名称:博缝板 2. 拆除构件的厚度,或规格尺寸:详见设计图纸	m	23.44			
44	020508028001	博缝板	1. 板宽厚度:详见设计图纸 2. 木材品种:杉锯材	m	23.44			
45	011603001005	木构件拆除	1. 构件名称:梁 2. 拆除构件的厚度,或规格尺寸:详见设计图纸	m3	2.489			
46	020502002001	矩形梁	1. 构件名称、类别:梁 2. 木材品种:杉原木 3. 构件规格:详见设计图纸	m3	2.489			
47	011603001006	木构件拆除	1. 构件名称:斜撑 2. 拆除构件的厚度,或规格尺寸:详见设计图纸	m3	1.935			
48	020503005002	平板枋	1. 构件名称、类别:斜撑 2. 木材品种:杉枋材	m3	1.935			
49	02B005	木构件防虫防腐	1. 内容:木构件防虫防腐	m2	1619.9			
50	02B006	木构件做旧	1. 内容:木构件做旧	m2	1619.9			
51	020903001001	上架构件油漆	1. 地仗（腻子）做法:单皮灰 2. 油漆品种、刷漆遍数:调和漆二遍	m2	1619.9			
52	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:20KM	m3	48.6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理房

标段：黔东特区革命委员会旧址（印江）环境整治工程（审核）

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	020101002001	细砖清水墙	1. 砌墙厚度:240mm 2. 砌筑方式:详见设计图纸 3. 用砖品种规格:普通砖 240×115×53mm	m3	4.816			
54	011210001001	木隔断	1. 部位:厕所隔断 2. 骨架、边框材料种类、规格:木龙骨 3. 隔板材料品种、规格、颜色:木质饰面板	m2	61.614			
55	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:石材饰面板 2. 支架、配件品种、规格:详见设计图纸	m2	0.54			
56	031004003001	洗脸盆	1. 规格、类型:详见设计图纸 2. 组装形式:台下式 冷热水	组	2			
57	031004008001	其他成品卫生器具	1. 规格、类型:成品拖布池	组	1			
58	031004006001	大便器	1. 规格、类型:蹲式大便器 2. 组装形式:脚踏开关	组	8			
59	02B007	厕所水电部分	1. 内容:厕所水电部分	m2	24.434			
60	02B008	拆除临时建筑	1. 拆除部位:临时建筑	m2	60			
61	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式:扣件 2. 搭设高度:详见设计图纸 3. 脚手架材质:钢管	m2	647.96			
62	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:扣件 2. 搭设高度:详见设计图纸 3. 脚手架材质:钢管	m2	1038.355			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管理房

标段：黔东特区革命委员会旧址（印江）环境
整治工程（审核）

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.446				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.989				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.438				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	2.647				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.457				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.56				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.278				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.248				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.11				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：管理房

标段：黔东特区革命委员会旧址（印江）环境整治工程（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：墙面处理

标段：黔东特区革命委员会旧址（印江）
环境整治工程（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:政府大楼外立面墙 2. 抹灰层种类:详见设计图纸	m2	1000			
2	011206002001	块料零星项目	1. 基层类型、部位:政府大楼外立面墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:仿古青砖	m2	1000			
3	011206002002	块料零星项目	1. 基层类型、部位:纪念馆对面建筑外立面墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:仿古青砖	m2	500			
4	011701002001	外脚手架		m2	2110.8			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：墙面处理

标段：黔东特区革命委员会旧址（印江）环境
 整治工程（审核）第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.35				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.8				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4.46				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.77				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.95				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.47				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.43				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：墙面处理

标段：黔东南特区革命委员会旧址（印江）环境整治工程（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下综合管网

标段：黔东特区革命委员会旧址（印江）环境整治工程（审核）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:详见设计图纸	m3	13.251			
2	010401011001	砖检查井	1. 井截面、深度:水表井 2. 砖品种、规格、强度等级:详见设计图纸	座	1			
3	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:详见设计图纸	组	1			
4	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料管De110 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	118.42			
5	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料管De75 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	10.36			
6	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料管De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	35.59			
7	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料管De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	7.72			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下综合管网

标段：黔东特区革命委员会旧址（印江）
环境整治工程（审核）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:详见设计图纸	m3	120			
9	03B001	消防水池	1. 名称:消防水池	座	1			
10	010507006001	检查井	1. 部位:消防取水井 2. 混凝土强度等级:详见设计图纸	座	1			
11	010401011002	砖检查井	1. 井截面、深度:阀门井 2. 砖品种、规格、强度等级:详见设计图纸	座	2			
12	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型:法兰阀门 2. 材质:详见设计图纸 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:法兰连接	个	2			
13	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:详见设计图纸	m3	28.47			
14	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式:干管安装 2. 型号、规格:室外地上式消火栓 DN100	套	2			
15	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料管 De200 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	158.16			
16	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:详见设计图纸	m3	0.7			
17	040504008001	整体化粪池	1. 材质:混凝土化粪池(成品)	座	1			
18	010401011003	砖检查井	1. 井截面、深度:污水检查井 2. 砖品种、规格、强度等级:详见设计图纸	座	21			
19	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹排水管 DN300	m	78.15			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下综合管网

标段：黔东特区革命委员会旧址（印江）
环境整治工程（审核）

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 连接形式: 详见设计图纸					
20	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹排水管 DN200 4. 连接形式: 详见设计图纸	m	95.32			
21	031001006008	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹排水管 DN160 4. 连接形式: 详见设计图纸	m	12.72			
22	03B002	隔油池	1. 名称: 隔油池	座	1			
23	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合土 2. 挖土深度: 详见设计图纸	m3	21.34			
24	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级: 普通砖 240×115×53 2. 沟截面尺寸: 300*300mm 3. 垫层材料种类、厚度: 详见设计图纸	m3	21.34			
25	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 20KM	m3	183.76			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下综合管网

标段：黔东特区革命委员会旧址（印江）环境整治工程（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治

标段：黔东特区革命委员会旧址（印江）
环境整治工程（审核）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	05B001	拆除原消防通道	1. 拆除原消防通道	m2	152.46			
2	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：三、四类土 2. 原土夯实 人工	m2	2705.69			
3	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：厚20mm	m2	2705.69			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：c15	m3	405.854			
5	011102001001	青石板地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：厚20mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：青白石	m2	1059.88			
6	011102003001	块料楼地面 青灰色透水砖	1. 找平层厚度、砂浆配合比：厚20mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：青灰色透水砖	m2	379.54			
7	011102002001	碎石材楼地面	1. 深灰色碎石 干铺	m2	6.8			
8	011102003002	块料楼地面 青砖	1. 找平层厚度、砂浆配合比：厚20mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：青砖	m2	1302.67			
9	020201002001	踏跺	1. 石料种类、构件规格：青白石	m2	15.29			
10	010401003001	语录墙、党旗雕塑墙	1. 砖品种、规格、强度等级：青砖 2. 墙体类型：直形墙	m3	26.536			
11	05B002	石条凳	1. 石料种类：青白石	条	5			
12	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化种植地	m2	148.86			
13	050101009001	种植土回（换）填	1. 人工回填种植土	m3	74.43			
14	050102001001	栽植香樟	1. 种类：乔木 2. 胸径或干径：20-22cm 3. 株高、冠径：750-800cm、400-420cm	株	6			
15	050102002001	栽植桧柏	1. 种类：乔木 2. 胸径或干径：20-22cm 3. 株高、冠径：750-800cm、400-420c	株	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治

标段：黔东特区革命委员会旧址（印江）
环境整治工程（审核）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			m					
16	050102002002	栽植红继木	1. 种类:灌木 2. 冠丛高:30-35cm 3. 蓬径:30-35cm	株	190			
17	050102003001	栽植刚竹	1. 竹种类:刚竹 2. 高度:2-5m	株	234			
18	050403001001	树木支撑架	1. 支撑类型、材质:树棍桩 三角桩	株	8			
19	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:马尼拉草 2. 铺种方式:满铺	m2	148.86			
20	050403002001	草绳绕树干	1. 胸径（干径）:胸径≤30cm 2. 草绳所绕树干高度:≤3m	株	8			
21	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:深度≤2m	m3	18			
22	030408003001	电缆保护管	1. 地下敷设 钢管铺设 直径≤40mm	m	300			
23	030408001001	电力电缆	1. 直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2	m	300			
24	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:综合土 2. 填方来源、运距:详见设计图纸	m3	17.62			
25	040801010001	落地式配电箱	1. 名称:防水型室外配电箱（包含基础） 2. 型号:非标IP65（箱体带锁） 3. 基础形式、材质、规格:详见设计图纸	台	1			
26	030408003002	电缆保护管	1. 地下敷设 钢管铺设 直径≤20mm	m	521.53			
27	030408001002	电力电缆	1. 直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2	m	521.53			
28	030412008001	中杆灯	1. 名称:庭院灯 2. 灯杆的材质及高度:详见设计图纸 3. 灯架的型号、规格:1*45W 节能灯	套	16			
29	030412001001	普通灯具	1. 名称:草坪灯 2. 型号:1*13W 节能灯	套	24			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治

标段：黔东特区革命委员会旧址（印江）环境
整治工程（审核）

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

