

附件：

工程量总表

序号	项目	单位	数量	备注
一	地面工程			
1	地砖铺贴	平方米	760	人工辅材
2	地砖主材	平方米	760	600*6600地砖主材
3	门槛石	m	74	人工及主材
二	顶面工程			
1	硅钙板吊顶	平方米	201	600*600硅钙板
2	铝扣板吊顶	平方米	31	淋浴间及新增卫生间
3	瓷粉乳胶漆	平方米	538	
三	墙面工程			
1	瓷粉乳胶漆	平方米	1280	
2	墙砖铺贴	平方米	580	卫生间淋浴间及墙裙
3	墙砖主材	平方米	580	300*600墙砖
四	门窗			
1	套装门	樘	39	
1	窗子	平方米	13.88	铝合金窗户
五	水电安装			
1	水电敷设	平方米	799	强弱电、给排水安装
2	洗手池	套	4	
3	花洒	套	18	
4	蹲便及水箱	套	3	
5	灯具	套	100	
七	其他工程			
1	防水	平方米	160	
2	空调管道改造	米	400	
3	风口	套	20	
	管理费	项		10%
	税金	项		9%

分部分项工程措施项目清单

工程名称：装饰土建

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011102003001	块料楼地面（地砖铺贴）		m2	760			
2	011102003002	块料楼地面（门槛石）		m2	20.72			
3	011302001001	吊顶天棚（硅钙板吊顶）		m2	201			
4	011302001002	吊顶天棚（铝扣板吊顶）		m2	31			
5	011407002001	天棚喷刷涂料（乳胶漆）		m2	538			
6	011407001001	墙面喷刷涂料（乳胶漆）		m2	1280			
7	011204003001	块料墙面（墙砖铺贴）		m2	580			
8	010808007001	成品木门窗套		樘	39			
9	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗		m2	13.88			
10	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程措施项目清单

工程名称：装饰水电

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030411001001	配管DN20		m	2876.4			
2	030411004001	配线BV-2.5		m	8640			
3	030411006001	接线盒		个	160			
4	031001007001	给水管DN20		m	65			
5	031001007002	给水管DN25		m	14.2			
6	031001007003	给水管DN40		m	6			
7	031003001001	螺纹阀门DN40		个	1			
8	031001006001	排水管DN50		m	35			
9	031001006002	排水管DN100		m	90			
10	030412004001	装饰灯		套	100			
11	031004004001	洗涤盆		组	4			
12	031004010001	淋浴器		套	18			
13	031004006001	大便器		组	3			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程措施项目清单

工程名称：其他工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010904001001	楼（地）面卷材防水		m2	160			
2	011612001001	空调管道改造		m	400			
3	011304002001	送风口、回风口		个	20			
4	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

