

表 2

预算总表

项目名称:玉屏县2020年农田基础设施建设项目(高标准农田建设)-亚鱼片区

金额单位:万元

序号	工程或费用名称	预算金额	各项费用占总费用的比例(%)
	(1)	(2)	(3)
一	工程施工费		
二	设备购置费		
三	其他费用		
四	不可预见费		
总计			

表 3

工程施工费预算汇总表

项目名称:玉屏县2020年农田基础设施建设项目(高标准农田建设)一亚鱼片区

金额单位:万元

序号	单项名称	预算金额	各项费用占工程施工费的比例(%)
	(1)	(2)	(3)
1	灌溉与排水工程		
2	田间道路工程		
3	农田防护与生态环境保持工程		
4	其他工程		
总计	—		

填表说明:表中预算金额(2)见表3-1。

表 3-1

工程施工费清单表

项目名称:玉屏县2020年农田基础设施建设项目(高标准农田建设)-亚鱼片区

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
一		灌溉与排水工程				
1.1		维修沟渠-1(规格0.3m*0.3m,长325m)	m	325.00		
1.1.1		明渠衬砌(边坡陡于1:0.5)衬砌厚度15~25cm~换:纯混凝土C15 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.651级配#32.5	100m3	0.05		
1.1.2		人工运混凝土(运距=140~200m)增运20m	100m3	0.05		
1.1.3		0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.05		
1.2		维修沟渠-2(规格0.3m*0.3m,长67m)	m	67.00		
1.2.1		明渠衬砌(边坡陡于1:0.5)衬砌厚度15~25cm~换:纯混凝土C15 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.651级配#32.5	100m3	0.01		
1.2.2		人工运混凝土(运距=140~200m)增运20m	100m3	0.01		
1.2.3		0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.01		
1.3		安装PE管-1(DN200)	m	128.00		
1.3.1		人工挖一般土方 土类级别三类	100m3	0.99		
1.3.2		原土夯实	100m2	0.96		
1.3.3		PE管道安装	100m	1.28		
1.3.4		PE管件安装~四接口的管件	10个	0.10		
1.4		新建农桥-1(跨度*宽=6.0m*4m)	座	1.00		
1.4.1		挖掘机挖土(四类土)~挖掘机0.5M3	100m3	0.56		
1.4.2		人工一般石方开挖基坑石方 岩石级别V-VIII	100m3	0.56		
1.4.3		建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.83		
1.4.4		涵洞基础~换:纯混凝土C20 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.551级配#32.5	100m3	0.33		
1.4.5		人工运混凝土 运距200m	100m3	0.34		

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费清单表

项目名称:玉屏县2020年农田基础设施建设项目(高标准农田建设)-亚鱼片区

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.4.6		0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.34		
1.4.7		挡土墙 岸墙、翼墙 重力式 换:纯混凝土 C30 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.451级配#32.5	100m3	0.35		
1.4.8		人工运混凝土 运距200m	100m3	0.36		
1.4.9		0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.36		
1.4.10		横梁(净跨2~3m,洞顶填土高度0~3.5m)~换:纯混凝土C30 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.451级配#32.5	100m3	0.01		
1.4.11		人工运混凝土 运距200m	100m3	0.01		
1.4.12		0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.01		
1.4.13		台帽底板~换:纯混凝土C30 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.451级配#32.5	100m3	0.01		
1.4.14		人工运混凝土 运距200m	100m3	0.01		
1.4.15		0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.01		
1.4.16		涵洞盖板(净跨2~3m,洞顶填土高度0~3.5m)~换:纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.51级配#32.5	100m3	0.06		
1.4.17		人工运混凝土 运距200m	100m3	0.06		
1.4.18		0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.06		
1.4.19		其他人力钢筋制安	t	2.98		
2.		新建警示牌	块	1.00		
2.1		C20基座~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.552级配#32.5	m3	0.38		
2.2		小型金属结构构件~换:钢管立柱	t	0.15		
3		新建护栏	m	8.00		
3.1		护栏基础	m3	0.86		
3.2		人工运混凝土 运距40~50m	m3	0.88		

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费清单表

项目名称:玉屏县2020年农田基础设施建设项目(高标准农田建设)-亚鱼片区

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.3		0.4m3搅拌机拌制混凝土	m3	0.88		
3.4		护栏墙身	m3	1.78		
3.5		人工运混凝土 运距40~50m	m3	1.84		
3.6		0.4m3搅拌机拌制混凝土	m3	1.84		
3.7		其他人力钢筋制安	t	0.20		
二		田间道路工程				
2.1		新建机耕道-1(宽3.5m,长799m)	m	799.00		
2.1.1		挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动斗容0.5m3	100m3	17.90		
2.1.2		人工打孔一般石方开挖 岩石级别V-VIII	100m3	4.47		
2.1.3		路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	2.80		
2.1.4		碎石路基 厚度15cm	1000m2	2.80		
2.1.5		水泥混凝土路面 厚度18cm~换:纯混凝土C20 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.551级配 #32.5	1000m2	2.80		
2.1.6		伸缩缝 沥青木板	100m2	0.16		
2.3		维修机耕道-1(宽3.5m,长1310m)	m	1310.00		
2.3.1		挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动斗容0.5m3	100m3	7.07		
2.3.2		路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	4.59		
2.3.3		碎石路基 厚度15cm	1000m2	4.59		
2.3.4		水泥混凝土路面 厚度18cm~换:纯混凝土C20 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.551级配 #32.5	1000m2	4.59		
2.3.5		伸缩缝 沥青木板	100m2	0.26		
2.4		新建生产道-1(宽1.2m,长199m)	m	199.00		

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费清单表

项目名称:玉屏县2020年农田基础设施建设项目(高标准农田建设)-亚鱼片区

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.4.1		人工挖一般土方 土类级别三类	100m ³	1.03		
2.4.2		路床(槽)压实 路床碾压	1000m ²	0.24		
2.4.3		碎石路基 厚度10cm	1000m ²	0.24		
2.4.4		水泥混凝土路面 厚度10cm~换:纯混凝土C15 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.651级配 #32.5	1000m ²	0.24		
2.4.5		伸缩缝 沥青木板	100m ²	0.02		
2.5		新建会车道	座	2.00		
2.5.1		挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容0.5m ³	100m ³	0.18		
2.5.2		路床(槽)压实 路床碾压	1000m ²	0.05		
2.5.3		碎石路基 厚度15cm	1000m ²	0.05		
2.5.4		水泥混凝土路面 厚度18cm~换:纯混凝土C20 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.551级配 #32.5	1000m ²	0.05		
2.6		新建田间道回车坝	座	4.00		
2.6.1		挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容0.5m ³	100m ³	0.50		
2.6.2		路床(槽)压实 路床碾压	1000m ²	0.20		
2.6.3		碎石路基 厚度15cm	1000m ²	0.20		
2.6.4		水泥混凝土路面 厚度18cm~换:纯混凝土C20 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.551级配 #32.5	1000m ²	0.20		
2.7		新建堡坎-1(高:1.0m)	m	132.00		
2.7.1		人工一般石方开挖基础石方 岩石级别IX-X	100m ³	0.53		
2.7.2		浆砌块石 基础~换:砌筑砂浆M7.5 水泥 32.5#32.5	100m ³	0.53		
2.7.3		浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M7.5 水泥 32.5#32.5	100m ³	0.86		

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费清单表

项目名称:玉屏县2020年农田基础设施建设项目(高标准农田建设)-亚鱼片区

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.7.4		混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5	100m3	0.07		
2.7.5		人工运混凝土 运距0~10m	100m3	0.07		
2.7.6		0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.07		
2.8		新建堡坎-2 (高:1.0m)	m	121.00		
2.8.1		人工一般石方开挖基础石方 岩石级别IX-X	100m3	0.48		
2.8.2		浆砌块石 基础~换:砌筑砂浆M7.5 水泥 32.5#32.5	100m3	0.48		
2.8.3		浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M7.5 水泥 32.5#32.5	100m3	0.79		
2.8.4		混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5	100m3	0.06		
2.8.5		人工运混凝土 运距0~10m	100m3	0.06		
2.8.6		0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.06		
三		农田防护与生态环境保持工程				
四		其他工程				
总计		—				

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。