

表 2

预算总表

项目名称:玉屏县2020年农田基础设施建设项目(高标准农田建设)-田坪片区

项目规模():0金额单位:万元

序号	工程或费用名称	预算金额	各项费用占总费用的比例(%)
	(1)	(2)	(3)
一	工程施工费		
二	设备购置费		
三	其他费用		
四	不可预见费		
总计			

表 3

工程施工费预算汇总表

项目名称:玉屏县2020年农田基础设施建设项目（高标准农田建设）-田坪片区 金额单位:万元

序号	单项名称	预算金额	各项费用占工程施工费的比例(%)
	(1)	(2)	(3)
1	灌溉与排水工程		
2	田间道路工程		
3	农田防护与生态环境保护工程		
4	其他工程		
总计			

填表说明:表中预算金额(2)见表3-1。

表 3-1

工程施工费清单表

项目名称:玉屏县2020年农田基础设施建设项目(高标准农田建设)-田坪片区

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
一		灌溉与排水工程				
1.1		维修沟渠-1(规格0.3m*0.3m,长814m)	m	814.00		
1.1.1		明渠衬砌(边坡陡于1:0.5)衬砌厚度15~25cm~换:纯混凝土C15 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.651级配#32.5	100m3	0.12		
1.1.2		人工运混凝土(运距=140~200m)增运20m	100m3	0.13		
1.1.3		0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.13		
1.2		维修沟渠-2(规格0.5m*0.5m,长342m)	m	342.00		
1.2.1		明渠衬砌(边坡陡于1:0.5)衬砌厚度15~25cm~换:纯混凝土C15 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.651级配#32.5	100m3	0.09		
1.2.2		人工运混凝土(运距=140~200m)增运20m	100m3	0.09		
1.2.3		0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.09		
1.4		维修沟渠-3(规格0.3m*0.3m,长121m)	m	109.00		
1.4.1		明渠衬砌(边坡陡于1:0.5)衬砌厚度15~25cm~换:纯混凝土C15 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.651级配#32.5	100m3	0.02		
1.4.2		人工运混凝土(运距=140~200m)增运20m	100m3	0.02		
1.4.3		0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02		
1.3		新建沟渠-1(规格0.3m*0.3m,长166m)	m	166.00		
1.3.1		人工挖沟槽(一、二类土)上口宽度3m以内	100m3	0.40		
1.3.2		碎石垫层	100m3	0.10		
1.3.3		明渠衬砌(边坡陡于1:0.5)衬砌厚度15~25cm~换:纯混凝土C15 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.651级配#32.5	100m3	0.30		
1.3.4		人工运混凝土(运距=140~200m)增运20m	100m3	0.31		
1.3.5		0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.31		

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费清单表

项目名称:玉屏县2020年农田基础设施建设项目(高标准农田建设)-田坪片区

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.6		新建涵管-1(300mm)	座	1.00		
1.6.1		土方开挖	100m3	0.02		
1.6.2		建筑物土方回填 人工夯实	100m3	0.00		
1.6.3		C15砼包裹	100m3	0.00		
1.6.4		人工运混凝土 运距10m	100m3	0.00		
1.6.5		0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.00		
1.6.6		M7.5浆砌块石挡土墙	100m3	0.01		
1.6.7		平段混凝土管安装 直径600mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	10m	0.30		
二		田间道路工程				
2.1		维修机耕道-1(宽3.0m,长461m)	m	461.00		
2.1.1		挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机/油动斗容0.5m3	100m3	2.77		
2.1.2		路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	1.38		
2.1.3		碎石路基 厚度15cm	1000m2	1.38		
2.1.4		水泥混凝土路面 厚度18cm~换:纯混凝土C20 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.551级配 #32.5	1000m2	1.38		
2.1.5		伸缩缝 沥青木板	100m2	0.05		
2.2		维修机耕道-2(宽3.0m,长601m)	m	601.00		
2.2.1		挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动斗容0.5m3	100m3	3.79		
2.2.2		路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	1.80		
2.2.3		碎石路基 厚度15cm	1000m2	1.80		
2.2.4		水泥混凝土路面 厚度18cm~换:纯混凝土C20 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.551级配 #32.5	1000m2	1.80		

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费清单表

项目名称:玉屏县2020年农田基础设施建设项目(高标准农田建设)-田坪片区

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.2.5		伸缩缝 沥青木板	100m ²	0.06		
2.3		维修机耕道-3(宽3.0m,长548m)	m	548.00		
2.3.1		挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动斗容0.5m ³	100m ³	3.89		
2.3.2		路床(槽)压实 路床碾压	1000m ²	1.64		
2.3.3		碎石路基 厚度15cm	1000m ²	1.64		
2.3.4		水泥混凝土路面 厚度18cm~换:纯混凝土C20 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.551级配 #32.5	1000m ²	1.64		
2.3.5		伸缩缝 沥青木板	100m ²	0.05		
2.4		维修机耕道-4(宽4.5m,长1254m)	m	1254.00		
2.4.1		挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动斗容0.5m ³	100m ³	6.52		
2.4.2		路床(槽)压实 路床碾压	1000m ²	5.64		
2.4.3		碎石路基 厚度15cm	1000m ²	5.64		
2.4.4		水泥混凝土路面 厚度18cm~换:纯混凝土C20 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.551级配 #32.5	1000m ²	5.64		
2.4.5		伸缩缝 沥青木板	100m ²	0.13		
2.5		新建机耕道-1(宽3.0m,长340m)	m	340.00		
2.5.1		挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动斗容0.5m ³	100m ³	1.46		
2.5.2		路床(槽)压实 路床碾压	1000m ²	1.02		
2.5.3		碎石路基 厚度15cm	1000m ²	1.02		
2.5.4		水泥混凝土路面 厚度18cm~换:纯混凝土C20 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.551级配 #32.5	1000m ²	1.02		
2.5.5		伸缩缝 沥青木板	100m ²	0.03		
2.6		新建会车道	座	6.00		

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费清单表

项目名称:玉屏县2020年农田基础设施建设项目(高标准农田建设)-田坪片区

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.6.1		挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动斗容0.5m ³	100m ³	0.55		
2.6.2		路床(槽)压实 路床碾压	1000m ²	0.16		
2.6.3		碎石路基 厚度15cm	1000m ²	0.16		
2.6.4		水泥混凝土路面 厚度18cm~换:纯混凝土C20 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.551级配 #32.5	1000m ²	0.16		
2.7		新建田间道回车场	座	4.00		
2.7.1		挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动斗容0.5m ³	100m ³	0.50		
2.7.2		路床(槽)压实 路床碾压	1000m ²	0.20		
2.7.3		碎石路基 厚度15cm	1000m ²	0.20		
2.7.4		水泥混凝土路面 厚度18cm~换:纯混凝土C20 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.551级配 #32.5	1000m ²	0.20		
2.8		新建堡坎-1(高:1.5m)	m	38.00		
2.8.1		人工一般石方开挖基础石方 岩石级别IX-X	100m ³	0.18		
2.8.2		浆砌块石 基础~换:砌筑砂浆M7.5 水泥 32.5#32.5	100m ³	0.18		
2.8.3		浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M7.5 水泥 32.5#32.5	100m ³	0.41		
2.8.4		混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5	100m ³	0.02		
2.8.5		人工运混凝土 运距0~10m	100m ³	0.02		
2.8.6		0.4m ³ 搅拌机拌制混凝土	100m ³	0.02		
2.9		新建堡坎-2(高:1.5m)	m	34.00		
2.9.1		人工一般石方开挖基础石方 岩石级别IX-X	100m ³	0.16		
2.9.2		浆砌块石 基础~换:砌筑砂浆M7.5 水泥 32.5#32.5	100m ³	0.16		
2.9.3		浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M7.5 水泥 32.5#32.5	100m ³	0.37		

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费清单表

项目名称:玉屏县2020年农田基础设施建设项目（高标准农田建设）-田坪片区

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.9.4		混凝土压顶挡土墙换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.652级配#32.5	100m3	0.02		
2.9.5		人工运混凝土 运距0~10m	100m3	0.02		
2.9.6		0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02		
三		农田防护与生态环境保持工程				
四		其他工程				
总计		—				

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);
2. (5)见表3-2。