

表 2

预算总表

项目名称:玉屏县2020年农田基础设施建设项目（高标准农田建设）-朱家场片区

项目规模():0金额单位:万元

序号	工程或费用名称	预算金额	各项费用占总费用的比例(%)
	(1)	(2)	(3)
一	工程施工费		
二	设备购置费		
三	其他费用		
四	不可预见费		
总计			

表 3

工程施工费预算汇总表

项目名称:玉屏县2020年农田基础设施建设项目（高标准农田建设）-朱家场片区 金额单位:万元

序号	单项名称	预算金额	各项费用占工程施工费的比例(%)
	(1)	(2)	(3)
1	灌溉与排水工程		
2	田间道路工程		
3	农田防护与生态环境保护工程		
4	其他工程		
总计	—		

填表说明:表中预算金额(2)见表3-1。

表 3-1

工程施工费清单表

项目名称:玉屏县2020年农田基础设施建设项目(高标准农田建设)-朱家场片区

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
一		灌溉与排水工程				
(一)		新建路边沟-1(规格0.5m*0.5m,长831m)	m	831.00		
1		人工挖沟槽(一、二类土)上口宽度3m以内~不需要修边的沟槽	100m3	5.24		
2		碎石垫层	100m3	0.75		
3		明渠衬砌(边坡陡于1:0.5)衬砌厚度15~25cm~换:纯混凝土C15 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.651级配#32.5	100m3	2.41		
4		人工运混凝土 运距20~30m	100m3	2.48		
5		0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	2.48		
(二)		新建沟渠-1(规格0.8m*0.8m,长1302m)	m	1302.00		
1		人工挖沟槽(一、二类土)上口宽度3m以内~不需要修边的沟槽	100m3	21.87		
2		碎石垫层	100m3	1.82		
3		明渠衬砌(边坡陡于1:0.5)衬砌厚度15~25cm~换:纯混凝土C15 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.651级配#32.5	100m3	8.07		
4		人工运混凝土 运距20~30m	100m3	8.31		
5		0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	8.31		
6		新建沟渠-2(规格0.5m*0.5m,长528m)	m	528.00		
7		人工挖沟槽(一、二类土)上口宽度3m以内~不需要修边的沟槽	100m3	4.86		
8		碎石垫层	100m3	0.58		
9		明渠衬砌(边坡陡于1:0.5)衬砌厚度15~25cm~换:纯混凝土C15 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.651级配#32.5	100m3	2.16		
10		人工运混凝土 运距20~30m	100m3	2.23		
11	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	2.23		
(三)		新建沟渠-3(规格0.5m*0.5m,长401m)	m	401.00		

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费清单表

项目名称:玉屏县2020年农田基础设施建设项目(高标准农田建设)-朱家场片区

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~不需要修边的沟槽	100m3	3.69		
2		碎石垫层	100m3	0.44		
3		明渠衬砌(边坡陡于1:0.5) 衬砌厚度15~25cm~换:纯混凝土C15 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.651级配#32.5	100m3	1.64		
4		人工运混凝土 运距20~30m	100m3	1.69		
5		0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	1.69		
(四)		新建涵管-1(800mm)	座	1.00		
1		机械拆除无钢筋混凝土	100m3	0.02		
2		人工挖沟槽(三类土) 上口宽度3m以内	100m3	0.08		
3		建筑物土方回填 人工夯实	100m3	0.01		
4		涵洞底板~换:纯混凝土C15 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.651级配#32.5	100m3	0.01		
5		人工运混凝土 运距40~50m	100m3	0.01		
6		0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.01		
7		浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5#32.5	100m3	0.04		
8		平段混凝土管安装 直径800mm以内~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	10m	0.60		
9		碎石路基 厚度15cm	1000m2	0.01		
10		水泥混凝土路面 厚度18cm~换:纯混凝土C20 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.551级配#32.5	1000m2	0.01		
(五)		新建涵管-2(500m)	座	1.00		
1		人工挖沟槽(三类土) 上口宽度3m以内	100m3	0.08		
2		建筑物土方回填 人工夯实	100m3	0.01		
3		涵洞底板~换:纯混凝土C15 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.651级配#32.5	100m3	0.01		

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费清单表

项目名称:玉屏县2020年农田基础设施建设项目(高标准农田建设)-朱家场片区

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4		人工运混凝土 运距40~50m	100m3	0.01		
5		0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.01		
6		平段混凝土管安装 直径600mm以内~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5	10m	0.30		
(六)		高效节水灌溉	亩	2001.00		
1		新建提灌站-1(水田片区)	处	1.00		
1.1		泵房	间	1.00		
1.1.1		2m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距5~6km~自卸汽车8T 四类土	100m3	0.25		
1.1.2		C20基础+基座+墙底	100m3	0.09		
1.1.3		人工运混凝土 运距40~50m	100m3	0.09		
1.1.4		0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.09		
1.1.5		浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)换:砌筑砂浆M1.5 水泥32.5 水泥32.5换成水泥42.5#32.5	100m3	0.15		
1.1.6		屋顶	100m3	0.05		
1.1.7		人工运混凝土 运距40~50m	100m3	0.05		
1.1.8		0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.05		
1.1.9		麻布沥青(二布三油)	100m2	0.24		
1.1.10		其他机械钢筋制安	t	0.94		
1.1.11		原土夯实	100m2	0.17		
1.1.12		地坪碎石垫层	100m3	0.01		
1.1.13		地坪	100m3	0.01		
1.1.14		人工运混凝土 运距40~50m	100m3	0.01		

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费清单表

项目名称:玉屏县2020年农田基础设施建设项目(高标准农田建设)-朱家场片区

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1.15		0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.01		
1.1.16		C20砼挑沿	100m3	0.01		
1.1.17		人工运混凝土 运距40~50m	100m3	0.01		
1.1.18		0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.01		
1.1.19		砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5~水泥32.5换成水泥42.5#32.5	100m2	0.65		
1.1.20		砌体砂浆抹面 拱面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5~水泥32.5换成水泥42.5#32.5	100m2	0.17		
1.1.21		铸铁管安装(胶圈接口) 直径75mm以内	10m	0.38		
1.1.22		浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5#32.5	100m3	0.25		
1.1.23		门 1.6*2.7安装	扇	1.00		
1.1.24		窗户 1.2*1.8安装	扇	2.00		
1.1.25		室内照明	间	1.00		
1.1.26		水泵安装	台	2.00		
1.1.27		单级离心泵1t以内	台	2.00		
1.1.28		PE管道安装 直径200mm以内	100m	0.20		
1.1.29		PE管件安装 直径160mm以内	10个	0.80		
1.1.30		水泵控制阀安装	台	1.00		
1.1.31		水泵出口检修闸阀 安装	台	1.00		
1.1.32		防水锤空气阀 安装	台	1.00		
1.1.33		空气阀检修闸阀安装	台	1.00		
2		新建加压泵站-2(龙眼片区)	处	1.00		

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费清单表

项目名称:玉屏县2020年农田基础设施建设项目(高标准农田建设)-朱家场片区

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.1		泵房	间	1.00		
2.1.1		2m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距5~6km~自卸汽车8T 四类土	100m3	0.15		
2.1.2		连底式岸墙直墙部分~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.552级配#32.5	100m3	0.07		
2.1.3		人工运混凝土 运距40~50m	100m3	0.07		
2.1.4		0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.07		
2.1.5		浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆 M7.5 水泥32.5~水泥32.5换成水泥 42.5#32.5	100m3	0.13		
2.1.6		屋顶	100m3	0.05		
2.1.7		人工运混凝土 运距40~50m	100m3	0.05		
2.1.8		0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.05		
2.1.9		麻布沥青(二布三油)	100m2	0.24		
2.1.10		地坪碎石垫层	100m3	0.01		
2.1.11		地坪	100m3	0.01		
2.1.12		人工运混凝土 运距40~50m	100m3	0.01		
2.1.13		0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.01		
2.1.14		砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆 M7.5 水泥32.5~水泥32.5换成水泥 42.5#32.5	100m2	0.48		
2.1.15		砌体砂浆抹面 拱面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆 M7.5 水泥32.5~水泥32.5换成水泥 42.5#32.5	100m2	0.18		
2.1.16		其他机械钢筋制安	t	0.70		
2.1.17		门 1.3*2.38安装	扇	1.00		
2.1.18		室内照明	间	1.00		

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费清单表

项目名称:玉屏县2020年农田基础设施建设项目(高标准农田建设)-朱家场片区

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.1.19		水泵安装	台	2.00		
2.1.20		单级离心泵1t以内	台	2.00		
2.1.21		PE管道安装 直径200mm以内	100m	0.20		
2.1.22		PE管件安装 直径160mm以内	10个	0.80		
2.1.23		电缆	m	500.00		
2.1.24		380V线路架设 木电杆 电杆长度0~7m	1km	0.50		
2.1.25		动力配电箱	台	1.00		
2.1.26		水泵控制阀安装	台	1.00		
2.1.27		水泵出口检修闸阀 安装	台	1.00		
2.1.28		防水锤空气阀 安装	台	1.00		
2.1.29		空气阀检修闸阀 安装	台	1.00		
3		上水管工程	m	1550.00		
3.1		新建Φ200mm输水钢管(2条)	m	650.00		
3.1.1		挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动斗容0.5m ³	100m ³	0.21		
3.1.2		风钻钻孔一般石方开挖 岩石级别V-VIII	100m ³	0.05		
3.1.3		建筑物土方回填 机械夯填	100m ³	0.04		
3.1.4		闸墩(半墩) 墩厚1.4m以下~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.65~卵石换为碎石~水2级配#32.5	100m ³	1.32		
3.1.5		人工运混凝土 运距0~10m	100m ³	1.36		
3.1.6		0.4m ³ 搅拌机拌制混凝土	100m ³	1.36		
3.1.7		焊接钢管安装(焊接) 直径250mm以内~金属管道安装总工程量不足50M时,管径≤Φ3	10m	65.00		

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费清单表

项目名称:玉屏县2020年农田基础设施建设项目(高标准农田建设)-朱家场片区

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.1.8		DN25进排气阀	10个	0.10		
3.2		新建Φ125mm输水PE管(2条)	m	920.00		
3.2.1		人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m ³	0.73		
3.2.2		原土夯实	100m ²	2.42		
3.2.3		PE管道安装 直径125mm以内	100m	9.20		
3.3		冲砂闸阀井	座	4.00		
3.3.1		人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m ³	0.03		
3.3.2		人工一般石方开挖基础石方 岩石级别V~Ⅷ	100m ³	0.01		
3.3.3		建筑物土方回填 人工夯实	100m ³	0.01		
3.3.4		连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C40 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.75 卵石换为碎石 水2级配#32.5	100m ³	0.02		
3.3.5		0.4m ³ 搅拌机拌制混凝土	100m ³	0.02		
3.3.6		人工运混凝土 运距0~10m	100m ³	0.02		
3.3.7		连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.65 卵石换为碎石 水2级配#32.5	100m ³	0.01		
3.3.8		人工运混凝土 运距0~10m	100m ³	0.01		
3.3.9		0.4m ³ 搅拌机拌制混凝土	100m ³	0.01		
3.3.10		浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 水泥32.5换成水泥42.5#32.5	100m ³	0.01		
3.3.11		预制平板~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 卵石换为碎石2级配#42.5	100m ³	0.00		
3.3.12		DN200闸阀安装	10个	0.40		
4		高位水池工程	座	4.00		

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费清单表

项目名称:玉屏县2020年农田基础设施建设项目(高标准农田建设)-朱家场片区

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.1		高位水池(100m3)	座	4.00		
4.1.1		挖掘机挖土(三类土)~挖掘机1M3	100m3	1.92		
4.1.2		风钻钻孔一般石方开挖 岩石级别IX-X	100m3	1.92		
4.1.3		建筑物土方回填 人工夯实	100m3	0.76		
4.1.4		C10砼垫层	100m3	0.15		
4.1.5		人工运混凝土 运距200m	100m3	0.15		
4.1.6		0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.15		
4.1.7		C20底板	100m3	0.34		
4.1.8		人工运混凝土 运距200m	100m3	0.35		
4.1.9		0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.36		
4.1.10		C20顶板	100m3	0.22		
4.1.11		人工运混凝土 运距200m	100m3	0.22		
4.1.12		0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.23		
4.1.13		C25支柱	100m3	0.03		
4.1.14		人工运混凝土 运距200m	100m3	0.03		
4.1.15		0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.03		
4.1.16		C25池壁	100m3	0.64		
4.1.17		人工运混凝土 运距200m	100m3	0.66		
4.1.18		0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.68		
4.1.19		其他机械钢筋制安	t	10.08		
4.1.20		钢筋爬梯	t	0.13		

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费清单表

项目名称:玉屏县2020年农田基础设施建设项目(高标准农田建设)-朱家场片区

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.1.21		PE管道安装 直径160mm以内	100m	0.28		
4.1.22		PE管道安装 直径125mm以内	100m	0.40		
4.1.23		铸铁管安装(青铅接口) 直径200mm以内	10m	1.60		
4.1.24		构件安装	套	4.00		
4.2		闸阀井	座	4.00		
4.2.1		人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m ³	0.07		
4.2.2		人工一般石方开挖基础石方 岩石级别V-VIII	100m ³	0.02		
4.2.3		建筑物土方回填 人工夯实	100m ³	0.01		
4.2.4		连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C10 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.75~卵石换为碎石~水2级配#32.5	100m ³	0.01		
4.2.5		人工运混凝土 运距0~10m	100m ³	0.01		
4.2.6		0.4m ³ 搅拌机拌制混凝土	100m ³	0.01		
4.2.7		连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.65~卵石换为碎石~水2级配#32.5	100m ³	0.01		
4.2.8		人工运混凝土 运距0~10m	100m ³	0.01		
4.2.9		0.4m ³ 搅拌机拌制混凝土	100m ³	0.01		
4.2.10		浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~水泥32.5换成水泥42.5#32.5	100m ³	0.36		
4.2.11		预制平板~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~卵石换为碎石2级配#42.5	100m ³	0.01		
5		干管(DN160)	m	3199.00		
5.1		人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~不需要修边的沟槽	100m ³	12.16		
5.2		人工一般石方开挖沟槽石方 岩石级别V-VIII	100m ³	3.20		

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费清单表

项目名称:玉屏县2020年农田基础设施建设项目(高标准农田建设)-朱家场片区

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.3		建筑物土方回填 人工夯实	100m3	14.72		
5.4		PE管道安装 直径160mm以内	100m	31.99		
6		干管(DN125)	m	370.00		
6.1		人工挖一般土方 土类级别一、二类	100m3	0.29		
6.2		原土夯实	100m2	0.97		
6.3		干管(DN125)	100m	3.70		
7		干管(DN110)	m	1523.00		
7.1		人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~ 不需要修边的沟槽	100m3	5.79		
7.2		人工一般石方开挖沟槽石方 岩石级别V-VIII	100m3	1.52		
7.3		建筑物土方回填 人工夯实	100m3	7.01		
7.4		PE管道安装 直径110mm以内	100m	15.23		
8		支管(DN110)	m	505.00		
8.1		人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~ 不需要修边的沟槽	100m3	1.92		
8.2		人工一般石方开挖沟槽石方 岩石级别V-VIII	100m3	0.51		
8.3		建筑物土方回填 人工夯实	100m3	2.32		
8.4		PE管道安装 直径110mm以内	100m	5.05		
9		支管(DN75)	m	3255.00		
9.1		人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~ 不需要修边的沟槽	100m3	12.37		
9.2		人工一般石方开挖沟槽石方 岩石级别V-VIII	100m3	3.26		
9.3		建筑物土方回填 人工夯实	100m3	14.97		
9.4		PE管道安装 直径75mm以内	100m	32.55		

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费清单表

项目名称:玉屏县2020年农田基础设施建设项目(高标准农田建设)-朱家场片区

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10		支管(DN63)	m	2475.00		
10.1		人工挖沟槽(一、二类土)上口宽度3m以内~不需要修边的沟槽	100m3	9.41		
10.2		人工一般石方开挖沟槽石方 岩石级别V-VIII	100m3	2.48		
10.3		建筑物土方回填 人工夯实	100m3	11.39		
10.4		PE管道安装 直径75mm以内	100m	24.75		
11		支管(DN50)	m	1082.00		
11.1		人工挖沟槽(一、二类土)上口宽度3m以内~不需要修边的沟槽	100m3	4.11		
11.2		人工一般石方开挖沟槽石方 岩石级别V-VIII	100m3	1.08		
11.3		建筑物土方回填 人工夯实	100m3	4.98		
11.4		PE管道安装 直径50mm以内	100m	10.82		
12		给水栓	个	100.00		
12.1		闸墩(整墩)墩厚0.8m以下~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.65~卵石换为碎石~水2级配#32.5	100m3	0.12		
12.2		人工运混凝土 运距40~50m	100m3	0.12		
12.3		0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.12		
12.4		闸墩(整墩)墩厚0.8m以下~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.65~卵石换为碎石~水2级配#32.5	100m3	0.22		
12.5		人工运混凝土 运距40~50m	100m3	0.23		
12.6		0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.23		
12.7		PE管件安装 直径50mm以内	10个	10.00		
12.8		PE管道安装 直径50mm以内	100m	1.40		
12.9		PVC管道安装 直径210mm以内	100m	1.40		

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费清单表

项目名称:玉屏县2020年农田基础设施建设项目(高标准农田建设)-朱家场片区

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13		PVC-U	m	160.00		
13.1		人工挖沟槽(一、二类土)上口宽度3m以内~不需要修边的沟槽	100m3	0.61		
13.2		人工一般石方开挖沟槽石方 岩石级别V-VIII	100m3	0.16		
13.3		建筑物土方回填 人工夯实	100m3	0.74		
13.4		PE管道安装 直径160mm以内	100m	1.60		
14		闸阀工程	座	60.00		
14.1		挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动斗容0.5m3	100m3	0.52		
14.2		风钻钻孔一般石方开挖 岩石级别V-VIII	100m3	0.13		
14.3		建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.10		
14.4		碎石垫层	100m3	0.33		
14.5		连底式岸墙底板(直升门)~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.65 卵石换为碎石 水2级配#32.5	100m3	0.20		
14.6		浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5 水灰比0.55 卵石换为碎石 水2级配#32.5	100m3	0.20		
14.7		预制平板~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.06		
14.8		PE管件安装 直径160mm以内	10个	0.10		
14.9		PE管件安装 直径140mm以内	10个	0.10		
14.10		PE管件安装 直径125mm以内	10个	0.10		
14.11		PE管件安装 直径110mm以内	10个	0.50		
14.12		PE管件安装 直径75mm以内	10个	1.30		
14.13		PE管件安装 直径63mm以内	10个	1.70		
14.14		PE管件安装 直径50mm以内	10个	2.20		

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费清单表

项目名称:玉屏县2020年农田基础设施建设项目(高标准农田建设)-朱家场片区

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15		管件安装(三通)	个	53.00		
15.1		PE管件安装 直径160mm以内	10个	1.80		
15.2		PE管件安装 直径140mm以内	10个	1.40		
15.3		PE管件安装 直径125mm以内	10个	0.60		
15.4		PE管件安装 直径110mm以内	10个	1.50		
16		管道过路保护段(长5m)	个	16.00		
16.1		人工挖沟槽(一、二类土)上口宽度3m以内	100m3	0.38		
16.2		建筑物土方回填 人工夯实	100m3	0.16		
16.3		碎石垫层	100m3	0.13		
16.4		涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~ 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水 灰比0.6 卵石换为碎石2级配#12.5	100m3	0.13		
16.5		人工运混凝土 运距40~50m	100m3	0.13		
16.6		0.4m³搅拌机拌制混凝土	100m3	0.13		
16.7		铸铁管件安装(青铝接口) 直径300mm以内	10个	8.00		
17		路面恢复	m²	44.00		
17.1		碎石路基 厚度10cm	1000m²	0.04		
17.2		水泥混凝土路面 厚度10cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 卵石换 为碎石2级配#42.5	1000m²	0.04		
18		管道裸露保护段	m	100.00		
18.1		人工挖沟槽(一、二类土)上口宽度3m以内	100m3	0.05		
18.2		闸墩(整墩) 墩厚0.8m以下~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.65 卵石换 为碎石 水2级配#32.5	100m3	0.20		
18.3		人工运混凝土 运距0~10m	100m3	0.21		

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费清单表

项目名称:玉屏县2020年农田基础设施建设项目(高标准农田建设)-朱家场片区

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18.4		0.4m³搅拌机拌制混凝土	100m³	0.21		
二		田间道路工程				
(一)		新建机耕道-1(宽3.0m,长675m)	m	675.00		
1		软土地基处理 人工操作 换填生石	100m³	8.10		
2		路床(槽)压实 路床碾压	1000m²	1.01		
3		碎石路基 厚度15cm	1000m²	2.03		
4		水泥混凝土路面 厚度18cm~换:纯混凝土C20 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.55 1级配 #32.5	1000m²	2.03		
5		伸缩缝 沥青木板	100m²	0.07		
(二)		维修机耕道-1(宽3.0m,长121m)	m	121.00		
1		碎石路基 厚度15cm	1000m²	0.36		
2		水泥混凝土路面 厚度18cm~换:纯混凝土C20 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.55 1级配 #32.5	1000m²	0.36		
3		伸缩缝 沥青木板	100m²	0.01		
(三)		新建会车道	座	1.00		
1		挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容0.5m³	100m³	0.09		
2		路床(槽)压实 路床碾压	1000m²	0.03		
3		碎石路基 厚度15cm	1000m²	0.03		
4		水泥混凝土路面 厚度18cm~换:纯混凝土C20 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.55 1级配 #32.5	1000m²	0.03		
三		农田防护与生态环境保持工程				
四		其他工程				
总计		—				

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 4

设备购置费清单表

项目名称:玉屏县2020年农田基础设施建设项目(高标准农田建设)-朱家场片区

金额单位:元

序号	设备名称	规格	单位	数量	单价	合计	说明
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	门	1.6*2.7	扇	1.00			
2	窗户	1.8 窗户 1.2	扇	2.00			
3	室内照明		间	1.00			
4	离心泵	(65-200A)	座	2.00			
5	水泵控制阀	N200= 1.6MP	台	1.00			
6	水泵出口检修闸阀			1.00			
7	防水锤空气阀			1.00			
8	空气阀检修闸阀			1.00			
9	门	1.3*2.36	扇	1.00			
10	室内照明		间	1.00			
11	离心泵		座	2.00			
12	水泵控制阀	N200= 1.6MP	台	1.00			
13	水泵出口检修闸阀			1.00			
14	防水锤空气阀			1.00			
15	空气阀检修闸阀			1.00			
16	构件安装		套	4.00			
总 计			-	-	-		

填表说明:1. 本表应根据具体的设备购置进行计算, 包括设备规格(2)、单位(3)、数量(4)、单价(5)以及说明(7)。

2. 表中(6)=(4)×(5)