

机电设备购置及制作安装工程

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合计(元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
一	龙井坪灌区						
(一)	智能化提水站						
1	水泵(CDLF-65-20-2); 配套电机5.5KW	套	1				
2	DN90水泵控制阀	套	1				
3	DN90止回阀	套	1				
4	水泵智能控制器	套	1				
5	综合配电箱	台	1				
6	水泵电缆	m	40				
7	低压计量装置	台	1				
8	380V架空进线(含锥形水泥杆、横担等)	m	170				
9	附件及安装调试	项	8%				
(二)	水肥一体灌溉站工程						
1	水泵(CDLF-85-20-2); 配套电机11KW	套	1				
2	DN180水泵控制阀	套	1				
3	DN180止回阀	套	1				
4	水泵智能控制器	套	1				
5	综合配电箱	台	1				
6	水泵电缆	m	30				
7	低压计量装置	台	1				
8	380V架空进线(含锥形水泥杆、横担等)	m	140				
9	智能水肥一体化设备	套	1				
10	附件及安装调试	项	8%				
二	广寨灌区						
(一)	智能化提水站						
1	水泵(CDLF-65-20-2); 配套电机5.5KW	套	1				
2	DN90水泵控制阀	套	1				
3	DN90止回阀	套	1				
4	水泵智能控制器	套	1				
5	综合配电箱	台	1				
6	水泵电缆	m	40				
7	低压计量装置	台	1				
8	380V架空进线(含锥形水泥杆、横担等)	m	110				
9	附件及安装调试	项	8%				
(二)	水肥一体灌溉站工程						
1	水泵(CDLF-85-20-2); 配套电机11KW	套	1				
2	DN180水泵控制阀	套	1				

3	DN180止回阀	套	1				
4	水泵智能控制器	套	1				
5	综合配电箱	台	1				
6	水泵电缆	m	30				
7	低压计量装置	台	1				
8	380V架空进线（含锥形水泥杆、横担等）	m	120				
9	智能水肥一体化设备	套	1				
10	附件及安装调试	项	8%				
三	桥头灌区						
(一)	智能化提水站						
1	水泵（CDLF20-2）；配套电机5.5KW	套	1				
2	DN75水泵控制阀	套	1				
3	DN75止回阀	套	1				
4	水泵智能控制器	套	1				
5	综合配电箱	台	1				
6	水泵电缆	m	50				
7	低压计量装置	台	1				
8	380V架空进线（含锥形水泥杆、横担等）	m	210				
9	附件及安装调试	项	8%				
(二)	水肥一体灌溉站工程						
1	水泵（CDLF-42-20-2）；配套电机5.5KW	套	1				
2	DN75水泵控制阀	套	1				
3	DN75止回阀	套	1				
4	水泵智能控制器	套	1				
5	综合配电箱	台	1				
6	水泵电缆	m	34				
7	低压计量装置	台	1				
8	380V架空进线（含锥形水泥杆、横担等）	m	148				
9	智能水肥一体化设备	套	1				
10	附件及安装调试	项	8%				
四	阳光育苗大棚						
(一)	水肥一体灌溉站工程						
1	水泵（CDLF-42-20-2）；配套电机5.5KW	套	1				
2	DN63水泵控制阀	套	1				
3	DN63止回阀	套	1				
4	水泵智能控制器	套	1				
5	综合配电箱	台	1				
6	水泵电缆	m	40				

7	低压计量装置	台	1				
8	智能水肥一体化设备	套	1				
9	附件及安装调试	项	8%				
	合计						