

**金属结构设备购置及制作安装工程**

| 序号  | 名 称 及 规 格             | 单位 | 数量       | 单价 (元) |     | 合计 (元) |     | 备注   |
|-----|-----------------------|----|----------|--------|-----|--------|-----|------|
|     |                       |    |          | 设备费    | 安装费 | 设备费    | 安装费 |      |
| 一   | 龙井坪灌区                 |    |          |        |     |        |     |      |
| (一) | 管网工程                  |    |          |        |     |        |     |      |
| 1   | dn180PE100(1.25mpa)   | m  | 1154     |        |     |        |     |      |
| 2   | dn125PEPE100(1.25mpa) | m  | 38       |        |     |        |     |      |
| 3   | dn90PE100(1.25mpa)    | m  | 553      |        |     |        |     |      |
| 4   | dn75PE100(1.25mpa)    | m  | 1939     |        |     |        |     |      |
| 5   | dn63PE100(1.25mpa)    | m  | 181      |        |     |        |     |      |
| 6   | dn50PE100(1.25mpa)    | m  | 89       |        |     |        |     |      |
| 7   | dn40PE100(1.25mpa)    | m  | 59       |        |     |        |     |      |
| 8   | dn25PE100(1.60mpa)    | m  | 22901.98 |        |     |        |     |      |
| 9   | WPZ35-150微喷头          | 个  | 11511    |        |     |        |     |      |
| 10  | dn180闸阀               | 个  | 1        |        |     |        |     |      |
| 11  | dn125闸阀               | 个  | 3        |        |     |        |     |      |
| 12  | dn90闸阀                | 个  | 8        |        |     |        |     |      |
| 13  | dn75闸阀                | 个  | 8        |        |     |        |     |      |
| 14  | dn63闸阀                | 个  | 3        |        |     |        |     |      |
| 15  | dn50闸阀                | 个  | 2        |        |     |        |     |      |
| 16  | 管材附件(弯头、大小头及其他)       | 项  | 6%       |        |     |        |     |      |
| (二) | 提水管工程                 |    |          |        |     |        |     |      |
| 1   | dn90PE100(1.60mpa)    | m  | 350      |        |     |        |     |      |
| 2   | 管材附件(弯头、大小头及其他)       | 项  | 6%       |        |     |        |     |      |
| (三) | 水肥一体灌溉站工程             |    |          |        |     |        |     |      |
| 1   | 贮水罐(50m³ 拼装水箱)        | 个  | 1        |        |     |        |     | 含支砿座 |
| 二   | 广寨灌区                  |    |          |        |     |        |     |      |
| (一) | 管网工程                  |    |          |        |     |        |     |      |
| 1   | dn180PE100(1.25mpa)   | m  | 1472     |        |     |        |     |      |
| 2   | dn160PE100(1.25mpa)   | m  | 103      |        |     |        |     |      |
| 3   | dn125PE100(1.25mpa)   | m  | 586      |        |     |        |     |      |
| 4   | dn90PE100(1.25mpa)    | m  | 804      |        |     |        |     |      |
| 5   | dn75PE100(1.25mpa)    | m  | 1078     |        |     |        |     |      |
| 6   | dn63PE100(1.25mpa)    | m  | 156      |        |     |        |     |      |
| 7   | dn50PE100(1.25mpa)    | m  | 20       |        |     |        |     |      |
| 8   | dn25PE100(1.60mpa)    | m  | 26899.92 |        |     |        |     |      |
| 9   | WPZ35-150微喷头          | 个  | 13305    |        |     |        |     |      |
| 10  | dn180闸阀               | 个  | 1        |        |     |        |     |      |
| 11  | dn125闸阀               | 个  | 2        |        |     |        |     |      |
| 12  | dn90闸阀                | 个  | 6        |        |     |        |     |      |
| 13  | dn75闸阀                | 个  | 8        |        |     |        |     |      |

|     |                    |   |         |  |  |  |  |      |
|-----|--------------------|---|---------|--|--|--|--|------|
| 14  | dn63闸阀             | 个 | 2       |  |  |  |  |      |
| 15  | dn50闸阀             | 个 | 1       |  |  |  |  |      |
| 16  | dn40闸阀             | 个 | 1       |  |  |  |  |      |
| 17  | 管材附件（弯头、大小头及其他）    | 项 | 6%      |  |  |  |  |      |
| (二) | 提水管工程              |   |         |  |  |  |  |      |
| 1   | dn90PE100(1.60mpa) | m | 150     |  |  |  |  |      |
| 2   | 管材附件（弯头、大小头及其他）    | 项 | 6%      |  |  |  |  |      |
| (三) | 水肥一体灌溉站工程          |   |         |  |  |  |  |      |
| 1   | 贮水罐（24m³ 拼装水箱）     | 个 | 1       |  |  |  |  | 含支砵座 |
| 三   | 桥头灌区               |   |         |  |  |  |  |      |
| (一) | 管网工程               |   |         |  |  |  |  |      |
| 1   | dn75PE100(1.25mpa) | m | 300     |  |  |  |  |      |
| 2   | dn63PE100(1.25mpa) | m | 120     |  |  |  |  |      |
| 3   | dn25PE100(1.60mpa) | m | 6154.77 |  |  |  |  |      |
| 4   | WPZ35-150微喷头       | 个 | 2749    |  |  |  |  |      |
| 5   | 管材附件（弯头、大小头及其他）    | 项 | 6%      |  |  |  |  |      |
| (二) | 提水管工程              |   |         |  |  |  |  |      |
| 1   | dn75(1.60mpa)      | m | 100     |  |  |  |  |      |
| 2   | 管材附件（弯头、大小头及其他）    | 项 | 6%      |  |  |  |  |      |
| (三) | 水肥一体灌溉站工程          |   |         |  |  |  |  |      |
| 1   | 贮水罐（20m³ 拼装水箱）     | 个 | 1       |  |  |  |  | 含支砵座 |
| 四   | 阳光育苗大棚             |   |         |  |  |  |  |      |
| (一) | 管网工程               |   |         |  |  |  |  |      |
| 1   | dn63PE100（1.25mpa） | m | 300     |  |  |  |  |      |
| 2   | dn25PE100(1.60mpa) | m | 1470.08 |  |  |  |  |      |
| 3   | WPZ35-150微喷头       | 个 | 755     |  |  |  |  |      |
|     | 管材附件（弯头、大小头及其他）    | 项 | 6%      |  |  |  |  |      |
| (二) | 水肥一体灌溉站工程          |   |         |  |  |  |  |      |
| 1   | 贮水罐（8m³ 拼装水箱）      | 个 | 1       |  |  |  |  | 含支砵座 |
|     | 合计                 |   |         |  |  |  |  |      |