





闵孝镇软枣猕猴桃基地育苗大棚平面布置图 1:2000



主要工程量表				
序号	名称及规格	单位	数量	备注
(一)	阳光育苗大棚	亩	5	
1	智能化提水-水肥-一体化滴灌站	个	1	
2	贮水罐 (8m³ 拼装水箱)	套	1	
3	供水泵 (CDL F-42-20-2)	套	1	
(二)	智能水肥-一体化设备			
1	管网工程	m	1770.08	
2	输配水管网 (WP225-150)	个	755	
(三)	微喷头			
1	大棚维修	亩	5	
2	棚架维修	亩	5	
3	遮雨薄膜 (6丝)	亩	5	
3	排水沟	亩	5	

说明: 1. 本图中高程以米计, 尺寸单位以厘米计。

 贵州树立兴工程咨询有限公司 SHULI TREE ENGINEERING CONSULTING CO., LTD. 江口县闵孝镇软枣猕猴桃基地 滴灌设施建设项目 实施阶段 水工部分			
批准		育苗大棚平面图	
审查			
校核			
设计			
制图		育苗大棚平面图	
描图			
设计证号	A452007233	图号	JK-MXDG-05