

铜仁职业技术学院农
业生态科技示范园建 工程
设项目-动物诊疗中心

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

铜仁职业技术学院农
业生态科技示范园建 工程
设项目-动物诊疗中心

年 月 日

铜仁职业技术学院农业
生态科技示范园建设项
目-动物诊疗中心 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：铜仁职业技术学院农业生态科技示范园建设项目-动物诊疗中心

第 1 页 共 2 页

一、工程简况

1. 工程名称：铜仁职业技术学院农业生态科技示范园建设项目--动物诊疗中心
2. 建设地点：铜仁职院校园内
3. 建设规模：本项目共1层,总建筑面积:1278m²。建筑高度为:5.4m,新建工程。本工程按照三类防雷建筑设计。

二、编制范围

1. 施工图纸上所有的强电、防雷接地、弱电（只做管线的预埋）、给排水、消火栓、暖通工程。

三、编制依据

1、清单编制以中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）及解释和勘误及建设单位提供的施工图等为编制依据。

2、组价依据以贵州省住房和城乡建设厅《关于发布《贵州省建筑与装饰工程计价定额》（2016版）等五部计价定额的通知（黔建建通【2017】205号文件中的《贵州省建筑与装饰工程计价定额》（2016）、《贵州省通用安装工程计价定额》（2016）、《贵州省园林绿化工程计价定额》（2016）、《贵州省市政工程计价定额》（2016）为组价依据。

3、税金按贵州省住房和城乡建设厅关于印发《关于重新调整贵州省建设工程计价依据增值税税率》的通知 黔建建字【2019】121号文件进行调整。

4、规费费率按贵州省住房和城乡建设厅关于印发《关于调整贵州省建设工程计价依据规费费率》的通知 黔建建字【2019】317号文件进行调整。

5、主材价格采用《贵州省建设工程造价信息》第2020年第10期铜仁信息价，铜仁信息价上没有价格的采用同期贵阳信息价，两地信息价均没有材料价格的，采

总 说 明

工程名称：铜仁职业技术学院农业生态科技示范园建设项目-动物诊疗中心

第 2 页 共 2 页

用广才助手中2020年10月贵州（专业测定价、市场价、广材网价格）。

四、铜仁职业技术学院农业生态科技示范园建设项目--动物诊疗中心安装施工图存在的问题及解决方法如下：

1. 给排水图纸上化粪池未注明图集号及化粪池型号，本次预算暂考虑采用02S701-Z1-2Q计算
2. 喷淋、火灾报警均无图纸，故本次预算不计算
3. 给排水图纸上室外污水管道未注明管径，本次预算暂考虑按DN300计算
4. 电施-05图纸中注明本工程弱电部分由专业营运商二次深化设计，本工程仅作管线预埋，故本次预算中弱电只计算配管、接线盒、金属线槽

五、铜仁职业技术学院农业生态科技示范园建设项目--动物诊疗中心土建施工图存在的问题及解决方法如下：

1. 由于土建图纸上未注明门窗材质及装饰装修做法，经与设计口头沟通过后暂时确认装修做法，如后期设计更改图纸做法，以后期更改图纸做法为准

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：动物诊疗中心--土建工程

标段：铜仁职业技术学院农业生态科技
示范园建设项目-动物诊疗中心

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1.名称:三、四类土 2.平整方式:机械平整	m ²	1278			
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三、四类土 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:人工开挖	m ³	185.49			
3	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:三、四类土 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:人工开挖	m ³	344.31			
4	010103001002	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:原土 3.填方来源、运距:原土人工回填	m ³	276.25			
5	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:弃土 2.装车方式:挖掘机装车松散土方 3.运距:自卸汽车运土方,运距1km	m ³	253.55			
	A.4	砌筑工程						
6	010401005001	空心砖墙	1.砌块品种、规格、强度等级:混凝土空心砖 2.墙体类型:外围护墙、内隔墙 3.砂浆强度等级:Mb5.0 砂浆砌筑 4.部位:3.6m以下	m ³	250.56			
7	010401005002	空心砖墙	1.砌块品种、规格、强度等级:混凝土空心砖 2.墙体类型:外围护墙、内隔墙 3.砂浆强度等级:Mb5.0 砂浆砌筑 4.部位:3.6m以上	m ³	126.44			
8	010401012001	砖胎膜	1.零星砌砖名称、部位:砖胎膜 2.部位:基础梁两侧	m ³	83.92			
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m ³	49.47			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：动物诊疗中心--土建工程

标段：铜仁职业技术学院农业生态科技
示范园建设项目-动物诊疗中心

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	96.17			
11	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	34.86			
12	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	24.17			
13	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	104.23			
14	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	17.48			
15	010503004002	卫生间反坎	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 说明:卫生间及涉水 房间反坎	m3	3.28			
16	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.61			
17	010505001001	有梁板（板）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	154.93			
18	010505001002	有梁板（梁）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	132.7			
19	010507001001	散水	1. 250厚种植土（最薄处） 2. 60厚C15混凝土提浆抹面 3. 100厚碎砖（石、卵石） 黏土夯实垫层 4. 素土夯实	m2	84.41			
20	010507001002	无障碍坡道	1. 素土夯实(1%坡度,坡 向排水沟) 2. 100厚C20混凝土垫层 3. 80厚C20混凝土提浆抹 面,过线防滑	m2	9			
21	010507004001	台阶	1. 素土夯实	m2	61.02			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：动物诊疗中心--土建工程

标段：铜仁职业技术学院农业生态科技
示范园建设项目-动物诊疗中心

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 300厚三七灰土 3. 100厚C15混凝土台阶(不包括台阶三角部分) 4. 素水泥浆结合层一遍 5. 25厚1:4干硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥 6. 青石板 7. 部位：入口台阶					
22	010507007001	其他构件	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 说明：屋脊线	m3	16.39			
23	010514002001	预制小便池	1. :槽内壁白水泥擦缝贴5厚白瓷砖, 台阶面为马赛克或瓷砖, 阴角加弧形瓷砖 2. :槽内C20细石混凝土预制	个	8			
24	010514002003	预制蹲便器	1. 地面贴面材料 2. 1:1水泥水泥砂浆结合层 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 1:6水泥炉渣垫层找坡1% 5. 20厚1: 水泥砂浆找平层 6. 楼面结构层	个	8			
25	010514002004	预制坐便器	1. a8膨胀螺栓 2. L=80mm 3. 详见西南18J517-36-2	个	2			
26	010514002005	预制拖布池	1. :预制C20细石混凝土, 配A4钢筋, 双向150, 点焊连接 2. :内外贴瓷砖	个	1			
27	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm	t	19.718			
28	010515001003	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤18mm	t	21.458			
29	010515001004	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤	t	15.218			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：动物诊疗中心--土建工程

标段：铜仁职业技术学院农业生态科技
示范园建设项目-动物诊疗中心

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			25mm					
30	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋圆钢HPB300 直径≤10mm	t	1.358			
31	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm	t	11.007			
32	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋≤HRB400 直径>10mm	t	0.108			
33	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内钢筋加固	t	1.804			
34	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:≤18mm	个	183			
35	010516003007	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:≤32mm	个	328			
	A.8	门窗工程						
36	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:成品木质门	m ²	56.28			
37	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:铝合金成品门 2. 门框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:普通平板玻璃	m ²	7.35			
38	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:成品玻璃门 2. 玻璃品种、厚度:中空玻璃	m ²	37.8			
39	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金平开窗 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:普通平板玻璃	m ²	170.64			
40	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金固定窗 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:普通平板玻璃	m ²	92.16			
	A.9	屋面及防水工程						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：动物诊疗中心--土建工程

标段：铜仁职业技术学院农业生态科技
示范园建设项目-动物诊疗中心

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010901001001	瓦屋面（保温）	1、青灰色块瓦 2、40mm细石混凝土找坡层（内配Φ6@500X500钢筋网） 3、65mm挤塑聚苯板 4、防水层：3mm厚高强度湿铺自粘沥青防水卷材（双面粘） 5、防水层：1.5mmJS防水涂料（II型） 6、20mm水泥砂浆找平层 7、钢筋混凝土现浇楼板，抗渗混凝土随浇随抹光	m2	1523.31			
	A.11	楼地面装饰工程						
42	011102003003	块料楼地面	1.素土夯实 2.100厚C10混凝土垫层 3.35厚水泥砂浆找平层 4.800*800地砖面层	m2	1425.64			
43	011102003004	块料楼地面	1.素土夯实 2.100厚C10混凝土垫层 3.35厚水泥砂浆找平层 4.1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料 5.300*300防滑地砖面层 6.部位：卫生间	m2	127.16			
44	011105003002	块料踢脚线	1.踢脚线高度：150 2.粘贴层厚度、材料种类：水泥砂浆粘结 3.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖踢脚线	m2	111.09			
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
45	011204003001	块料墙面	1.刷界面处理剂 2.12厚1:3砂浆打底，两次成活，扫毛或划出纹道 3.6厚1:2.5水泥砂浆找平 4.面砖外墙面	m2	156.49			
46	011204003002	块料墙面	1.刷界面处理剂 3.5mm厚1:3水泥砂浆打底 4.5mm厚1:2水泥砂浆找	m2	505.67			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：动物诊疗中心--土建工程

标段：铜仁职业技术学院农业生态科技
示范园建设项目-动物诊疗中心

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			平 5. 1.5厚聚合物水泥(JS) 防水涂料 6. 300*600墙面砖 7. 部位：卫生间墙面					
47	011210002001	金属隔断	1. :铝合金隔板 2. :具体详见：18J517-4 6-1a 3. 说明：卫生间隔板	m2	30.96			
48	011210003001	玻璃隔断	1. 名称：玻璃隔断	m2	12.6			
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
49	011407001001	乳胶漆内墙面	1. 内墙乳胶漆面层 2. 满刮柔性耐水腻子两遍 3. 5mm厚1:3水泥砂浆打底 4. 5mm厚1:2水泥砂浆找平 5. 混凝土或墙体基层处理	m2	3228.54			
50	011407001002	涂料外墙面	1. 刷界面处理剂 2. 12厚1:3砂浆打底，两次成活，扫毛或划出纹道 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 喷刷涂料面层二遍 5. 喷甲基硅醇钠憎水剂	m2	836.23			
51	011407002001	乳胶漆顶棚	1. 现浇钢筋混凝土板底面基层找补，清理 2. 5mm厚1:3水泥砂浆打底 3. 5mm厚1:2水泥砂浆找平 4. 喷刷乳胶漆，一底两面	m2	1965.92			
	A.15	其他装饰工程						
52	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢扶手 2. 栏杆材料种类、规格：不锈钢栏杆	m	12.83			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：动物诊疗中心--土建工程

标段：铜仁职业技术学院农业生态科技
示范园建设项目-动物诊疗中心

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 部位：屋障碍坡道栏杆					
53	011503001003	卫生间扶手、栏杆	1. 栏杆材料种类、规格：不锈钢抓杆，H=550mm	m	1.2			
	A.17	措施项目						
54	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：框架结构	m ²	1278			
55	011703001001	垂直运输	1. 建筑结构形式：框架结构	m ²	1278			
56	011702001001	基础垫层	1. 基础类型：垫层模板	m ²	162.24			
57	011702001002	独立基础	1. 基础类型：独立基础模板	m ²	36.76			
58	011702002001	矩形柱	1. 名称：矩形柱模板 2. 支模高度：3.6m以内	m ²	223.83			
59	011702002002	矩形柱	1. 名称：矩形柱模板 2. 支模高度：5.95m以内 3. 部位：首层	m ²	74.63			
60	011702003001	构造柱	1. 名称：构造柱模板	m ²	122.95			
61	011702006001	矩形梁	1. 名称：矩形梁模板 2. 支模高度：5.95m以内 (平梁取梁顶标高) 3. 部位：首层	m ²	953.92			
62	011702008001	圈梁	1. 名称：圈梁模板	m ²	212.91			
63	011702009001	过梁	1. 名称：过梁模板	m ²	24.58			
64	011702014002	有梁板	1. 名称：有梁板模板 2. 支模高度：4.45m	m ²	125.57			
65	011702014003	有梁板	1. 名称：屋面板模板 2. 支模高度：5.95m(取板顶最大标高) 3. 部位：屋面层	m ²	1160.26			
66	011702025001	其他现浇构件模板	1. 名称：屋脊线模板	m ²	51.24			
67	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：挖掘机	台次	1			
	2	单价措施项目费						
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：动物诊疗中心--土建工程

标段：铜仁职业技术学院农业生态科技示范园建设项目-动物诊疗中心

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：动物诊疗中心--强电

标段：铜仁职业技术学院农业生态科技
示范园建设项目-动物诊疗中心

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:总配电箱1ALM1 2. 规格:Pn=95kW 3. 安装方式:落地式安装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:一层配电箱1AL1 2. 规格:Pe=24KW 3. 安装方式:距地1.8m挂墙明装	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:化验室配电箱1AL2 2. 规格:Pe=20KW 3. 安装方式:距地1.8m挂墙明装	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:B超室配电箱1AL3 2. 规格:Pe=20KW 3. 安装方式:距地1.8m挂墙明装	台	1			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:手术室配电箱1AL4 2. 规格:Pe=30KW 3. 安装方式:距地1.8m挂墙明装	台	1			
6	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:BTWTZ-3*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内	m	10.48			
7	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJE-5*25 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内	m	53.49			
8	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJE-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内	m	100.64			
9	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJE-4X70 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内	m	10.9			
10	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:电缆截面≤70mm ²	个	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：动物诊疗中心--强电

标段：铜仁职业技术学院农业生态科技
示范园建设项目-动物诊疗中心

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:电缆截面≤35mm ²	个	2			
12	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:电缆截面≤10mm ²	个	2			
13	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:电缆截面≤16mm ²	个	6			
14	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ4.0 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:满足设计要求	m	1031.5			
15	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:桥架、线槽内 3. 规格:WDZ-BYJ4.0 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:满足设计要求	m	474.66			
16	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:满足设计要求	m	1597.43			
17	030411004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:桥架、线槽内 3. 规格:WDZ-BYJ2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:满足设计要求	m	329.57			
18	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配	m	4.28			
19	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PVC-65 4. 配置形式:暗配	m	3.61			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：动物诊疗中心--强电

标段：铜仁职业技术学院农业生态科技
示范园建设项目-动物诊疗中心

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PVC-50 4. 配置形式:暗配	m	12.59			
21	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PE-100 4. 配置形式:暗配	m	7.22			
22	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PVC-16 4. 配置形式:暗配	m	582.23			
23	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PVC-20 4. 配置形式:暗配	m	335.03			
24	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 规格:满足设计要求	m	216.49			
25	030411003001	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 规格:150*75 3. 材质:钢制槽式 4. 安装方式:贴梁安装	m	62			
26	030404035001	插座	1. 名称:安全型普通二三极插座 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:距地0.5m暗装	个	58			
27	030404034001	照明开关	1. 名称:密闭双极开关 2. 规格:型号甲方自定,10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	1			
28	030404034002	照明开关	1. 名称:密闭单极开关 2. 规格:型号甲方自定,10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	6			
29	030404034003	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:型号甲方自定,10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	20			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：动物诊疗中心--强电

标段：铜仁职业技术学院农业生态科技
示范园建设项目-动物诊疗中心

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030404034004	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:型号甲方自定, 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	6			
31	030412001001	普通灯具	1. 名称:公共照明吸顶灯 2. 规格:型号甲方自定, LED灯具1X10W 3. 安装方式:吸顶安装	套	35			
32	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:型号甲方自定, LED灯具1X10W 3. 安装方式:吸顶安装	套	10			
33	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:型号甲方自定, LED灯具2X10W 3. 安装形式:吸顶安装	套	41			
34	030904003001	按钮	1. 名称:残疾人呼叫按钮 2. 规格:型号甲方自定, 24V以下安全特低压 3. 安装方式:距地0.5m暗装	个	2			
35	030904007001	残疾人呼叫器	1. 名称:残疾人呼叫器 2. 规格:型号甲方自定, 24V以下安全特低压, 3. 安装方式:距地2.5m安装	个	1			
36	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒(灯具) 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装	个	89			
37	030411006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装	个	91			
38	010507006001	电缆检查井	1. 名称:电缆检查井 2. 备注:参照国标07SD10 1-8有关部分施工	座	1			
39	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1kV以内	系统	1			
		应急照明						
40	030411004005	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线	m	304.66			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：动物诊疗中心--强电

标段：铜仁职业技术学院农业生态科技
示范园建设项目-动物诊疗中心

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格:BBTRZ-2*2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:满足设计要求					
41	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:套接紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配	m	294.69			
42	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:满足设计要求	m	107.05			
43	030404017006	配电箱	1. 名称:应急照明集中电源JZY1 2. 规格:AC220V输入, DC24V/36V输出, 应急时间为90min 3. 安装方式:底距地1.8m壁装	台	1			
44	030412004001	消防应急照明灯具	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 型号:产品自定 3. 规格:集中控制型A型灯具, LED型, 2X5W 4. 安装形式:底距地3.0m壁装	套	21			
45	030412004002	消防应急标志灯具-单面	1. 名称:消防应急标志灯具-单面(左向/右向) 2. 型号:产品自定 3. 规格:集中控制型A型灯具, LED型, 1X3W 4. 安装形式:底边距地0.5m暗装	套	20			
46	030412004003	消防应急标志灯具-单面	1. 名称:消防应急标志灯具-单面(左向/右向) 2. 型号:产品自定 3. 规格:集中控制型A型灯具, LED型, 1X3W 4. 安装形式:距地3.2米吊装	套	2			
47	030412004004	消防应急标志灯具-安全出口	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口 2. 型号:产品自定 3. 规格:集中控制型A型	套	7			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：动物诊疗中心--强电

标段：铜仁职业技术学院农业生态科技
示范园建设项目-动物诊疗中心

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			灯具, LED型, 1X3W 4. 安装形式: 门框上方0.15m暗装					
48	030412004005	多信息复合标志灯具	1. 名称: 多信息复合标志灯具 2. 型号: 产品自定 3. 规格: 集中控制型A型灯具, LED型, 1X3W 4. 安装形式: 距地3.2米吊装	套	5			
49	030411006003	接线盒	1. 名称: 接线盒(应急灯具) 2. 规格: 86型 3. 安装形式: 暗装	个	55			
		防雷接地						
50	030409002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 规格: 40*4	m	455.41			
51	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 规格: 利用建筑物结构柱内至少两根Φ16以上主筋通长(焊接、绑扎) 3. 断接卡子、箱材质、规格: 满足设计要求	m	140.11			
52	030409005001	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: 40X4 4. 安装形式: 暗敷	m	685.89			
53	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位接地端子板MEB 2. 备注: 安装及施工详见国标 :15D502	套	1			
54	030409008002	接地电阻测试点	1. 名称: 接地电阻测试点 2. 规格: 具体做法详见图集15D501页	套	4			
55	030414011001	接地装置	1. 名称: 接地网调试	系统	1			
	2	单价措施项目费						
56	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：动物诊疗中心--弱电

标段：铜仁职业技术学院农业生态科技示范园建设项目-动物诊疗中心

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：动物诊疗中心--给排水

标段：铜仁职业技术学院农业生态科技
示范园建设项目-动物诊疗中心

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010401011001	砖化粪池	1. 名称: 砖砌化粪池 2. 图集: 02s701-Z1-2Q 3. 开挖方式: 人工开挖三、四类土 4. 人工装汽车土方, 8t 汽车运土方1km以内 5. 混凝土垫层	座	1			
2	010507006001	检查井	1. 名称: 污水检查井 2. 形状: 圆形 3. 备注: 井内径700mm	座	3			
3	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷水管 3. 材质、规格: PP-R管 DN40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗及消毒	m	55.88			
4	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷水管 3. 材质、规格: PP-R管 DN32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗及消毒	m	2.7			
5	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷水管 3. 材质、规格: PP-R管 DN25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗及消毒	m	13.45			
6	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水管 3. 材质、规格: 聚丙烯超静音排水塑料管及配件 DN110 4. 连接形式: 粘接	m	57.09			
7	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水管 3. 材质、规格: PVC-U双壁波纹管 DN300 4. 连接形式: 承插胶圈接	m	9.19			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：动物诊疗中心--给排水

标段：铜仁职业技术学院农业生态科技
示范园建设项目-动物诊疗中心

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			口					
8	031001006006	塑料管	1. 安装部位:外墙 2. 介质:雨水管 3. 材质、规格:PVC塑料管及配件 DN110 4. 连接形式:承插粘接	m	18.3			
9	031004003001	洗脸盆	1. 名称:立式洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:满足设计要求	组	4			
10	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 备注:瓷低水箱 4. 组装形式:成套 5. 附件名称、数量:满足设计要求	组	8			
11	031004006002	大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 备注:连体水箱 4. 组装形式:成套 5. 附件名称、数量:满足设计要求	组	2			
12	031004007001	小便器	1. 名称:立式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 备注:手动开关 4. 组装形式:成套 5. 附件名称、数量:满足设计要求	组	3			
13	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:满足设计要求	组	1			
14	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:防涸型地漏 2. 型号、规格:DN110	个	2			
15	031003003001	铜质截止阀	1. 名称:铜质截止阀 2. 规格、压力等级:De40 3. 连接形式:螺纹连接	个	3			
16	031003008001	Y型过滤器	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:De40 3. 连接形式:满足设计要求	组	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：动物诊疗中心--给排水

标段：铜仁职业技术学院农业生态科技
示范园建设项目-动物诊疗中心

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	031003012001	防止旋流器	1. 名称:倒流防止器 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
18	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:减压阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
19	031004014002	87型雨水斗	1. 名称:87型雨水斗 2. 型号、规格:DN110 3. 安装方式:满足设计要求	个	4			
20	031004014003	通气帽	1. 名称:通气帽 2. 型号、规格:DN110 3. 材质:塑料	个	3			
21	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿楼板套 管 2. 材质:塑料 3. 规格:DN110	个	6			
	2	单价措施项目费						
22	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：动物诊疗中心--给排水

标段：铜仁职业技术学院农业生态科技示范园建设项目-动物诊疗中心

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：动物诊疗中心--消防栓

标段：铜仁职业技术学院农业生态科技
示范园建设项目-动物诊疗中心

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030901002001	消防栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接	m	120.1			
2	030901002002	消防栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:卡箍连接	m	23.68			
3	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:焊接	个	10			
4	031003003002	焊接法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:焊接	个	2			
5	030901010001	室内消防栓	1. 名称:单出口消防栓 2. 消防栓箱:700*200 3. 附件材质、规格:满足设计要求 4. 规格:DN65	套	6			
6	030901013001	灭火器	1. 名称:手提式灭火器(干粉磷酸铵盐) 2. 灭火器箱:满足设计要求 3. 规格、型号:MF/ABC4	具	12			
7	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:水灭火控制装置调试	点	6			
	2	单价措施项目费						
8	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：动物诊疗中心--消防栓

标段：铜仁职业技术学院农业生态科技示范园建设项目-动物诊疗中心

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：动物诊疗中心--暖通

标段：铜仁职业技术学院农业生态科技示范园建设项目-动物诊疗中心

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

