

板溪镇 2019 年度新一轮退耕还林还草
工程项目

合 同 书

签订日期：2020 年 12 月 17 日

板溪镇 2019 年度新一轮退耕还林还草工程 合 同 书

甲方：印江土家族苗族自治县板溪镇人民政府

乙方：印江蓝禄农业开发有限公司

为确保 2019 年度新一轮退耕还林还草工程项目建设成效，规范甲乙双方职能职责，根据印府办发[2016]74、75 号文件及印府办函〔2020〕31 号文件，经公开招标，甲方将板溪镇 2019 年度新一轮退耕还林还草工程承包给乙方实施。并达成协议如下：

一、建设规模、实施地点及造林单价、金额

1、建设规模：10110 亩。建设地点：杉林村、渠沟村、凯塘村、高枳村、文武村、泉溪村、上洞村、下洞村、大坪村、坪底村、柿坪村、井溪村。（详见板溪镇 2019 年度新一轮退耕还林统计表）

2、造林单价：

李子：408 元/亩，其中：种苗 280 元/亩、栽植 78 元/亩、抚育管护 50 元/亩。

本地西桃：464 元/亩，其中：种苗 336 元/亩、栽植 78 元/亩、抚育管护 50 元/亩。

花椒：449 元/亩，其中：种苗 244 元/亩、栽植 155 元/亩、抚育管护 50 元/亩。

桉木：410 元/亩，其中：种苗 155 元/亩、栽植 155 元/亩、抚育管护 100 元/亩。

杉木：289 元/亩，其中：种苗 56 元/亩、栽植 133 元/亩、抚育管护 100 元/亩。

柚子：436 元/亩，其中：种苗 308 元/亩、栽植 78 元/亩、抚育管护 50 元/亩。

马尾松：311 元/亩，其中：种苗 78 元/亩、栽植 133 元/亩、抚育管护 100 元/亩。

3、**合同金额：**3960150 元，其中：种苗 1711170 元、栽植 1318480 元、抚育管护 930500 元。实际结算金额以验收结果为准。

板溪镇 2019 年度新一轮退耕还林统计表

建设地点 (村)	树种	面积	单价 (元/亩)				金额	备注
		(亩)	合计	种苗	栽植	抚育管护	(元)	
合计		10110					3960150	
杉林村	桫欏木	500	408	153	155	100	204000	
渠沟村	桫欏木	400	408	153	155	100	163200	
凯塘村	柚子	400	433	305	78	50	173200	
凯塘村	杉木	600	287.8	54.8	133	100	172680	
高枳村	柚子	100	433	305	78	50	43300	
文武村	油茶	1000	498.3	257.3	141	100	498300	
泉溪村	油茶	500	498.3	257.3	141	100	249150	
上洞村	油茶	500	498.3	257.3	141	100	249150	
上洞村	杉木	500	287.8	54.8	133	100	143900	
下洞村	杉木	400	287.8	54.8	133	100	115120	
下洞村	马尾松	100	307	74	133	100	30700	
大坪村	油茶	500	498.3	257.3	141	100	249150	
大坪村	花椒	200	445	240	155	50	89000	
大坪村	杉木	800	287.8	54.8	133	100	230240	
坪底村	油茶	400	498.3	257.3	141	100	199320	
坪底村	杉木	800	287.8	54.8	133	100	230240	
柿坪村	油茶	500	498.3	257.3	141	100	249150	
柿坪村	杉木	1000	287.8	54.8	133	100	287800	
柿坪村	柚子	500	433	305	78	50	216500	
井溪村	李子	410	405	277	78	50	166050	

二、承包范围

实行三包制，即乙方负责包采购苗木、包整地栽植、包抚育管护。

三、质量要求

1、造林密度及株行距

- (1) 油茶：74 株/亩， $3\text{m} \times 3\text{m}$ 。
- (2) 李子：56 株/亩， $3\text{m} \times 4\text{m}$ 。
- (3) 桃子：56 株/亩， $3\text{m} \times 4\text{m}$ 。
- (4) 桉木：111 株/亩， $2\text{m} \times 3\text{m}$ 。
- (5) 马尾松：111 株/亩， $2\text{m} \times 3\text{m}$ 。
- (6) 杉木：111 株/亩， $2\text{m} \times 3\text{m}$ 。
- (7) 花椒：111 株/亩， $2\text{m} \times 3\text{m}$ 。

2、林地清理：带状清理，清理宽度 1m。

3、整地：整地合格率 95%以上。密度 $40\text{cm} \times 40\text{cm} \times 40\text{cm}$ 。

4、苗木质量

- (1) 李子：嫁接苗，嫁接口径 0.6cm、抽梢 60cm 以上。
- (2) 桃子：嫁接苗，嫁接口径 0.5cm、抽梢 60cm 以上。
- (3) 花椒：播种苗，地径 0.4cm、苗高 40cm 以上。
- (4) 桉木：播种苗，地径 0.6cm、苗高 60cm 以上。
- (5) 油茶：两年生营养袋，地径 0.35cm、苗高 30cm 以上
- (6) 马尾松：一年生营养袋，地径 0.2cm、苗高 15cm 以上
- (7) 杉木：一年生播种苗，地径 0.3cm、苗高 16cm 以上

5、苗木定植：苗正、根疏、压实。

6、栽植密度控制：设计密度 $\pm 5\%$ 。

7、抚育：抚育管护面积 80%以上。抚育一次，时间在 2021 年 8-10 月；抚育方式为块状割草 $100\text{cm} \times 100\text{cm}$ 。

8、补植补造：成活率达不到 85%的必须在 2021 年 12 月完成补植补造，相关费用由乙方承担。

9、面积完成率 100%。

四、时间要求

1、造林时间：2021 年 3 月 31 日前完成

2、林地清理及整地：2021 年 3 月 31 日前完成

3、苗木检验及栽植时间：2021 年 3 月 31 日前完成

4、补植补造：2021 年 12 月 31 日前完成

项目发包后的 10 个工作日内必须进行实质性开工，否则视为违约；从发包之日起常年管护至 2021 年 12 月 31 日，管护期间不得发生森林火灾、人畜破坏等。

五、检查验收

甲方对乙方施工过程进行全程监督，包括林地清理、整地、栽植、抚育管护、苗木质量等。

甲方组织相关单位对乙方的施工质量开展检查验收，时间为 2021 年 10-12 月，主要检查造林成活率、抚育管护及补植补造开展情况、苗木保存情况，其验收结果作为支付种苗造林费及抚育管护费的主要依据。

六、付款方式

2021 年 12 月根据成活率、抚育管护及补植补造检查验收结果支付种苗造林费及抚育管护费。

七、违约责任

1. 甲方中途弃约或违约，甲方要包赔乙方的一切经济损失。

2. 乙方因不接受甲方的技术培训、技术指导造成造林成活率低，以及不在甲方指定的造林地点造林，所造成的经济损失由乙方承担。

3. 本合同自签订之日起生效。

4. 本合同未尽事宜，经双方协商一致后，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

八、本协议一式肆份，甲方叁份、乙方一份。

甲方公章：



甲方代表人：

2020年12月17日

乙方公章：



乙方代表人：

2020年12月17日