

印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿
园）建设项目

工
程
量
清
单

业主单位：印江土家族苗族自治县教育局



印江县第九幼儿园（
万润温泉小区幼儿园 工程
）建设项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

印江县第九幼儿园（
万润温泉小区幼儿园 工程
）建设项目

年 月 日

印江县第九幼儿园（万
润温泉小区幼儿园）建
设项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室内装修

标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸 2. 门框或扇外围尺寸:满足设计要求 3. 门框、扇材质:成品套装门（带观察窗）（含五金件）	m2	177.99			
2	011102003001	地砖地面	1. 地砖地面 2. 30X30CM防滑耐磨地砖层,水泥砂浆擦缝; 3. 20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层,上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 4. 部位: 卫生间	m2	332.82			
3	011101006003	平面砂浆找平层	1. 卫生间地面找坡 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. 部位: 卫生间	m2	332.82			
4	011102003002	地砖地面	1. 地砖地面 2. 60X60CM防滑耐磨地砖层,水泥砂浆擦缝; 3. 20厚1: 2干硬性水泥砂浆粘合层,上洒1-2厚干水泥并洒清水适量; 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层(单列清单); 5. 0.4~0.5水灰比水泥浆结合层一道; 6. 结构层; 7. 部位: 员工餐厅、主食加工+副食加工间、备餐室	m2	109.64			
5	011103001001	PVC塑胶地板（普通楼面）	1. 2厚橡塑合成材料地面（2mmPVC地胶，框边） 2. 专用胶黏剂粘贴 3. 水泥基自流平砂浆4mm厚 4. 部位: 门厅(晨检)、值班室、保健室、隔离室、衣帽间、教室+活动室、走道、兴趣教室、	m2	2942.84			
6	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆找平层	m2	3052.48			
7	011103001002	PVC塑胶地板(楼梯)	1. 2厚橡塑合成材料地面	m2	100.44			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修 标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）建设项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		楼面)	(2mmPVC地胶，框边) 2. 专用胶黏剂粘贴 3. 水泥基自流平砂浆4mm厚 4. 水泥浆水灰比0.4~0.5 结合层一道 5. 结构层 6. 部位：楼梯间					
8	011101006002	平面砂浆找平层	1. 楼梯楼面找平 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	100.44			
9	010103001001	回填方	1. 卫生间降板回填 2. 回填材料：轻质材料	m3	116.49			
10	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯防潮涂膜一道 2. 部位：竹木复合墙裙	m2	1210.55			
11	011204003001	块料墙面	1. 8厚1:3水泥砂浆粘结层，加建筑胶适量 2. 30X30CM瓷砖，白水泥或瓷砖勾缝剂擦缝 3. 部位：主食加工+副食加工间、卫生间	m2	1167.1			
12	011204003002	竹木墙裙	1. 墙裙高度：1000mm 2. 刷聚氨酯防潮涂膜一道（清单另列） 3. 30*40木筋，双向中距和板材配合(≤600*600) 4. 12厚竹木复合企口面板暗钉钉牢 5. 含上口角线封口 6. 下口10公分踢脚（单列清单） 7. 其它详见西南18J515-14-N26 8. 部位：教室+活动室、走道、楼梯间、兴趣教室、多功能活动室	m2	1210.55			
13	011406001001	抹灰面油漆	1. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍 2. 含满刮腻子二道 3. 部位：内墙面	m2	3895.53			
14	011105005001	木质踢脚线	1. 竹木踢脚	m2	157.29			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修
 标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）建设项目
 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011105003001	块料踢脚线	1. 深色踢脚砖 2. 材质：瓷砖 3. 部位：员工餐厅、备餐室	m2	5.27			
16	011302001001	铝扣板吊顶	1. 铝扣板 (600*600*8) 吊顶 2. 乳胶漆（单列） 3. 做法详见西南18J515-68-P14	m2	2081.41			
17	011302002001	格栅吊顶	1. 铝格栅吊顶（规格150*150*50*0.5） 2. 部位：走廊、活动室	m2	1179.41			
18	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 基层打磨、清理 2. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍（不刮腻子） 3. 部位：吊顶天棚混凝土板底部	m2	4246.71			
19	011701006001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架 2. 高度：3.9m	m2	3260.82			
20	011505001001	洗面台板	做法详见西南18J517-35-1b	m2	13.2			
21	011210004001	卫生间隔断（含塑料门）	1. 塑钢隔板（含门） 2. 高度：详见设计 3. 做法详见西南18J517-45	m2	296.24			
22	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门						
1	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸 2. 门框或扇外围尺寸:满足设计要求 3. 门框、扇材质:成品套装门（带观察窗）（含五金件）	m2	177.99			
		地面						
2	011102003001	地砖地面	1. 地砖地面 2. 30X30CM防滑耐磨地砖层, 水泥砂浆擦缝; 3. 20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层, 上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 4. 部位: 卫生间	m2	332.82			
3	011101006003	平面砂浆找平层	1. 卫生间地面找坡 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. 部位: 卫生间	m2	332.82			
4	011102003002	地砖地面	1. 地砖地面 2. 60X60CM防滑耐磨地砖层, 水泥砂浆擦缝; 3. 20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层, 上洒1-2厚干水泥并洒清水适量; 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层(单列清单); 5. 0.4~0.5水灰比水泥浆结合层一道; 6. 结构层; 7. 部位: 员工餐厅、主食加工+副食加工间、备餐室	m2	109.64			
5	011103001001	PVC塑胶地板（普通楼面）	1. 2厚橡塑合成材料地面（2mmPVC地胶，框边） 2. 专用胶黏剂粘贴 3. 水泥基自流平砂浆4mm厚 4. 部位: 门厅(晨检)、值班室、保健室、隔离室、衣帽间、教室+活动室、走道、兴趣教室、	m2	2942.84			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆找平层	m2	3052.48			
7	011103001002	PVC塑胶地板(楼梯楼面)	1. 2厚橡塑合成材料地面(2mmPVC地胶, 框边) 2. 专用胶黏剂粘贴 3. 水泥基自流平砂浆4mm厚 4. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 5. 结构层 6. 部位: 楼梯间	m2	100.44			
8	011101006002	平面砂浆找平层	1. 楼梯楼面找平 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	100.44			
9	010103001001	回填方	1. 卫生间降板回填 2. 回填材料: 轻质材料	m3	116.49			
		墙面						
10	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚氨酯防潮涂膜一道 2. 部位: 竹木复合墙裙	m2	1210.55			
11	011204003001	块料墙面	1. 8厚1:3水泥砂浆粘结层, 加建筑胶适量 2. 30X30CM瓷砖, 白水泥或瓷砖勾缝剂擦缝 3. 部位: 主食加工+副食加工间、卫生间	m2	1167.1			
12	011204003002	竹木墙裙	1. 墙裙高度: 1000mm 2. 刷聚氨酯防潮涂膜一道(清单另列) 3. 30*40木筋, 双向中距和板材配合(≤600*600) 4. 12厚竹木复合企口面板暗钉钉牢 5. 含上口角线封口 6. 下口10公分踢脚(单列清单) 7. 其它详见西南18J515-14-N26 8. 部位: 教室+活动室、走道、楼梯间、兴趣教室、多功能活动室	m2	1210.55			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011406001001	抹灰面油漆	1. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍 2. 含满刮腻子二道 3. 部位：内墙面	m2	3895.53			
14	011105005001	木质踢脚线	1. 竹木踢脚	m2	157.29			
15	011105003001	块料踢脚线	1. 深色踢脚砖 2. 材质：瓷砖 3. 部位：员工餐厅、备餐室	m2	5.27			
		天棚						
16	011302001001	铝扣板吊顶	1. 铝扣板(600*600*8)吊顶 2. 乳胶漆（单列） 3. 做法详见西南18J515-68-P14	m2	2081.41			
17	011302002001	格栅吊顶	1. 铝格栅吊顶（规格150*150*50*0.5） 2. 部位：走廊、活动室	m2	1179.41			
18	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 基层打磨、清理 2. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍（不刮腻子） 3. 部位：吊顶天棚混凝土板底部	m2	4246.71			
		其他						
19	011701006001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架 2. 高度：3.9m	m2	3260.82			
20	011505001001	洗面台板	做法详见西南18J517-35-1b	m2	13.2			
21	011210004001	卫生间隔断（含塑料门）	1. 塑钢隔板（含门） 2. 高度：详见设计 3. 做法详见西南18J517-45	m2	296.24			
	2	单价措施项目费						
22	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修

标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）建设项目

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内装修

标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室内装修

标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室内装修

标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：室内装修

标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：室内装修

标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：室内装修

标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属

标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040203007001	水泥混凝土	1. 室外地面硬化 2. 基层：10cm厚碎石 3. 面层：15cm厚C25混凝土（预拌） 4. 含塑料膜养护	m ²	1954			
2	040203007002	水泥混凝土	1. 商业楼顶硬化 3. 面层：6cm厚C25混凝土（预拌） 4. 含塑料膜养护	m ²	275.99			
3	050202004001	沙坑	1. 围护部份：100厚碎石垫层，40厚混凝土找平层，C25混凝土边框，200宽50厚木缘石 2. 内部：100厚碎石，400厚细沙 3. 其它详见设计施工图	个	1			
4	040201022001	排水沟	1. 砖砌排水沟（净空尺寸：300mm*300mm） 2. 素土夯实 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 120mm厚沟壁，M7.5水泥砂浆砌MU10砖 5. 20厚1:2.5水泥防水砂浆抹面 6. 400*600*40混凝土沟箅子 7. 其它详见设计施工图	m	149.54			
5	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外附属

标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040203007001	水泥混凝土	1. 室外地面硬化 2. 基层：10cm厚碎石 3. 面层：15cm厚C25混凝土（预拌） 4. 含塑料膜养护	m2	1954			
2	040203007002	水泥混凝土	1. 商业楼顶硬化 3. 面层：6cm厚C25混凝土（预拌） 4. 含塑料膜养护	m2	275.99			
3	050202004001	沙坑	1. 围护部份：100厚碎石垫层，40厚混凝土找平层，C25混凝土边框，200宽50厚木缘石 2. 内部：100厚碎石，400厚细沙 3. 其它详见设计施工图	个	1			
4	040201022001	排水沟	1. 砖砌排水沟（净空尺寸：300mm*300mm） 2. 素土夯实 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 120mm厚沟壁，M7.5水泥砂浆砌MU10砖 5. 20厚1:2.5水泥防水砂浆抹面 6. 400*600*40混凝土沟箅子 7. 其它详见设计施工图	m	149.54			
	2	单价措施项目费						
5	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外附属

标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.67				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.2				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.69				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	市政工程施工干扰费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.85				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费、场地清理、雨水排除、道路维修	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.42				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.38				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.17				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外附属

标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	100000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		100000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外附属

标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外附属

标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：室外附属

标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 室外附属

标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 编号:QSAX 3. 规格:按设计图要求 4. 安装方式:壁装 5. 其他:满足设计及规范要求 6. 部位: 1-3层寝室内	台	12			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:空调配电箱 2. 编号:2KTAP1-Y、3KTAP1-Y 3. 规格:按设计图要求 4. 安装方式:壁装 5. 其他:满足设计及规范要求 6. 部位: 2-3层	台	2			
3	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:安装	个	585			
4	030404035001	安全型插座	1. 安全型插座 2. 规格: 250V、10A	个	196			
5	030404034001	暗装单级开关	1. 名称: 暗装单级开关 2. 规格: 250V 10A	个	33			
6	030404034002	暗装双级开关	1. 名称: 暗装双级开关 2. 规格: 250V 10A	个	57			
7	030404034004	残卫警报按钮	1. 名称:残卫警报按钮 2. 规格:详设计 3. 安装方式:详设计	个	1			
8	030404035002	空调插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V 10A	个	4			
9	030404035003	空调插座（带开关）	1. 名称:空调插座（带开关） 2. 规格:250V 10A	个	36			
10	030404035004	卫生间插座	1. 名称:卫生间插座 2. 规格:250V 10A	个	6			
11	030404034003	紫外线灯钥匙开关	1. 名称: 紫外线灯钥匙开关 2. 规格: 250V 10A	个	12			
12	080605005001	残卫报警扬声器	1. 名称:残卫报警扬声器 2. 规格:详设计 3. 安装方式:详设计	个	1			
13	030412001001	防水防尘灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:1X22w 3. 安装形式:吸顶安装	套	38			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）建设项目
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030412005001	防眩光单管格栅灯	1. 名称:防眩光单管格栅灯 2. 规格:1X28W 3. 安装形式:嵌入式吸顶安装	套	72			
15	030412005003	防眩光单管荧光灯	1. 名称:防眩光单管荧光灯 2. 规格:1X28W 3. 安装形式:距地2.8m链吊安装	套	11			
16	030412005002	防眩光双管格栅灯	1. 名称:防眩光双管格栅灯 2. 规格:2X28W 3. 安装形式:嵌入式吸顶安装	套	114			
17	030412001002	格栅灯	1. 名称:格栅灯 2. 规格:1X28W 3. 安装形式:嵌入式吸顶安装	套	119			
18	030412001004	天棚灯	1. 名称:天棚灯 2. 规格:1X22w 3. 安装形式:吸顶安装	套	17			
19	030412006001	紫外线灯具	1. 名称:紫外线灯具 2. 规格:1x18W 3. 安装形式:嵌入式吸顶安装	套	24			
20	030411001003	配管PC16	1. 名称: 电线配管 2. 材质: PC 3. 规格: 16	m	9.58			
21	030411001001	配管PC20	1. 名称: 电线配管 2. 材质: PC 3. 规格: 20	m	2416.4			
22	030411001002	配管PC25	1. 名称: 电线配管 2. 材质: PC 3. 规格: 25	m	418.9			
23	030411004001	配线WDZ-BYJ-2.5	1. 名称: 照明配线 2. 配线形式: 管内敷设 3. 规格: WDZ-BYJ-2.5	m	6361.78			
24	030411004002	配线WDZ-BYJ-4	1. 名称:照明配线 2. 配线形式: 管内敷设 3. 规格: WDZ-BYJ-4	m	2814.7			
25	030411004003	配线WDZ-BYJ-6	1. 名称:照明配线	m	4130.97			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号:WDZ-BYJ-6 3. 敷设方式:穿管敷设					
26	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
27	030413002001	凿（压）槽	1. 预埋线缆管剔槽 2. 规格: 详见设计 3. 填充(恢复)方式:1:3水泥砂浆堵抹	m	319			
28	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4X25+1X16 3. 含电缆头	m	192.94			
29	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZA-YJY-5X16	m	121.26			
30	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4X150+1X70	m	20			
31	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 编号:QSAX 3. 规格:按设计图要求 4. 安装方式:壁装 5. 其他:满足设计及规范要求 6. 部位: 1-3层寝室内	台	12			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:空调配电箱 2. 编号:2KTAP1-Y、3KTAP1-Y 3. 规格:按设计图要求 4. 安装方式:壁装 5. 其他:满足设计及规范要求 6. 部位: 2-3层	台	2			
		灯具、开关等						
3	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:安装	个	585			
4	030404035001	安全型插座	1. 安全型插座 2. 规格: 250V、10A	个	196			
5	030404034001	暗装单级开关	1. 名称: 暗装单级开关 2. 规格: 250V 10A	个	33			
6	030404034002	暗装双级开关	1. 名称: 暗装双级开关 2. 规格: 250V 10A	个	57			
7	030404034004	残卫警报按钮	1. 名称:残卫警报按钮 2. 规格:详设计 3. 安装方式:详设计	个	1			
8	030404035002	空调插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V 10A	个	4			
9	030404035003	空调插座（带开关）	1. 名称:空调插座（带开关） 2. 规格:250V 10A	个	36			
10	030404035004	卫生间插座	1. 名称:卫生间插座 2. 规格:250V 10A	个	6			
11	030404034003	紫外线灯钥匙开关	1. 名称: 紫外线灯钥匙开关 2. 规格: 250V 10A	个	12			
12	080605005001	残卫报警扬声器	1. 名称:残卫报警扬声器 2. 规格:详设计 3. 安装方式:详设计	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030412001001	防水防尘灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:1X22w 3. 安装形式:吸顶安装	套	38			
14	030412005001	防眩光单管格栅灯	1. 名称:防眩光单管格栅灯 2. 规格:1X28W 3. 安装形式:嵌入式吸顶安装	套	72			
15	030412005003	防眩光单管荧光灯	1. 名称:防眩光单管荧光灯 2. 规格:1X28W 3. 安装形式:距地2.8m链吊安装	套	11			
16	030412005002	防眩光双管格栅灯	1. 名称:防眩光双管格栅灯 2. 规格:2X28W 3. 安装形式:嵌入式吸顶安装	套	114			
17	030412001002	格栅灯	1. 名称:格栅灯 2. 规格:1X28W 3. 安装形式:嵌入式吸顶安装	套	119			
18	030412001004	天棚灯	1. 名称:天棚灯 2. 规格:1X22w 3. 安装形式:吸顶安装	套	17			
19	030412006001	紫外线灯具	1. 名称:紫外线灯具 2. 规格:1x18W 3. 安装形式:嵌入式吸顶安装	套	24			
		管线						
20	030411001003	配管PC16	1. 名称: 电线配管 2. 材质: PC 3. 规格: 16	m	9.58			
21	030411001001	配管PC20	1. 名称: 电线配管 2. 材质: PC 3. 规格: 20	m	2416.4			
22	030411001002	配管PC25	1. 名称: 电线配管 2. 材质: PC 3. 规格: 25	m	418.9			
23	030411004001	配线WDZ-BYJ-2.5	1. 名称: 照明配线 2. 配线形式: 管内敷设 3. 规格: WDZ-BYJ-2.5	m	6361.78			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030411004002	配线WDZ-BYJ-4	1. 名称:照明配线 2. 配线形式: 管内敷设 3. 规格: WDZ-BYJ-4	m	2814.7			
25	030411004003	配线WDZ-BYJ-6	1. 名称:照明配线 2. 型号:WDZ-BYJ-6 3. 敷设方式: 穿管敷设	m	4130.97			
26	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
27	030413002001	凿（压）槽	1. 预埋线电缆管剔槽 2. 规格: 详见设计 3. 填充(恢复)方式:1:3水泥砂浆堵抹	m	319			
28	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4X25+1X16 3. 含电缆头	m	192.94			
29	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZA-YJY-5X16	m	121.26			
30	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4X150+1X70	m	20			
	2	单价措施项目费						
31	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气工程

标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006005	PP-R塑料给水管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R塑料给水管，DN50 4. 冲洗消毒	m	83.16			
2	031001006001	PP-R塑料给水管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R塑料给水管，DN40 4. 冲洗消毒	m	34.44			
3	031001006002	PP-R塑料给水管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R塑料给水管，DN25 4. 冲洗消毒	m	37.2			
4	031001006003	PP-R塑料给水管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R塑料给水管，DN20 4. 冲洗消毒	m	6.6			
5	031001006004	PP-R塑料给水管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R塑料给水管15 4. 冲洗消毒	m	541.92			
6	031001006006	PVC-U实壁塑料排水管DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC-U实壁塑料排水管DN100 4. 连接形式：承插粘接连接	m	164.28			
7	031001006007	PVC-U实壁塑料排水管DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC-U实壁塑料排水管DN75粘接连接	m	87.96			
8	031004003001	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：洗脸盆 3. 台下式冷热水	组	7			
9	031004006001	蹲式大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：蹲便器 3. 含水箱	组	105			
10	031004006002	坐式大便器	1. 材质：陶瓷	组	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格、类型:蹲便器 3. 含水箱					
11	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:小便器 3. 组装形式:壁挂式	组	6			
12	031004008001	拖布池	1. 成品拖把池 2. 含水龙头	组	12			
13	031004014001	水龙头DN25	1. 材质: 普通水龙头 2. 型号、规格: DN25 3. 材质: 详见设计	个	36			
14	031004014002	地漏	1. 地漏 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: DN50	个	57			
15	031003001001	截止阀	1. 截止阀 2. 规格: DN15 3. 材质: 详见设计	个	12			
16	031003001002	截止阀	1. 截止阀 2. 规格: DN50 3. 材质: 详见设计	个	12			
17	031004013001	小便槽冲洗水箱	1. 小便槽冲洗水箱 2. 规格: 有效容积11.4L	套	12			
18	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006005	PP-R塑料给水管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R塑料给水管，DN50 4. 冲洗消毒	m	83.16			
2	031001006001	PP-R塑料给水管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R塑料给水管，DN40 4. 冲洗消毒	m	34.44			
3	031001006002	PP-R塑料给水管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R塑料给水管，DN25 4. 冲洗消毒	m	37.2			
4	031001006003	PP-R塑料给水管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R塑料给水管，DN20 4. 冲洗消毒	m	6.6			
5	031001006004	PP-R塑料给水管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R塑料给水管15 4. 冲洗消毒	m	541.92			
6	031001006006	PVC-U实壁塑料排水 管DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC-U实壁塑料排水管DN100 4. 连接形式：承插粘接 连接	m	164.28			
7	031001006007	PVC-U实壁塑料排水 管DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC-U实壁塑料排水管DN75粘 接连接	m	87.96			
8	031004003001	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：洗脸盆 3. 台下式冷热水	组	7			
9	031004006001	蹲式大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：蹲便器 3. 含水箱	组	105			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031004006002	坐式大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：蹲便器 3. 含水箱	组	1			
11	031004007001	小便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：小便器 3. 组装形式：壁挂式	组	6			
12	031004008001	拖布池	1. 成品拖把池 2. 含水龙头	组	12			
13	031004014001	水龙头DN25	1. 材质：普通水龙头 2. 型号、规格：DN25 3. 材质：详见设计	个	36			
14	031004014002	地漏	1. 地漏 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN50	个	57			
15	031003001001	截止阀	1. 截止阀 2. 规格：DN15 3. 材质：详见设计	个	12			
16	031003001002	截止阀	1. 截止阀 2. 规格：DN50 3. 材质：详见设计	个	12			
17	031004013001	小便槽冲洗水箱	1. 小便槽冲洗水箱 2. 规格：有效容积11.4L	套	12			
	2	单价措施项目费						
18	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水工程

标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 给排水工程

标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

标段：印江县第九幼儿园（万润温泉小区幼儿园）建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

