

刀坝镇 2021 年集体经济建设项目（一包：
加工厂房及管理房建设）

工

程

量

清

单

业主单位：印江土家族苗族自治县刀坝镇人民政府



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-土建部分

标段：刀坝镇2021年集体经济建设项目
-主体工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101004001	挖基坑/沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m以内	m3	172.66			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:开挖土方回填	m3	118			
3	010103001002	回填方	1. 名称:房心回填 2. 密实度要求:按设计要求 3. 填方材料品种:开挖土方回填	m3	40.02			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖土方 2. 运距:自卸式汽车运土5km	m3	14.64			
	A.4	砌筑工程						
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖墙、240*115*53、UM10 2. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	65.86			
6	010402001001	砌块墙	1. 墙体类型:加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:Mb5.0专用配套砂浆砌筑	m3	44.56			
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	15.06			
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	39.71			
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	15.97			
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.02			
11	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土	m3	14.7			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-土建部分

标段：刀坝镇2021年集体经济建设项目
-主体工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 混凝土强度等级:C25					
12	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:卫生间上翻 2. 混凝土强度等级:C20 细石混凝土	m3	2.13			
13	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.25			
14	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	64.6			
15	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m2	15.25			
16	010507001001	散水	1. 垫层材料种类、厚度:100mm厚碎石垫层 2. 面层厚度:60mm厚C20细石混凝土	m2	17.68			
17	010507004001	台阶	1. 砖砌台阶 2. 100mm厚C15垫层	m2	68.7			
18	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300 直径≤10mm	t	0.345			
19	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径≤10mm	t	4.691			
20	010515001007	现浇构件钢筋（砌体加筋）	1. 钢筋种类、规格: HPB300 直径≤10mm	t	0.364			
21	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径≤18mm	t	6.58			
22	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径≤25mm	t	1.023			
23	010516003001	机械连接	1. 连接方式:机械连接 2. 螺纹套筒种类:直螺纹连接 3. 规格:HRB400, 16mm直径以下钢筋 4. 采用的连接方式满足设计及规范要求	个	36			
24	010516003004	机械连接	1. 连接方式:机械连接 2. 螺纹套筒种类:直螺纹连接 3. 规格:HRB400, 20mm直	个	24			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-土建部分

标段：刀坝镇2021年集体经济建设项目
-主体工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			径以下钢筋 4. 采用的连接方式满足设计及规范要求					
25	010516003005	机械连接	1. 连接方式:机械连接 2. 螺纹套筒种类:直螺纹连接 3. 规格:HRB400, 25mm直径以下钢筋 4. 采用的连接方式满足设计及规范要求	个	4			
26	010516003003	电焊连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:HRB400, 18mm直径以下钢筋 3. 采用的连接方式满足设计及规范要求	个	182			
27	010516003006	电焊连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:HRB400, 25mm直径以下钢筋 3. 采用的连接方式满足设计及规范要求	个	24			
	A. 6	金属结构工程						
28	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:不同材质的墙体界面加挂钢丝网	m2	426.49			
	A. 8	门窗工程						
29	010801004001	木质防火门	1. 名称:成品木质防火门 2. 型号:FM乙1021	m2	2.1			
30	010801001001	木质门	1. 名称:木质门 2. 型号:M0921/M1021/M1521 3. 图集:西南11J611-12-M1021-PJ07	m2	19.72			
31	010802001001	金属(塑钢)门	1. 名称:塑钢门 2. 玻璃品种、厚度:平板玻璃、6mm厚	m2	8.4			
32	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 名称:铝合金推拉窗 2. 玻璃品种、厚度:中空玻璃6+12A+6	m2	52.38			
33	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 名称:铝合金组合门窗 2. 玻璃品种、厚度:中空玻璃6+12A+6	m2	21.6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-土建部分

标段：刀坝镇2021年集体经济建设项目
-主体工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 9	屋面及防水工程						
34	010903002002	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:JS-1 涂料防水	m2	152.7			
35	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 4厚SBS改性沥青防水卷材	m2	25.25			
36	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1. 1. 5厚聚氨酯防水涂料	m2	25.25			
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
37	011001001001	不上人保温屋面（I级防水）	1. 保护层：30厚1:3水泥砂浆，1米见方半缝分割分格。 2. 保温层：40厚挤塑聚苯保温板要求挤塑板双面开槽3mmX3mm，间距50mm 3. 防水层：1.2厚自粘高分子防水卷材（湿铺）+1.5厚高分子防水涂料膜 4. 基层处理：沥青冷底子油一道 5. 找平层：20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 找坡层：加气混凝土（ρ=1100）找坡层，最薄处30厚，3%找坡层 7. 结构层	m2	194.77			
	A. 11	楼地面装饰工程						
38	011102003003	防滑地砖地面（一层）	1. 素土夯实 2. 100mm厚C15混凝土垫层 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找平 4. 20mm厚干硬性水泥砂浆结合层 5. 防滑地砖面层 300*300	m2	233.51			
39	011102003004	防滑地砖地面（二层）	1. 20mm厚1:3水泥砂浆找平 2. 20mm厚干硬性水泥砂浆结合层	m2	169.69			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-土建部分

标段：刀坝镇2021年集体经济建设项目
-主体工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 防滑地砖面层 300*300					
40	011107002001	块料台阶面	1. 粘结材料种类:M5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖 3. 防滑条材料种类、规格:金刚砂防滑条	m2	27.4			
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
41	011201001005	墙面一般抹灰(外墙面)	1. 200厚加气混凝土砌块或钢筋混凝土墙、柱梁. 2. 基层墙体基层清扫干净, 填补缝隙缺损均匀润湿, 刷界面处理剂. 3. 细砂水泥浆掺108胶水甩毛, 挂镀锌钢丝网(直径0.9mm, 12X12网格) 4. 14厚1: 3水泥砂浆打底, 两次成活. 扫毛或刮除纹道。 5. 8厚1: 0.15: 2水泥石灰砂浆(内掺建筑胶)。	m2	313.33			
42	011201001006	墙面一般抹灰(内墙面)	1. 基层墙体, 清理干净 2. 7厚1:3磷石膏砂浆打底扫毛 3. 6厚1:3磷石膏砂浆垫层 4. 5厚1:2.5磷石膏砂浆罩面压光	m2	600.31			
43	011204003004	块料墙面（墙裙）	1. 13厚1:3水泥砂浆打底扫毛 2. 4厚1: 2水泥砂浆抹平 3. 6~8厚瓷砖	m2	314.82			
44	011105003001	块料踢脚线	1. 粘接地砖面层, 白水泥擦缝 2. 4厚纯水泥浆粘贴层 3. 25厚1:2.5水泥砂浆结合层 4. 墙基层	m2	35.49			
	A. 13	天棚工程						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-土建部分

标段：刀坝镇2021年集体经济建设项目

第 6 页 共 7 页

-主体工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	011301001003	天棚抹灰（楼梯，办公等附属用房）	1. 基层清理 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 5厚1:0.5:3磷石膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 3厚1:0.5:2.5磷石膏砂浆找平 5. 封底漆一道（干燥后再做面涂） 6. 树脂乳液涂料面层二道（每道间隔2小时）	m2	339.2			
46	011301001004	天棚抹灰（卫生间）	1. 基层清理 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 3厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	50.5			
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
47	011406001001	抹灰面油漆（外墙面）	1. 刮外墙腻子，打磨平整 2. 喷高级外墙涂料三遍成活 3. 喷甲基硅醇钠憎水剂	m2	313.33			
48	011407001002	墙面喷刷涂料（内墙面）	1. 满刮腻子一道砂磨平 2. 刷乳胶漆两遍	m2	600.31			
	A. 15	其他装饰工程						
49	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称：栏杆及栏板栏杆 2. 栏杆材料种类、规格：不锈钢	m	8.33			
	A. 17	措施项目						
50	011702001001	基础	1. 基础类型：基础垫层模板	m2	40.85			
51	011702001002	基础	1. 基础类型：独立基础模板	m2	61.2			
52	011702002001	矩形柱	1. 框架柱模板：支撑高度3.6m	m2	144.04			
53	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板：支撑高度1m	m2	39.7			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公楼-土建部分

标段：刀坝镇2021年集体经济建设项目
-主体工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	119.09			
55	011702008001	圈梁	1. 上翻混凝土模板	m2	21.77			
56	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	32.43			
57	011702014001	有梁板	1. 板模板：支撑高度3.6m	m2	607.08			
58	011702024001	楼梯	1. 楼梯模板	m2	15.25			
	2	单价措施项目费						
59	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框架结构 2. 檐口高度:7.2m	m2	406.57			
60	011703001001	垂直运输	1. 建筑结构形式:框架结构 2. 檐口高度:7.2m	m2	406.57			
61	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机	台次	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-土建部分

标段：刀坝镇2021年集体经济建设项目-主体工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.35				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.8				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4.46				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.77				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.95				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.47				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.43				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-电气部分

标段：刀坝镇2021年集体经济建设项目
-主体工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱1C-AL 2. 规格:半周长1.5m内 3. 基础形式、材质、规格:不锈钢外壳 4. 安装方式:距地1.6m墙上暗装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:照明配电箱2C-AL 2. 规格:半周长1.5m内 3. 基础形式、材质、规格:不锈钢外壳 4. 安装方式:距地1.6m墙上暗装	台	1			
3	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 配置形式:暗敷	m	5.78			
4	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:暗敷	m	13.33			
5	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗敷	m	204.71			
6	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗敷	m	300.46			
7	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJE-4x25+1x16 3. 材质:铜芯	m	20			
8	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJE-5x16 3. 材质:铜芯	m	8.38			
9	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJE-5x10 3. 材质:铜芯	m	18.9			
10	030411004001	配线	1. 名称:配线	m	921.2			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-电气部分

标段：刀坝镇2021年集体经济建设项目
-主体工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯线					
11	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:WDZ-BYJ-4 4. 材质:铜芯线	m	643.8			
12	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯	套	17			
13	030412005002	荧光灯	1. 名称:吸顶荧光灯盘	套	17			
14	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯	套	21			
15	030412002001	工厂灯	1. 名称:吊杆式工厂灯	套	6			
16	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:距地1.3m暗装	个	15			
17	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:距地1.3m暗装	个	5			
18	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 安装方式:距地1.3m暗装	个	2			
19	030404035001	插座	1. 名称:插座 2. 安装方式:距地0.3m	个	33			
20	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	117			
21	030904003001	按钮	1. 名称:求救按钮	个	1			
22	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ12 4. 安装形式:支架敷设	m	58.39			
23	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:引下线(利用钢结构柱)与屋顶避雷带及基础地梁内充当接地体的钢筋作电气连接,所有焊接处须作防腐处理。	m	32.4			
24	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 安装部位:利用基础地梁二根大于Φ16主筋作接地连接线,接地连线	m	59.72			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-电气部分

标段：刀坝镇2021年集体经济建设项目-主体工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			焊接为一体，上与结构钢柱相连，下与基础竖向主筋相连，接地连线焊接为一体，接地电阻小于10欧。					
25	030409008001	接地极	1. 名称:接地极钢板 2. 规格:100X100X6mm	块	4			
26	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱	台	1			
27	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1			
28	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统测试	系统	1			
	2	单价措施项目费						
29	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公楼-电气部分

标段：刀坝镇2021年集体经济建设项目-主体工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-给排水部分

标段：刀坝镇2021年集体经济建设项目

第 1 页 共 4 页

-主体工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水部分						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PPR DN15 4. 连接形式:电熔连接	m	34.27			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PPR DN20 4. 连接形式:电熔连接	m	1.2			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PPR DN25 4. 连接形式:电熔连接	m	32.59			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PPR DN32 4. 连接形式:电熔连接	m	11.27			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PPR DN40 4. 连接形式:电熔连接	m	5.89			
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PPR DN50 4. 连接形式:电熔连接	m	16.45			
7	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC DN50 4. 连接形式:粘接	m	33.91			
8	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC DN75 4. 连接形式:粘接	m	18.26			
9	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC DN100 4. 连接形式:粘接	m	71.12			
10	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆（残卫） 2. 材质:陶瓷 3. 附件名称、数量:感应式水龙头	组	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-给排水部分

标段：刀坝镇2021年集体经济建设项目

第 2 页 共 4 页

-主体工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	031004003002	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 附件名称、数量:感应式水龙头	组	8			
12	031004008001	拖布池	1. 名称:拖布池 2. 材质:陶瓷	组	1			
13	031004007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 材质:陶瓷 3. 附件名称、数量:感应式水嘴	组	4			
14	031004006001	大便器	1. 名称:蹲便器 2. 材质:陶瓷	组	8			
15	031004006002	大便器	1. 名称:坐便器（残卫） 2. 材质:陶瓷	组	1			
16	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	10			
17	031004014002	雨水斗	1. 名称:雨水斗 2. 材质:PVC 3. 型号、规格:DN100	个	4			
18	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	2			
19	031003002002	螺纹法兰阀门	1. 名称:球阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	2			
20	031003002003	螺纹法兰阀门	1. 名称:球阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	2			
21	031003002004	螺纹法兰阀门	1. 名称:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1			
22	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	4			
23	031002003004	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN50	个	2			
24	031002003003	套管	1. 名称、类型:一般穿楼板套管 2. 规格:DN100	个	2			
25	031002003005	套管	1. 名称、类型:一般穿楼板套管 2. 规格:DN50	个	1			
		消防水部分						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-给排水部分

标段：刀坝镇2021年集体经济建设项目

第 3 页 共 4 页

-主体工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	031006015001	水箱	1. 名称:消防水箱 2. 材质、类型:不锈钢 3. 型号、规格:3m*2.5m*2m	台	1			
27	030109001001	消防稳压设备	1. 名称:消防稳压设备（一用一备） 2. 规格:满足设计要求 3. 配套:含1台气压罐、两台水泵	套	1			
28	030901002001	消火栓钢管	1. 名称:消火栓管 2. 材质、规格:镀锌钢管DN100 3. 连接形式:卡箍连接	m	23.96			
29	031002001001	管道支架	1. 材质:角钢L50*5 2. 防腐:防锈漆两遍	kg	42.15			
30	031201001001	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各两遍	m2	8.58			
31	030807003001	低压法兰阀门	1. 名称:旋流防止器 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
32	030807003005	低压法兰阀门	1. 名称:旋流防止器 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
33	030807003002	低压法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	3			
34	030807003003	低压法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
35	030807003006	低压法兰阀门	1. 名称:橡胶软接头 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:法兰连接	个	4			
36	030807003007	低压法兰阀门	1. 名称:截止阀 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:法兰连接	个	4			
37	030807003008	低压法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
38	030807003004	流量开关	1. 名称:流量开关 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公楼-给排水部分

标段：刀坝镇2021年集体经济建设项目-主体工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公楼-给排水部分

标段：刀坝镇2021年集体经济建设项目-主体工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称: 办公楼-给排水部分

标段：刀坝镇2021年集体经济建设项目-主体工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厂房-土建部分

标段：刀坝镇2021年集体经济建设项目
-主体工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土建工程						
	A. 1	土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m以内	m3	51.01			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m以内	m3	322.49			
3	010102003001	挖基坑石方	1. 岩石类别:综合考虑, 一般软岩 2. 开凿深度:2m以内	m3	80.62			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:开挖利用	m3	359.35			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖土方 2. 运距:自卸式汽车弃土5km	m3	94.77			
	A. 4	砌筑工程						
6	010402001001	砌块墙	1. 墙体类型:加气混凝土砌块	m3	49.07			
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	19.44			
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	42.75			
9	010501006001	基础二次灌浆	1. 混凝土种类:微膨胀细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C40	m3	1.48			
10	010501006002	基础二次灌浆	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.39			
11	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	16.84			
12	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土	m3	3.31			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厂房-土建部分

标段：刀坝镇2021年集体经济建设项目

第 2 页 共 6 页

-主体工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 混凝土强度等级:C25					
13	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	15.89			
14	010507001001	散水	1. 垫层材料种类、厚度:100mm厚碎砖垫层 2. 面层厚度:60mm厚混凝土 3. 混凝土强度等级:C15	m2	180			
15	010507001002	坡道	1. 垫层材料种类、厚度:100mm厚碎砖垫层 2. 面层厚度:80mm厚混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m2	43.8			
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, 直径≤10mm	t	2.314			
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, 直径≤18mm	t	3.622			
18	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, 直径≤25mm	t	2.174			
	A.6	金属结构工程						
19	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:900型压型钢板 2. 钢板厚度:0.6mm厚	m2	969.66			
	A.8	门窗工程						
20	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质:铝合金 2. 玻璃品种、厚度:平板玻璃, 6mm厚	m2	20.16			
21	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门材质:铝合金 2. 启动装置品种、规格:手动	m2	45			
22	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:铝合金 2. 玻璃品种、厚度:平板玻璃, 5mm厚	m2	200.4			
	A.9	屋面及防水工程						
23	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:0.6mm厚430型360度咬合式铁灰色压型钢板+75mm玻璃丝保温棉	m2	1562.74			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厂房-土建部分

标段：刀坝镇2021年集体经济建设项目

第 3 页 共 6 页

-主体工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010901003001	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:2mm厚FRP采光板	m2	128.88			
	A. 11	楼地面装饰工程						
25	011101003001	混凝土楼地面	1. 素土夯实 2. 混凝土强度等级:200mm厚, C20混凝土地面	m2	1643.58			
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
26	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:12mm厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:8mm厚1:1水泥砂浆	m2	206.7			
27	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:12mm厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:8mm厚1:1水泥砂浆	m2	315.4			
28	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:砌体墙 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:6~12厚面砖	m2	207.76			
	A. 13	天棚工程						
29	011302002001	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:防火石膏板	m2	58			
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
30	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子遍数:两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	310.41			
	A. 17	措施项目						
31	011702001001	基础	1. 基础类型:基础垫层模板	m2	63.8			
32	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础模板	m2	114			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厂房-土建部分

标段：刀坝镇2021年集体经济建设项目
-主体工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	91.01			
34	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	24.49			
35	011702005001	基础梁	1. 梁截面形状:矩形基础梁模板	m2	127.13			
		钢结构工程						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
36	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:普通螺栓 2. 规格:4M24	t	0.439			
	A.6	金属结构工程						
37	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:钢门架制作安装、Q355B 2. 螺栓种类:普通螺栓 3. 构件除锈 4. 构件运输5km	t	31.944			
38	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:KFZ 2. 钢材品种、规格:H型钢柱、H300X250X8X12-90、Q355B 3. 构件除锈 4. 构件运输5km	t	2.723			
39	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:钢管 $\varnothing 89 \times 4.0$ 、Q235B 2. 构件类型:支撑 3. 构件除锈 4. 构件运输5km	t	1.508			
40	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:圆钢 $\varnothing 20$ 、Q235B 2. 构件类型:支撑 3. 构件除锈 4. 构件运输5km	t	0.815			
41	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:角钢L50X4、Q235B 2. 构件类型:支撑 3. 构件除锈 4. 构件运输5km	t	1.716			
42	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:钢管 $\varnothing 25 \times 2.5$ 、Q235B 2. 构件类型:檩条	t	0.193			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厂房-土建部分

标段：刀坝镇2021年集体经济建设项目
-主体工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 构件除锈 4. 构件运输5km					
43	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:钢管 Ø12、Q235B 2. 构件类型:檩条 3. 构件除锈 4. 构件运输5km	t	0.613			
44	010606002003	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C220 X70X20X2.0、Q355B 2. 构件类型:檩条 3. 构件除锈 4. 构件运输5km	t	7.536			
45	010606002004	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C140 X50X20X2.2、Q355B 2. 构件类型:檩条 3. 构件除锈 4. 构件运输5km	t	3.638			
46	010606002005	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C160 X60X20X2.0、Q355B 2. 构件类型:檩条 3. 构件除锈 4. 构件运输5km	t	1.406			
47	010606002006	钢檩条	1. 钢材品种、规格:矩22 0x140x4.0、Q355B 2. 构件类型:檩条 3. 构件除锈 4. 构件运输5km	t	0.332			
48	010606002007	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C220 x75x20x2.2、Q355B 2. 构件类型:檩条 3. 构件除锈 4. 构件运输5km	t	0.291			
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
49	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:钢构件油漆 2. 环氧富锌底漆两遍每遍25 μm 3. 环氧中间漆一遍75 μm 4. 环氧面漆两遍每遍25	m2	812.69			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 厂房-土建部分

标段：刀坝镇2021年集体经济建设项目
-主体工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			μ m					
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厂房-土建部分

标段：刀坝镇2021年集体经济建设项目-主体工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 厂房-土建部分

标段：刀坝镇2021年集体经济建设项
目-主体工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厂房-电气部分

标段：刀坝镇2021年集体经济建设项目
-主体工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱ZM-AL 2. 规格:半周长1.5m内 3. 基础形式、材质、规格:不锈钢外壳 4. 安装方式:距地1.6m墙上暗装	台	1			
2	030411001001	配管	1. 名称:配管（进户配管） 2. 材质:PVC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:暗敷	m	50			
3	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗敷	m	672.35			
4	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆（进户电缆） 2. 规格:WDZ-YJE-5x16 3. 材质:铜芯	m	60			
5	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯线	m	2033.56			
6	030412002001	工厂灯	1. 名称:吊杆式工厂灯	套	52			
7	030412001001	普通灯具	1. 名称:壁灯	套	6			
8	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 安装形式:吸顶安装	套	5			
9	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:距地1.3m暗装	个	4			
10	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:距地1.3m暗装	个	1			
11	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 安装方式:距地1.3m暗装	个	3			
12	030404035001	插座	1. 名称:插座 2. 安装方式:距地0.3m	个	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厂房-电气部分

标段：刀坝镇2021年集体经济建设项目
-主体工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	84			
14	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ12 4. 安装形式:支架敷设	m	299.54			
15	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:引下线(利用钢结构柱)与屋顶避雷带及基础地梁内充当接地体的钢筋作电气连接,所有焊接处须作防腐处理。	m	83.12			
16	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 安装部位:利用基础地梁二根大于Φ16主筋作接地连接线,接地连线焊接为一体,上与结构钢柱相连,下与基础竖向主筋相连,接地连线焊接为一体,接地电阻小于10欧。	m	503.39			
17	030409008001	接地极	1. 名称:接地极钢板 2. 规格:100X100X6mm	块	5			
18	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱	台	1			
19	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位	台	8			
20	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1			
21	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统测试	系统	1			
	2	单价措施项目费						
22	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 厂房-电气部分

标段：刀坝镇2021年集体经济建设项目-主体工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厂房-给排水部分 标段：刀坝镇2021年集体经济建设项目 第 1 页 共 1 页
 -主体工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水部分						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC DN100 4. 连接形式:粘接	m	120			
2	031004014001	雨水斗	1. 名称:雨水斗 2. 材质:PVC 3. 型号、规格:DN100	个	12			
		消防水部分						
3	030901002001	消火栓钢管	1. 名称:消火栓管 2. 材质、规格:DN150 3. 连接形式:卡箍连接	m	140.38			
4	030901002002	消火栓钢管	1. 名称:消火栓管 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:卡箍连接	m	9.1			
5	030901002003	消火栓钢管	1. 名称:消火栓管 2. 材质、规格:DN65 3. 连接形式:螺纹连接	m	26.11			
6	031002001001	管道支架	1. 材质:角钢L50*5 2. 防腐:防锈漆两遍	kg	107.45			
7	031201001001	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各两遍	m2	80.44			
8	030807003001	低压法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	3			
9	031003002001	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
10	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 型号、规格:DN65 3. 附件材质、规格:消火栓箱、水带、消防水枪	套	8			
	2	单价措施项目费						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 厂房-给排水部分

标段：刀坝镇2021年集体经济建设项目-主体工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.73				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	1.26				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.83				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.53				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.41				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

