

刀坝镇 2021 年集体经济建设项目（二包：
茶叶设备采购）

工
程
量
清
单

业主单位：印江土家族苗族自治县刀坝镇人民政府



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：刀坝镇2021年集体经济建设项目-设备采购

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	03B001	智能储青机	1. 名称：智能储青机 2. 型号：6CZQ3-12型 3. 含人材机安装费用、电线电缆等辅材 4. 茶叶接触面采用不锈钢	台	1			
2	03B002	半自动揉捻机	1. 名称：半自动揉捻机 2. 型号：6CR-65型 3. 含人材机安装费用、电线电缆等辅材 4. PLC控制自动上下料，茶叶接触面采用不锈钢	台	8			
3	03B003	热风杀青机	1. 名称：热风杀青机 2. 型号：6CLH-50型 3. 含人材机安装费用、电线电缆等辅材 4. 含颗粒机，不锈钢热风炉，自动恒温，尾气回收利用处理，可节省百分之三十的加工成本，温度可达600度，确保杀青后的青叶，绿，鲜	台	1			
4	03B004	冷却回潮机	1. 名称：冷却回潮机 2. 型号：6CLH-50 3. 含人材机安装费用、电线电缆等辅材 4. 茶叶接触面采用不锈钢，食品输送带	台	1			
5	03B005	自动烘干机	1. 名称：自动烘干机 2. 型号：6CLH-30 3. 含人材机安装费用、电线电缆等辅材 4. 含热风炉，颗粒机	套	1			
6	03B006	热风炒青机	1. 名称：热风炒青机 2. 型号：6CRC-150型 3. 含人材机安装费用、电线电缆等辅材 4. PLC自动恒温，自动计量，炒茶，全面封闭式加工生产确保茶叶的品质安全。减少工作人员直接接触茶叶。	台	8			
7	03B007	送青机	1. 名称：送青机	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：刀坝镇2021年集体经济建设项目-设备采购

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号：6CSQ-70型 3. 含人材机安装费用、 电线电缆等辅材 4. 茶叶接触面采用不锈钢					
8	03B008	自动解块机	1. 名称：自动解块机 2. 型号：6CJK-100型 3. 含人材机安装费用、 电线电缆等辅材 4. 茶叶接触面采用不锈钢	台	1			
9	03B009	提升机	1. 名称：提升机 2. 型号：6CT-50型 3. 含人材机安装费用、 电线电缆等辅材	台	3			
10	03B010	交接输送带	1. 名称：交接输送带 2. 型号：6CJD-50型 3. 含人材机安装费用、 电线电缆等辅材 4. 食品级	米	15			
11	03B011	交接输送带	1. 名称：交接输送带 2. 型号：6CJD-40型 3. 含人材机安装费用、 电线电缆等辅材 4. 食品级	米	30			
12	03B012	提香机	1. 名称：提香机 2. 型号：6CT-16B型 3. 含人材机安装费用、 电线电缆等辅材	台	2			
13	03B013	发酵机	1. 名称：发酵机 2. 型号：6CF-8B型 3. 含人材机安装费用、 电线电缆等辅材	台	2			
14	03B014	理条机	1. 名称：理条机 2. 型号：6CL-1680型 3. 含人材机安装费用、 电线电缆等辅材 4. 茶叶接触面采用不锈钢， 加装自动恒温，自给料， 降低人工成本，确保食品安全， 减少工人对茶叶生产造成二次污染。	台	8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：刀坝镇2021年集体经济建设项目-设备采购 标段： 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	03B015	揉捻机	1. 名称：揉捻机 2. 型号：6CR-55型 3. 含人材机安装费用、 电线电缆等辅材	台	3			
16	03B016	恒温杀青机	1. 名称：恒温杀青机 2. 型号：6CSD-80型 3. 含人材机安装费用、 电线电缆等辅材	台	1			
17	03B017	送青机	1. 名称：送青机 2. 型号：6CSQ-50型 3. 含人材机安装费用、 电线电缆等辅材 4. 茶叶接触面采用不锈钢	台	1			
18	03B018	理条冷却输送机	1. 名称：理条冷却输送机 2. 型号：6CLS-50型 3. 含人材机安装费用、 电线电缆等辅材 4. 食品级	m	20			
19	03B019	炒青自动进出输送带	1. 名称：炒青自动进出 输送带 2. 型号：6CZD-40型 3. 含人材机安装费用、 电线电缆等辅材 4. 采用PLC自动控制，一 茶叶接触面采用不锈钢， 食品级输送带	台	8			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 刀坝镇2021年集体经济建设项目-设备采购 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：刀坝镇2021年集体经济建设项目-设备采购

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：刀坝镇2021年集体经济建设项目-设备采购

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：