

铜仁市妇幼保健院新门诊外
观、照护中心外观、连廊、
体检中心改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____ 年 _____ 月 _____ 日 复 核 时 间： _____ 年 _____ 月 _____ 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新旧楼钢结构连廊

标段：铜仁市妇幼保健院新门诊外观、
 照护中心外观、连廊、体检中心改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101004001	挖基坑土方	人工开挖1.7*1.2*1.2米的基坑，工作面为0.5米	m3	8.69			
2	040103001001	回填方	1. 回填材料：原土 2. 回填方式：人工	m3	0.21			
3	010507007001	其他构件	1. 构件的类型：柱脚保护大样 2. 构件规格：0.7*0.7*0.4 3. 部位：柱脚 4. 混凝土种类：商品混凝土 5. 混凝土强度等级：C20	m3	0.14			
4	010514002001	地脚螺栓孔灌浆	1. 单件体积：0.06 2. 构件的类型：柱脚内部灌浆 3. 材质：C30无收缩细石混凝土	m3	0.06			
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：三四类土、人工装车 2. 运距：暂按5km	m3	2.1			
6	041102002001	独立基础模板	立柱基础墙面支模	m2	8.16			
7	010501003001	独立基础	立柱基础	m3	1.37			
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 说明：综合单价含模板搭拆	m3	0.7			
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 ≤HRB400 直径≤18mm 2. 部位：独立基础	t	0.033			
10	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 ≤HRB400 直径≤10mm 2. 部位：短柱DZ-1	t	0.099			
11	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 ≤HRB400 直径≤25mm 2. 部位：短柱DZ-1	t	0.093			
12	010516002001	预埋铁件	M24螺栓	t	0.032			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新旧楼钢结构连廊

标段：铜仁市妇幼保健院新门诊外观、
照护中心外观、连廊、体检中心改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010516002002	预埋铁件	20厚的钢板	t	0.079			
14	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：立柱400*12mm圆管 2. 油漆品种、遍数：环氧富锌漆防锈底漆两道 3. 除锈方式：喷砂（抛丸）除锈处理	t	0.74			
15	011402002001	金属窗油漆	1、油漆品种、遍数：环氧富锌漆防锈底漆两道 2、部位：钢柱	m2	7.54			
16	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种 大梁：300*150型钢 支梁：50*50*5mm 2. 油漆品种、遍数：环氧富锌漆防锈底漆两道	t	1.38			
17	011402002002	金属窗油漆	钢架五遍油漆	m2	70.6			
18	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种：5mm花纹钢板 2. 油漆品种、遍数：环氧富锌漆防锈底漆两道	t	1.05			
19	011101001001	水泥砂浆楼地面	天桥面	m2	26			
20	011101005001	自流坪楼地面	项目特性：水泥经基自流平砂浆面层，厚5mm	m2	26			
21	011103001001	PVC商用卷材地板	项目特性： 1、材料：PVC地胶地板，厚度2mm	m2	26			
22	010901003001	阳光板屋面	彩色夹胶艺术玻璃屋面1.4mm铝材框架	m2	26			
23	010901003002	阳光板立面	彩色夹胶艺术玻璃立面1.4mm铝材框架	m2	52.8			
24	01B003	阳光房水槽	阳光房水槽，顶面排水铝槽1.4mm	m	11			
25	020202003001	锌钢栏杆	1. 部位：艺术锌钢栏杆白色	m	20			
26	011302001004	吊顶天棚	桥底面铝槽吊顶	m2	26			
27	01B005	零星电路材料及人工	零星电路材料及人工	项	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新旧楼钢结构连廊

标段：铜仁市妇幼保健院新门诊外观、
照护中心外观、连廊、体检中心改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011610002001	金属门窗拆除	拆除廊架连接处窗子	m2	5.64			
29	011602001001	混凝土构件拆除	拆除廊架连接处墙体	m2	3.42			
30	01B001	异形零星加工及市区运输		项	1			
31	01B004	拆除垃圾外运	拆除垃圾外运距暂按5KM	m3	5			
32	011701002001	外脚手架		m2	324			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新旧楼钢结构连廊

标段：铜仁市妇幼保健院新门诊外观、照护中心外观、连廊、体检中心改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.35				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.8				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4.46				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.77				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.95				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.47				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.43				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新旧楼钢结构连廊

标段：铜仁市妇幼保健院新门诊
外观、照护中心外观、连廊、体
检中心改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：发热门诊

标段：铜仁市妇幼保健院新门诊外观、
照护中心外观、连廊、体检中心改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010603003001	包风管钢架	1. 钢材品种、规格:80*60*4mm方钢 2. 油漆品种、遍数:聚氨酯油漆2遍底漆，一遍中间漆，氟碳面漆 3. 包风管焊接钢架	t	0.578			
2	011402002001	包风管钢架油漆	包风管钢架五遍油漆	m2	8.85			
3	011210006004	包风管铝方通	50mm*90mm*41mm铝方通包方管	m2	32			
4	010603003003	包外机钢架	1. 钢材品种、规格:80*60*4mm方钢 2. 油漆品种、遍数:聚氨酯油漆2遍底漆，一遍中间漆，氟碳面漆 3. 包外机管焊接钢架	t	0.612			
5	011402002002	包外机钢架油漆	包外机钢架五遍油漆	m2	10.42			
6	011210006002	包外机铝方通	50mm*90mm*41mm铝方通包外机	m2	48			
7	011701002001	外脚手架		m2	80			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：发热门诊

标段：铜仁市妇幼保健院新门诊外观、照护中心外观、连廊、体检中心改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.35				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.8				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4.46				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.77				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.95				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.47				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.43				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：发热门诊

标段：铜仁市妇幼保健院新门诊
外观、照护中心外观、连廊、体
检中心改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照护中心外立面改造

标段：铜仁市妇幼保健院新门诊外观、
照护中心外观、连廊、体检中心改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010809002001	铝方管基层	1. 2mm铝方管基层	m2	55			
2	01B006	铝板冲孔艺术烤漆定制	2. 5mm 铝板冲孔艺术烤漆定制	m2	55			
3	01B008	地面渗水石	室外地面渗水石	m2	259.6			
4	011102003001	块料楼地面	室外地面彩色漆艺术喷涂	m2	405.1			
5	011604002001	立面抹灰层拆除	项目特性：原墙面漆铲除	m2	207			
6	011207001002	墙面钢管架龙骨加固	外墙40*40*4钢管架龙骨加固	m2	94			
7	011207001003	墙面装饰板	厨房外墙加固 埃特板面层	m2	94			
8	011201001001	墙面一般抹灰	厨房新建墙面刮腻子	m2	94			
9	011201002001	墙面装饰抹灰	外墙多彩仿石漆	m2	301			
10	011108001001	石材零星项目	厨房室外窗台石	m2	1.97			
11	011602001001	楼梯梯步拆除	梯步拆除	m2	7.5			
12	010507001001	砖砌坡道	1、名称：砖砌无障碍坡道 2、面层：火烧石面层	m2	18.12			
13	020202003001	锌钢栏杆	1. 部位:新建便捷通道彩色艺术锌钢栏杆	m	10.52			
14	011106002001	块料楼梯面层	1. 部位:大门梯步，石材表面喷彩色漆	m2	52.28			
15	011505010001	镜面玻璃	玻璃贴幻彩膜	m2	32.98			
16	010807005001	金属格栅窗	项目特征：办公区外原窗铁艺翻新喷漆5遍	m2	21.4			
17	01B001	玻璃钢蘑菇造型定制	1400玻璃钢蘑菇造型按图纸定制	个	1			
18	01B001	玻璃钢蘑菇造型定制	700玻璃钢蘑菇造型按图纸定制	个	4			
19	01B001	玻璃钢蘑菇造型定制	1900玻璃钢蘑菇造型按图纸定制	个	2			
20	01B001	玻璃钢蘑菇造型定制	900玻璃钢蘑菇造型按图纸定制	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照护中心外立面改造

标段：铜仁市妇幼保健院新门诊外观、
照护中心外观、连廊、体检中心改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	01B003	屋顶卡通风车造型定制	屋顶卡通风车造型按图纸定制	个	2			
22	01B004	屋顶50小蘑菇组合定制	屋顶50小蘑菇组合按图纸定制	套	1			
23	01B002	水泥墩基层	屋顶艺术蘑菇加固水泥墩基层	m2	8			
24	030702003001	不锈钢板包方管	屋顶焊接彩虹面层包不锈钢板	m2	5.32			
25	010602004001	钢架桥	屋顶方钢焊接彩虹 40*40*4mm方管	t	0.116			
26	011405001001	金属面油漆	屋顶方钢焊接彩虹	m2	9.5			
27	01B004	拆除垃圾外运	拆除垃圾外运运距暂按5KM	m3	6			
28	011701002001	外脚手架		m2	644			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：照护中心外立面改造

标段：铜仁市妇幼保健院新门诊外观、照护中心外观、连廊、体检中心改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.35				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.8				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4.46				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.77				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.95				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.47				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.43				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：照护中心外立面改造

标段：铜仁市妇幼保健院新门诊
外观、照护中心外观、连廊、体
检中心改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：照护中心外立面改造

标段：铜仁市妇幼保健院新门诊外观、照护中心外观、连廊、体检中心改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新门诊外立面标段：铜仁市妇幼保健院新门诊外观、照护中心外观、连廊、体检中心改造项目第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新门诊外立面

标段：铜仁市妇幼保健院新门诊
外观、照护中心外观、连廊、体
检中心改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体检中心室内基础装修

标段：铜仁市妇幼保健院新门诊外观、
照护中心外观、连廊、体检中心改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	铝扣板吊顶拆除	m2	135.8			
2	01B004	过道凳拆除	过道凳子拆除	m	35.48			
3	011610001001	门拆除	项目特性：原有房间木门及铝合金门拆除	樘	13			
4	011604002001	立面抹灰层拆除	项目特性：墙面原瓷粉乳胶漆	m2	919.05			
5	011604003001	天棚抹灰面拆除	项目特性：顶面原瓷粉乳胶漆	m2	355.6			
6	011606002001	墙面拆除	1. 拆除的基层类型：铝皮夹泡沫板	m2	15.84			
7	011609001001	栏杆、栏板拆除	过道护栏拆除	m	1.23			
8	01B004	拆除垃圾外运	拆除垃圾外运 运距暂按5KM	m3	10			
9	01B004	过道软包凳	过道凳子软包 1、部位：过道软包凳 2、该费用包含安装费用	m	30.24			
10	011101005001	自流坪楼地面	项目特性：水泥经基自流平砂浆面层，厚5mm	m2	13.7			
11	011103001001	PVC商用卷材地板	项目特性： 1、材料：PVC地胶地板，厚度2mm	m2	13.77			
12	020906001001	隔墙板、隔断、护墙板、木墙裙油漆	木质隔墙	m2	57.53			
13	020803009001	零星项目抹灰（敷设线槽）	项目特性：：1、墙面及顶面开挖线槽及管槽，抹灰一遍后挂钢丝网；在钢丝网上再抹灰一遍	m2	16.1			
14	011406003001	满刮腻子瓷粉	墙布面下刮腻子瓷粉	m2	750			
15	011201002002	墙面装饰抹灰	项目特性：墙面涂刷白色乳胶漆，人工涂刷 1. 涂料品种：白色嘉宝莉乳胶漆 喷刷遍数2遍 品牌：嘉宝莉乳胶漆	m2	106.44			
16	011407002003	天棚喷刷涂料	项目特性：吊顶顶面涂刷乳胶漆，人工涂刷 1. 涂料品种：嘉宝莉乳胶漆 喷刷遍数2遍 品牌：嘉宝莉乳胶漆	m2	253.7			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体检中心室内基础装修

标段：铜仁市妇幼保健院新门诊外观、
照护中心外观、连廊、体检中心改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011302001001	吊顶天棚	项目特性： 1. 吊顶形式：（见图纸） 2. 龙骨类型：轻钢龙骨 3. 面层材料：9mm石膏板	m2	226.03			
18	011302001003	吊顶天棚	项目特性： 1. 吊顶形式：595*595三防板 2. 龙骨类型：轻钢龙骨 3. 面层材料：595*595石膏板	m2	122.4			
19	011207001006	墙面装饰板	过道渐变墙布	m2	248.87			
20	011207001007	墙面装饰板	房间墙布	m2	416.12			
21	011207001008	墙面装饰板	集成墙板	m2	56.95			
22	01B017	墙面PVC雕刻画	1. 墙面广告背景	m2	10.8			
23	011104001001	地毯楼地面	地面地毯	m2	32.88			
24	010810002001	木窗帘盒	过道窗帘盒	m	47.96			
25	010810001001	窗帘	1、部位：窗帘 2、该费用包含安装费用	m2	187.82			
26	010801002002	木质门带门楣	项目：室内实木复合门 对开门 材质：实木复合门	樘	1			
27	010801002003	木质门带门楣	项目：室内实木复合门 子母门 材质：实木复合门	樘	2			
28	010801002001	木质门带门楣	项目特性：室内实木复合烤漆门平开门 厂家：腾辉、源木轩、亿森达等	樘	12			
29	010801006001	门锁安装	1. 锁品种：把式门锁 2. 锁规格：适配门厚度：35-50mm	套	15			
30	010801005001	木门框	双面门套	m	5.5			
31	011304001001	灯带（槽）	项目：灯槽 规格：展开面积算 安装附加式	m2	35.98			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体检中心室内基础装修

标段：铜仁市妇幼保健院新门诊外观、
照护中心外观、连廊、体检中心改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	01B018	指纹打卡设备	1、双开门双面指纹打卡设备 闭门器 2、含人工费+材料费	套	3			
33	01B006	包消防箱	1. 包消防箱:含安装费用	个	1			
34	031004003001	洗脸盆	房间立柱盆, 包含龙头及下水等五金件	组	7			
35	011501001001	柜台	分诊台及接待吧台石材基层	m	5.3			
36	011108001001	石材零星项目	分诊台及接待吧台石材台面	m2	9.55			
37	011206002001	块料零星项目	分诊台及接待吧台粉色烤漆玻璃装饰	m2	2.87			
38	011508005001	发光字	接待吧台及发光背景面发光字	个	19			
39	011207001010	墙面装饰板	吧台木工板基层、冲孔艺术铝板饰面	m2	10.08			
40	01B005	透光片	发光背景墙透光片	m2	10.08			
41	020412008001	不锈钢边框	发光背景墙不锈钢边框	m	13.04			
42	011210003001	玻璃隔断	吧台背景艺术长虹玻璃夹彩色胶片	m2	6.55			
43	01B009	多层板木质柜	多层实木订制地柜	m2	2.32			
44	011501004001	存包柜	存包柜	个	1			
45	011105004001	地胶踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:PVC地胶踢脚线	m2	19.88			
46	011701003001	里脚手架		m2	1104			
47	011701003002	里脚手架		m2	390			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：体检中心室内基础装修 标段：铜仁市妇幼保健院新门诊外观、照护中心外观、连廊、体检中心改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：体检中心室内基础装修

标段：铜仁市妇幼保健院新门诊
外观、照护中心外观、连廊、体
检中心改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体检中心室内安装工程

标段：铜仁市妇幼保健院新门诊外观、
照护中心外观、连廊、体检中心改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030413002001	凿（压）槽	1. 名称：墙体人工开水管和线管槽 2. 规格：宽度为10mm	m	160			
2	030413003001	打洞（孔）	1. 名称：穿线管墙体人工打孔 2. 规格：按现场的线管和水管多少来确定大小，直径不超过63mm	个	16			
3	030411001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质：KBG 3. 规格：20	m	661			
4	030411004001	配线	1. 名称：配线 2. 型号：WDZ-BYJ-2.5 3. 材质：铜芯	m	1020			
5	030411004002	配线	1. 名称：配线 2. 型号：WDZ-BYJ-4 3. 材质：铜芯	m	1602			
6	030411004003	配线	1. 名称：配线 2. 型号：WDZ-BYJ-6 3. 材质：铜芯	m	569.36			
7	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJE-4*25+1*16 3. 材质：铜芯	m	12.7			
8	031001006001	塑料管	1. 名称：给水管 2. 材质：PPR-25，厚4.2mm	m	62			
9	031001006002	塑料管	1. 名称：排水管 2. 规格：DN50mm 3. 材质：塑料PPR排水管	m	17.5			
10	031001006003	塑料管	1. 名称：排水管 2. 规格：DN110mm 3. 材质：塑料PPR排水管	m	4			
11	030404019001	照明开关	1. 名称：单联开关	个	13			
12	030404019003	照明开关	1. 名称：双联开关	个	4			
13	030404019004	照明开关	1. 名称：三联开关	个	1			
14	030404035001	插座	1. 名称：双插座牆身电源插座	个	58			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体检中心室内安装工程 标段：铜仁市妇幼保健院新门诊外观、
 照护中心外观、连廊、体检中心改造项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030404035002	插座	1. 名称:电话/网络组合型插座	个	18			
16	030411006001	接线盒	1. 名称:开关插座底盒	个	94			
17	030411006002	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 安装形式:吸顶灯接线盒	个	3			
18	030402004001	空气断路器	1. 名称:自动空气断路器 2. 型号:100A	台	1			
19	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 材质:钢质 3. 规格: 600*800*250 4. 安装形式: 嵌入式	台	1			
20	030404019002	控制开关	1. 名称:漏电保护开关 2. 型号:32A	个	1			
21	030412001001	普通灯具	1. 名称:平板灯600*600-开孔 2. 型号:8W	套	21			
22	030412001002	普通灯具	1. 名称: 平板灯 2. 型号: 600*600平板灯 3. 规格: 8W	套	21			
23	030412001005	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:18W	套	3			
24	030412001003	普通灯具	1. 名称:嵌入式筒灯开孔	套	40			
25	030412001004	普通灯具	1. 名称:筒灯 2. 型号:16A 3. 安装方式: 嵌入式	套	40			
26	030412001007	普通灯具	1. 名称:嵌入式暗装射灯开孔	套	6			
27	030412001006	普通灯具	1. 名称:暗装射灯 2. 型号:7W 3. 安装方式: 嵌入式	套	6			
28	011304001001	灯带（槽）	1. 名称:灯带 2. 格栅片材料品种、规格:5050灯珠	m2	63			
29	031004014001	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:50-钢质地漏	个	2			
30	01B001	排气扇	1. 名称:排气扇 2. 规格:300*300	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体检中心室内安装工程

标段：铜仁市妇幼保健院新门诊外观、
照护中心外观、连廊、体检中心改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：体检中心室内安装工程

标段：铜仁市妇幼保健院新门诊外观、照护中心外观、连廊、体检中心改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.78				
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	1.3				
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.96				
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.2				
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.55				
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.42				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：体检中心室内安装工程

标段：铜仁市妇幼保健院新门诊
外观、照护中心外观、连廊、体
检中心改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

