

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：马岩小学教学楼室内装修工程（ 第 1 页 共 2 页
审核）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:室外 2. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆（详见设计）	m2	655.8			
2	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:铁窗户防护网除锈喷漆	m2	207.36			
3	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详设计 2. 框、扇材质:铝合金（A级防火） 3. 玻璃品种、厚度:12MM钢化安全玻璃	m2	207.36			
4	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:根据设计图纸 2. 门框、扇材质:防盗门	m2	100.74			
5	011610001001	门窗拆除	1. 室内高度:原有建筑窗户拆除 2. 门窗洞口尺寸:详设计	m2	308.1			
6	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:地砖拆除	m2	806.52			
7	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类:楼顶面防水卷材铲除	m2	454.55			
8	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面腻子粉铲除	m2	2749.79			
9	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:原有顶面腻子粉铲除	m2	814.34			
10	011407002001	乳胶漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:腻子二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆、两遍	m2	2093.99			
11	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚 2. 刮腻子要求:腻子二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍	m2	814.34			
12	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚 1: 2.5水泥砂浆找平	m2	806.52			
13	011101002001	现浇水磨石楼地面	1. 面层厚度、水泥石子浆配合比:15mm 白水泥白石子浆1:2.5	m2	806.52			
14	011503005001	金属靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 Φ75	m	60			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：马岩小学教学楼室内装修工程（第 2 页 共 2 页
审核）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010904003001	屋面保护层	1. 砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	454.55			
16	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆找平	m2	454.55			
17	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚CPS-CL反应粘结型高分子湿铺防水卷材 2. 防水层数:二层 3. 防水层做法:第一层双面粘:反应粘密封胶+交叉强力膜);第二层单面粘:反应粘密封胶+绿黑交叉强力膜	m2	572.94			
18	040203003001	隔离层	1. 隔离层:0.8厚土工布	m2	454.55			
19	011701001001	粉饰脚手架	1. 建筑结构形式:活动脚手架 墙、柱面	m2	2093.99			
20	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:外脚手架 2. 搭设高度:≤15m 双排 3. 脚手架材质:钢管	m2	655.8			
21	011701001002	粉饰脚手架	1. 建筑结构形式:活动脚手架 天棚	m2	814.34			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：马岩小学教学楼室内装修工程（审核
）

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：马岩小学教学楼室内装修工程（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：马岩小学教学楼室内装修工程（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：马岩小学教学楼室内装修工程（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计 日 工 表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：马岩小学教学楼室内装修工程（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：马岩小学教学楼室内装修工程（
审核）

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJE-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位:室内	m	20.77			
2	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJE-5*16 3. 敷设方式、部位:室内	m	28.24			
3	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-BYJ 10mm 3. 配线部位:管内穿线	m	175.17			
4	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-BYJ 4mm 3. 配线部位:管内穿线	m	4862			
5	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-BYJ 2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	2208.44			
6	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 规格:NH-BV2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	253.24			
7	030411001001	配管	1. 材质:PVC 2. 规格:16 3. 配置形式:暗埋	m	556.14			
8	030411001002	配管	1. 材质:PVC 2. 规格:20 3. 配置形式:暗埋	m	954.64			
9	030411001003	配管	1. 材质:PVC 2. 规格:32 3. 配置形式:暗埋	m	7.34			
10	030411001004	配管	1. 材质:SC 2. 规格:20 3. 配置形式:暗埋	m	126.62			
11	030411001005	配管	1. 材质:SC 2. 规格:40 3. 配置形式:暗埋	m	22.47			
12	030411001006	配管	1. 材质:SC 2. 规格:50 3. 配置形式:暗埋	m	15.17			
13	030411003001	桥架	1. 规格:200*100 2. 材质:钢制桥架	m	116.8			
14	030411003002	桥架	1. 规格:100*50 2. 材质:钢制桥架	m	120			
15	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	369			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：马岩小学教学楼室内装修工程（
审核）

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:详设计 3. 规格:详设计 4. 安装形式:吸顶	套	126			
17	030412001001	普通灯具	1. 名称:声控吸顶灯 2. 型号:详设计 3. 规格:详设计 4. 类型:吸顶	套	2			
18	030412001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:详设计 3. 规格:详设计 4. 类型:吸顶	套	29			
19	080605005001	扬声器、音柱	1. 名称:扬声器 2. 规格:详设计 3. 类型:详设计 4. 安装方式:详设计	个	14			
20	030404035005	插座	1. 名称:带保护插座 2. 安装方式:暗装	个	88			
21	030404035006	插座	1. 名称:空调插座 2. 安装方式:暗装	个	13			
22	030404035007	插座	1. 名称:地插 2. 安装方式:暗装	个	20			
23	030404035003	插座	1. 名称:柜式空调插座(安全型) 2. 材质:详设计 3. 规格:详设计 4. 安装方式:暗装	个	12			
24	030404019001	控制开关	1. 名称:单联开关 2. 型号:详设计 3. 规格:详设计	个	20			
25	030404019002	控制开关	1. 名称:双联开关 2. 型号:详设计 3. 规格:详设计	个	4			
26	030404019003	控制开关	1. 名称:三联开关 2. 型号:详设计 3. 规格:详设计	个	8			
27	030404019004	控制开关	1. 名称:四联开关 2. 型号:详设计 3. 规格:详设计	个	4			
28	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2AL1、3AL1 3. 安装方式:壁挂	台	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：马岩小学教学楼室内装修工程（ 第 3 页 共 4 页
审核）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ALM 3. 安装方式:壁挂	台	1			
30	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2AL2/3AL2 3. 安装方式:壁挂	台	2			
31	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:RDAL1 3. 安装方式:壁挂	台	1			
32	030412004004	装饰灯	1. 名称:安全疏散指示 2. 安装形式:壁装	套	11			
33	030412004005	装饰灯	1. 名称:自带蓄电池应急照明灯 2. 安装形式:壁装	套	15			
34	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:Cat6 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:管内穿线	m	2008.8			
35	030502006001	电话线	1. 名称:电话线 2. 规格:Cat3 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:管内穿线	m	455.5			
36	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:暗装	个	36			
37	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:暗装	个	10			
38	030404017002	配电箱	1. 名称:弱电箱 2. 规格:详设计	台	1			
39	031101019001	配线架	1. 类型:总配线架 2. 型号、规格:48口	架	1			
40	031101019002	配线架	1. 类型:楼层配线架 2. 型号、规格:24口	架	2			
41	030501012001	交换机	1. 名称:24口接入交换机	台	2			
42	030505005001	监控视频线	1. 名称:监控视频线	m	1102			
43	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 规格:RVS-2x1.5 3. 配线部位:管内穿线	m	654			
44	040205020001	监控摄像机	1. 类型:摄像机	台	20			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：马岩小学教学楼室内装修工程（
审核）

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	031101001001	摄像机电源	1. 种类:摄像机电源 2. 规格:12V电源适配器	个	20			
46	030507013001	录像设备	1. 名称:视频监控主机	台	1			
47	030506001001	扩声系统设备	1. 名称:广播音响主机 2. 类别:详设计 3. 规格:详设计 4. 安装方式:详设计	台	1			
48	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：马岩小学教学楼室内装修工程（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：马岩小学教学楼室内装修工程（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：马岩小学教学楼室内装修工程（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气设备安装工程

标段：马岩小学教学楼室内装修工程（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

