

思南县邵家桥镇珠池坝至杜家寨柚子产业路硬化项目等 4 个 项目需求公示

1、项目名称：思南县邵家桥镇珠池坝至杜家寨柚子产业路硬化项目等 4
个项目

2、项目编号：GZYG-TRCG-2021-028

3、公示期限：2021 年 7 月 7 日至 2021 年 7 月 8 日

4、采购预算：3500000.00 元

5、最高限价：3500000.00 元

6、采购预算确定依据：思南县政府采购（集中采购）申报表

7、采购单位名称：思南县邵家桥镇人民政府

项目联系人：田冲

联系电话：18385889930

8、采购代理机构全称：贵州阳光工程建设咨询有限公司

联系地址：铜仁市江华明都 3 号楼 27 层

项目联系人：冷朝凤

联系电话：0856-5289039

9、任何单位和个人对本项目文件采购需求公示有异议的，可在公示期限内，反馈意见给代理机构。

附件（上传采购文件主要包括：资格条件、技术参数、商务要求、评分办法）：

①符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条的条件；

(1) 一般资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供政府采购法实施条例第十七条规定的资料：

A、具有独立承担民事责任的能力：

具体要求：投标人必须是在中国境内注册，并具有独立法人资格；具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一的营业执照)，

B、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

提供 2019 或 2020 年度会计师事务所出具的审计报告或 2021 年 1 月-3 月财务报表（审计报告或财务报表应包含资产负债表、利润表、现金流量表）；新成立不满一年的公司根据公司自身情况提供证明材料。

（供应商是法人的，提供 2019 年度财务审计报告或基本开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人没有财务审计报告的，可以提供银行出具的资信证明）。

C、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所需的设施、设备和专业技术能力的书面承诺。（自行承诺，格式自拟。）

D、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：提供 2020 年任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，成立不满 3 个月的，由供应商自行承诺。

E、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：

具体要求：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明（格式文件详见响应文件范本）。

F、法律、行政法规规定的其他条件：

具体要求：投标供应商未被列入“失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单”。（提供本项目采购公告发布后至投标截止时间前任意一天的“信用中国”网站查询结果截图复印件）。

(2) 特殊要求：投标人具备**市政公用工程施工总承包叁级**及以上资质。具备有效的安全生产许可证；其中，投标企业拟派的项目负责人（项目经理）须具备市政工程专业贰级注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 类），且未担任其他在建建设工程项目的项目经理；

③本项目不接受联合体。

特殊资格要求：

开标评标时，投标供应商需提供以下原件：

- ①有效的营业执照（三证合一）复印件（复印件加盖公章）；
- ②本人身份证原件，是委托代理人提供法人授权委托书原件；
- ③参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
- ④投标保证金凭证；
- ⑤提供开标前一周内的任一时间，在“信用中国”网站（包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单）、中国政府采购网（包括政府采购严重违法失信行为记录名单）的查询记录截图（完整清晰加盖公司公章）。

主要建设内容及规模：

邵家桥镇上头坝村花卉基地产业路硬化项目、硬化产业路 2167 米。

序号	名称	数量	单位	单价（元）	金额（万元）
#路：长 237m，其中 K0+000--K0+200 宽 3.5m，K0+200--K0+237 宽 4.5m	大渣石垫层 15cm	866.5	m²		
	填隙碎石层 10cm	866.5	m²		
	C25 砼 18cm	866.5	m²		
	路面整形	866.5	m²		
2#路：长 640m，宽 3.5m，其中错车道 3 个，K0+212--K0+234 处 (22m*3m) 66 m²、K0+270--K0+286 处 (16m*3m) 48 m²、K0+325--K0+340 处 (15m*2m) 30 m²、K0+596--K0+603 处路面加宽 (7m*3m) 21 m²。挡土墙 K0+057--K0+071 (14m*1m*2m)	大渣石垫层 15cm	2405	m²		
	填隙碎石层 10cm	2405	m²		
	C25 砼 18cm	2405	m²		
	路面整形	2405	m²		
	浆砌挡土墙	28	m³		
	混凝土圆管涵 750	8	m		

3#路：长 367m，宽 3.5m，其中错车道 3 个，K0+061--K0+072 处(11m*3m) 33 m²、K0+095--K0+109 处 (14m*3m) 42 m²、K0+279--K0+293 处 (14m*3m) 42 m²	大渣石垫层 15cm	1401.5	m²		
	填隙碎石层 10cm	1401.5	m²		
	C25 砼 18cm	1401.5	m²		
	路面整形	1401.5	m²		
	混凝土圆管涵 750	5	m		
4#路：长 153m，宽 3.5m，路口加宽 20 m²。挡土墙 K0+120 (10m*2m*1m)	大渣石垫层 15cm	555.5	m²		
	填隙碎石层 10cm	555.5	m²		
	C25 砼 18cm	555.5	m²		
	路面整形	55.5	m²		
	浆砌挡土墙	20	m³		
5#路：长 500m，宽 3.5m，错车道 K0+076--K0+090(14m*2m) 28 m²。路面加宽 K0+481--K0+500(19m*6m) 114 m²	大渣石垫层 15cm	1892	m²		
	填隙碎石层 10cm	1892	m²		
	C25 砼 18cm	1892	m²		
	路面整形	1892	m²		
	混凝土圆管涵 750 (K0+028)	5	m		
6#路：长 270m，宽 3.5m，挡土墙 20*1.5*2	大渣石垫层 15cm	945	m²		
	填隙碎石层 10cm	945	m²		
	C25 砼 18cm	945	m²		
	路面整形	945	m²		
	浆砌挡土墙	60	m³		

主要建设内容及规模：珠池坝大马路至温氏养殖场产业路硬化项目，硬化产业路 1250 米

序号	名称	数量	单价（元）	金额（万元）
1#路，长 1250m，宽 4m，K0+439 处弯道需加宽 110 m²，K0+560 处需弯道加宽 90 m²，K0+855 处需弯道加宽 135 m²，K0+1020 加宽 50 m²（消毒池），K0+1090 加宽 240 m²。全线含 3 个错车道共加宽 120 m²。路口加宽 45 m²。	砂石封层 10cm	5790 m²		
	C25 砼 18cm	5790 m²		
	路面整形	5790 m²		
	M7.5 浆砌片石边沟 1250m	150m³		
	75 圆管涵（5 个）	30m		
	限速标识牌	1 个		
合计				

主要建设内容及规模：珠池坝村竹鼠养殖场至温氏产业路建设项目，产业路改造 1888 米

序号	名称	数量	单位	单价（元）	金额（万元）
1#路，长 1888m，宽 3.5m，入口处加宽 20 m²。全线含 4 个错车道共加宽 160 m²。	大渣石垫层 15cm	6788	m²		
	砂石封层 10cm	6788	m²		
	浆砌挡土墙	210	m³		
	路行道	339.84	m³		
	75 圆管涵（4 个）	20	m		
	限速标识牌	1	个		

主要建设内容及规模：珠池坝至杜家寨柚子产业路硬化项目，硬化产业路 3055.5 米。

序号	名称	数量/单位	单 价 (元)	金额（万元）
1#路，长 3055.5m， (2554m*4m+501.5m*3m)=11720.5m；入口处加宽 50 m²，全线含 5 个错车道共加宽 200 m²。	砂石封层 10cm	11970.5 m²		
	C25 砼 18cm	11970.5 m²		
	路面整形	11970.5 m²		
	K0+48--K0+68 右下挡（20m*0.8m*1.5m）24m³； K0+661--K0+725 右下挡（69m*0.8m*2m）102.4m³； K0+1205--K0+1247 右下挡（42m*1.2m*2.5m）126m³； K0+1940--K0+2092 左下挡（52m*1.2m*3m）187.2m³	439.6m³		
	M7.5 浆砌片石边沟：2021m	242.52m³		
	75 圆管涵（5 个）	40m		
	限速标识牌	2 个		
合计				