

江口县鱼良溪黔馨家
园残疾人服务站(敬老
院)装饰装修及附属
设施工程

招标工程量清单

招 标 人:

(单位盖章)



造价咨询人:

(单位盖章)



江口县鱼良溪黔馨家园
残疾人服务站(敬老院)
装饰装修及附属设施工
程

工程

招标工程量清单


招 标 人:




造价咨询人:




法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服
 务站(敬老院)装饰装修及附属设施工程
 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 8	门窗工程						
1	010802001002	铝合金门	1. 门代号及洞口尺寸:设计尺寸 2. 门框、扇材质:铝合金门	m2	96.81			
	A. 11	楼地面装饰工程						
2	011102003002	块料楼地面（一层卫生间及浴室）	1. 8~10厚地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝 2. 20厚1：2干硬性水泥砂浆结合层，上洒1-2厚水泥并洒清水适量 3. 地面涂刷聚氨酯防水涂料膜1.5mm厚四周沿墙上翻300高 4. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 5. 50厚C20混凝土垫层 6. 200~250厚陶粒混凝土填充层 7. SBS防水卷材一道1.5mm厚 8. 原有地面混凝土结构层	m2	116.11			
3	011102003003	块料楼地面（一层地面）	1. 8~10厚地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 3. 20厚1:3水泥砂浆找平 4. 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 5. 原有地面混凝土结构层	m2	845.65			
4	011102003001	块料楼地面（二层卫生间及浴室）	1. 8~10厚地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆，上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 3. 地面涂刷聚氨酯防水涂料膜1.5mm厚四周沿墙上翻300高 4. 素水泥浆一道甩毛(内	m2	136.81			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服
务站(敬老院)装饰装修及附属设施工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			掺建筑胶) 5. 50厚C20混凝土垫层 6. 200~250厚陶粒混凝土 填充层 7. SBS防水卷材一道 1. 5mm厚 8. 原有结构层					
5	011102003004	块料楼地面（二层 楼面）	1. 8~10厚地砖铺实拍 平，水泥浆擦缝 2. 20厚1:2干硬性水泥砂 浆，上洒1-2厚干水泥并 洒清水适量 3. 20厚1:3水泥砂浆找平 层 4. 水泥浆水灰比0.4-0.5 结合层一道 5. 原有结构层	m2	865.03			
6	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种 类:陶瓷地砖 3. 面层材料品种、规格 、颜色:100*600	m2	117.63			
7	011106002001	块料楼梯面层	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:干混地面砂浆 2. 面层材料品种、规格 、颜色:成品防滑地砖	m2	17.28			
	A. 12	墙、柱面装饰与隔 断、幕墙工程						
8	011201001001	墙面一般抹灰（无 水房间内墙面）	西南18J515-15-Q01 注：刮腻子两遍，喷刷 乳胶漆	m2	4461.65			
9	011204003001	块料墙面（卫生间 及用水房间）	1. 瓷砖，白水泥浆扫缝 2. 4厚1:2水泥砂浆粘结 层 3. 刷素水泥浆一遍（内 掺水重3~5%%的白乳 胶） 4. 聚氨酯防水涂料二道 高2100（厨房及餐厅不 需要） 5. 12厚1:3水泥砂浆打底 扫毛,分两次抹灰	m2	806.7			
	A. 13	天棚工程						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服务站(敬老院)装饰装修及附属设施工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011302001001	吊顶天棚	1. 800*800铝扣板吊顶	m2	1901. 98			
		窗帘及电梯						
11	011503005001	金属靠墙扶手	1. 不锈钢靠墙扶手	m	260			
12	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 残疾人卫生间及洗澡间扶手	套	45			
13	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:布 2. 窗帘层数:一层	m	372			
14	030107002001	直流电梯	1. 名称:恒达富士电梯 2. 层数:2层 3. 机房:无机房	部	1			
15	101010001	灶台	1. 详设计图	m	10. 1			
	2	单价措施项目费						
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服务站
(敬老院) 装饰装修及附属设施工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服务站(敬老院)装饰装修及附属设施工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服
务站(敬老院)装饰装修及附属设施工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017002	配电箱	1. 名称:一层照明配电箱 2. 型号:1AL1 3. 规格:Pe=35KW 4. 安装方式:距地1.8m挂 墙暗装	台	1			
2	030404017003	配电箱	1. 名称:二层配电箱 2. 型号:2AL1 3. 规格:Pe=65KW 4. 安装方式:距地1.8m挂 墙暗装	台	1			
3	030404017004	配电箱	1. 名称:一层厨房总配电 箱 2. 型号:1CFAL1 3. 规格:Pe=40.0KW 4. 安装方式:距地1.8m挂 墙暗装	台	1			
4	030404017005	配电箱	1. 名称:消防控制室配电 箱 2. 型号:1XFKAL1 3. 规格:Pe=4.0KW 4. 安装方式:距地1.8m挂 墙暗装	台	1			
5	030404017006	配电箱	1. 名称:二层排烟机配电 箱 2. 型号:2PYJAL1 3. 规格:Pe=11.0KW 4. 安装方式:距地1.8m挂 墙暗装	台	1			
6	030404017007	配电箱	1. 名称:一层公共照明配 电箱 2. 型号:1GGAL1 3. 规格:Pe=6KW 4. 安装方式:距地1.8m挂 墙暗装	台	1			
7	030404017008	配电箱	1. 名称:一层空调配电箱 2. 型号:1KAL1 3. 规格:Pe=50KW 4. 安装方式:距地1.8m挂 墙暗装	台	1			
8	030404017009	配电箱	1. 名称:二层空调配电箱 2. 型号:2KAL1 3. 规格:Pe=55KW	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服
务站(敬老院)装饰装修及附属设施工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 安装方式:距地1.8m挂墙暗装					
9	030404017010	配电箱	1. 名称:照明箱 2. 型号:AL1 3. 规格:Pe=3KW 4. 安装方式:距地1.8m挂墙暗装	台	1			
10	030404017011	配电箱	1. 名称:照明箱 2. 型号:AL2 3. 规格:Pe=4KW 4. 安装方式:距地1.8m挂墙暗装	台	1			
11	030404017012	配电箱	1. 名称:空调配电箱 2. 型号:AL3 3. 规格:Pe=6KW 4. 安装方式:距地1.8m挂墙暗装	台	1			
12	030404017013	配电箱	1. 名称:屋顶电梯总配电箱 2. 型号:WDDTAL1 3. 规格:Pe=15.0KW 4. 安装方式:距地1.8m挂墙明装	台	1			
13	030404017014	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:1ALEE	台	1			
14	030408001002	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:WDZ-YJE-4X35+1X16.0	m	73.5			
15	030408001003	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:WDZ-YJE-4X25+1X16.0	m	12			
16	030408001004	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:WDZ-YJE-4X70+1X35.0	m	8.5			
17	030408001005	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:BBTRZ-5X6.0	m	45.6			
18	030408001006	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:WDZN-BYJ-3X10	m	24.6			
19	030408001007	电力电缆	1. 名称:电缆	m	38.5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服
务站(敬老院)装饰装修及附属设施工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:BBTRZ-3X6.0					
20	030408001008	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:BBTRZ-3X4.0	m	22.5			
21	030408001009	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:WDZN-YJE-4X6.0	m	48.4			
22	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC125 4. 敷设方式:埋地敷设	m	20			
23	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PVC管 3. 规格:DN80	m	8.5			
24	030408003003	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PVC管 3. 规格:DN50	m	147.5			
25	030408003004	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PVC管 3. 规格:DN32	m	5			
26	030408003005	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:JDG管 3. 规格:DN32	m	17.6			
27	030408003006	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:JDG管 3. 规格:DN25	m	38			
28	030408003007	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:JDG管 3. 规格:DN20	m	22.5			
29	030411003001	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 规格:300*150, 梁下 0.1米吊装 3. 材质:金属桥架 4. 安装方式:梁下0.1米 吊装	m	183.3			
30	030411001001	强电配管	1. 名称:强电配管 2. 材质:PVC管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:穿墙暗敷	m	1730.77			
31	030411004001	配线	1. 名称:强电配线 2. 配线形式:穿管暗敷 3. 型号:WDZ-BYJ-3X2.5 4. 材质:铜芯线 5. 配线部位:室内	m	2948.5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服
务站(敬老院)装饰装修及附属设施工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030411004002	配线	1. 名称:强电配线 2. 配线形式:穿管暗敷 3. 型号:WDZ-BYJ-3X4 4. 材质:铜芯线 5. 配线部位:室内	m	2243.8			
33	030404034001	单联开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	158			
34	030404034002	防爆双极开关	1. 名称:防爆双极开关 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	1			
35	030404034003	密闭单极开关	1. 名称:密闭单极开关 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	5			
36	030404034004	双联开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	11			
37	030404034005	密闭双极开关	1. 名称:密闭双极开关 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	1			
38	030404034006	四联开关	1. 名称:四联开关 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	1			
39	030404035001	安全型五孔暗装插座	1. 名称:安全型五孔暗装插座 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:距地0.5米暗装	个	236			
40	030404035002	带保护接点防爆插座	1. 名称:带保护接点防爆插座 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:距地2.2m暗装	个	45			
41	030404035003	空调插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:距地2.0m暗装	个	52			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服
务站(敬老院)装饰装修及附属设施工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030404022001	2P柜式空调插座	1. 名称:2P柜式空调插座 2. 规格:16A 220V 3. 接线端子材质、规格: 距地0.5米暗装	台	7			
43	030412005001	双管LED灯管	1. 名称:双管LED灯管 2. 规格:LED型, 2X12W 220V T5灯管 3. 安装形式:吸顶安装	套	29			
44	030412005002	防爆型自带蓄电池 T5灯管	1. 名称:防爆型自带蓄电 池T5灯管 2. 规格:LED型, 2X12W 220V 3. 安装形式:距地2.2米 壁装, 应急时间180min	套	2			
45	030412001001	天棚灯	1. 名称:天棚灯 2. 规格:LED型, 1X10W 220V 3. 类型:吸顶安装	套	131			
46	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:LED型, 1X10W 220V 3. 类型:吸顶安装	套	61			
47	030412001003	普通灯具	1. 名称:荧光花吊灯(非 标)	套	1			
48	030412001004	普通灯具	1. 名称:带声光控开关延 时灯 2. 规格:10A 220V 3. 类型:吸顶安装	套	6			
49	030412001005	普通灯具	1. 名称:厨房防爆吸顶灯 2. 规格:LED型, 1X15W 220V 3. 类型:吸顶安装	套	4			
50	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称:消防应急标志灯 具-疏散出口 2. 规格:自带电源非集中 控制型A型灯具, 1X3W 不大于DC36V 3. 安装部位:门框上方 0.2m暗装	套	14			
51	030412003002	高度标志(障碍)灯	1. 名称:消防应急标志灯 具-单向、双向 2. 规格:自带电源非集中 控制型A型灯具, 1X3W	套	32			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服
务站(敬老院)装饰装修及附属设施工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			不大于DC36V 3. 安装部位:底边距地 0.5m暗装或距地3.0米吊 装					
52	030412003003	消防应急照明灯具 (壁装)	1. 名称:消防应急照明灯 具(壁装) 2. 规格:自带电源非集中 控制型A型灯具, 2X5W 不大于DC36V 3. 安装部位:底距地3.0m 壁装	套	23			
53	030409008001	等电位端子箱、测 试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 规格:距地0.5m暗装	块	1			
54	030409008002	等电位端子箱、测 试板	1. 名称:局部等电位端子 箱 2. 规格:距地0.5m暗装	块	51			
		弱电						
55	030404017015	配电箱	1. 名称:弱电配电箱	台	2			
56	030411003002	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:300*150, 梁下 0.1米吊装 3. 材质:金属桥架 4. 安装方式:梁下0.1米 吊装	m	193.8			
57	030411001002	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:PVC管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:穿墙暗敷	m	475.6			
58	030411001003	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:PVC管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:穿墙暗敷	m	484.6			
59	030502005001	网络线	1. 名称:网络线	m	1478.6			
60	030502005002	电视线	1. 名称:电视线	m	647.8			
61	030502005003	电话线	1. 名称:电话线	m	859.2			
62	030502004001	接线底盒	1. 名称:接线底盒	个	119			
63	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:云台摄像机	台	17			
		消防报警						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服
务站(敬老院)装饰装修及附属设施工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	030904012001	报警控制主机	1. 名称:报警控制主机	台	1			
65	030904008002	常闭防火门监控器	1. 名称:常闭防火门监控器	台	4			
66	030904001001	感烟探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 安装方式:吸顶安装	个	93			
67	030904001002	感温探测器	1. 名称:感温探测器 2. 安装方式:吸顶安装	个	2			
68	030904001003	可燃气体探测器	1. 名称:可燃气体探测器	个	2			
69	030402006001	短路隔离器	1. 名称:短路隔离器	组	3			
70	030904006001	消防报警电话	1. 名称:消防报警电话 2. 安装方式:距地1.4m安装	部	2			
71	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾应急广播扬声器 2. 安装方式:吸顶安装	个	14			
72	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 安装方式:距地2.3m安装	个	16			
73	030904005002	集中型火灾报警控制器	1. 名称:集中型火灾报警控制器	个	1			
74	030904003001	按钮	1. 名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2. 安装方式:距地1.4m安装	个	11			
75	030904008003	输出模块	1. 名称:输出模块 2. 规格:配电(控制)柜(箱)外壁装,距地1.8米	个	19			
76	030904008004	输入输出模块	1. 名称:输入输出模块 2. 规格:配电(控制)柜(箱)外壁装,距地1.8米	个	7			
77	030411004004	消防电话线	1. 名称:消防电话线 2. 配线形式:穿管暗敷或走桥架 3. 规格:HN-RVV-2x1.5 4. 配线部位:室内消防报警系统	m	678.5			
78	030411004005	消防广播总线	1. 名称:消防广播总线 2. 配线形式:消防广播线(单独穿管) 3. 规格:HN-RVS-2x2.5	m	876.8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服
务站(敬老院)装饰装修及附属设施工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 配线部位:室内消防报警系统					
79	030411004006	模块电源支线	1. 名称:模块电源支线 2. 配线形式:穿管暗敷或走桥架 3. 规格:WDZN-BYJ 2x2.5 4. 配线部位:室内消防报警系统	m	749.2			
80	030411004007	模块电源主线	1. 名称:模块电源主线 2. 配线形式:穿管暗敷或走桥架 3. 规格:WDZN-BYJ 2x4 4. 配线部位:室内消防报警系统	m	435.6			
81	030411004008	系统回路信号线	1. 名称:系统回路信号线 2. 配线形式:穿管暗敷或走桥架 3. 规格:HN-RVV-2x1.5 4. 配线部位:室内消防报警系统	m	359.4			
82	030411004009	联动线	1. 名称:联动线 2. 配线形式:穿管暗敷或走桥架 3. 规格:HN-KVV-14x1.5 4. 配线部位:室内消防报警系统	m	476.5			
83	030411004010	联动线	1. 名称:联动线 2. 配线形式:穿管暗敷或走桥架 3. 规格:HN-KVV-10x1.5 4. 配线部位:室内消防报警系统	m	417.8			
84	030411004011	联动线	1. 名称:联动线 2. 配线形式:穿管暗敷或走桥架 3. 规格:HN-KVV-4x1.5 4. 配线部位:室内消防报警系统	m	542.5			
85	030411004012	警铃输出线	1. 名称:警铃输出线 2. 配线形式:穿管暗敷或走桥架 3. 规格:HN-RVS-2x1.5 4. 配线部位:室内消防报警系统	m	685.4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服务站(敬老院)装饰装修及附属设施工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	030411004013	普通探测器信号线	1.名称:普通探测器信号线 2.配线形式:穿管暗敷或走桥架 3.规格:HN-RVS-2x1.5 4.配线部位:室内消防报警系统	m	582.6			
87	030411003003	桥架	1.名称:消防报警系统桥架 2.规格:消防金属桥架CT: 100*50, 梁下0.2米吊装	m	193.8			
88	030905001001	自动报警系统调试	1.自动报警系统调试	系统	1			
	2	单价措施项目费						
89	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服务站
(敬老院) 装饰装修及附属设施工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服务站(敬老院)装饰装修及附属设施工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服
务站(敬老院)装饰装修及附属设施工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管 3. 材质:钢塑复合管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:丝扣连接 6. 压力试验及吹、洗设计 要求:设计要求	m	63			
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管 3. 材质:钢塑复合管 4. 规格:DN40 5. 连接形式:丝扣连接 6. 压力试验及吹、洗设计 要求:设计要求	m	481.9			
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管 3. 材质:PP-R 管 4. 规格:DN32 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计 要求:设计要求	m	291.5			
4	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管 3. 材质:PP-R 管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计 要求:设计要求	m	132.5			
5	031003013003	水表	1. 安装部位(室内外) : 室外 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:带截止阀、 止回阀	组	1			
6	031003001001	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	53			
		污水管						
7	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水管 3. 材质:PVC管 4. 规格:DN110	m	1140.6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服
务站(敬老院)装饰装修及附属设施工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:设计要求					
		雨水管						
8	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水管 3. 材质:PVC管 4. 规格:DN110 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:设计要求	m	64.8			
		卫生器具						
9	031004006001	大便器	1. 名称:坐式大便器	组	45			
10	031004006002	大便器	1. 名称:蹲式大便器	组	8			
11	031004007001	小便器	1. 名称:小便器	组	1			
12	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆	组	49			
13	031004004001	洗涤盆	1. 名称:洗涤盆	组	17			
14	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器	套	16			
15	031004014001	地漏	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN110	个	55			
	2	单价措施项目费						
16	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服务站
(敬老院)装饰装修及附属设施工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服务站(敬老院)装饰装修及附属设施工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程
 标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服
 务站(敬老院)装饰装修及附属设施工程
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030108003001	排烟风机	1. 名称:排烟风机 2. 型号:HTF-III-8 3. 规格:34493m3/h, 压力1211Pa, 功率18KW, 转速1450rpm 4. 质量:250kg	台	1			
2	030108003002	送风机	1. 名称:送风机 2. 型号:GXF-5A(防爆) 3. 规格:风量4500m3/h, 风压382Pa, 功率1.1KW, 转速1450rpm 4. 质量:56kg	台	1			
3	030404033001	风扇	1. 名称:天花板管式换气扇(带止回阀) 2. 型号:FV-27CD8C 3. 规格:风量270m3/h, 功率26KW, 风压100Pa	台	52			
4	030404033002	风扇	1. 名称:天花板管式换气扇(带止回阀) 2. 型号:FV-32CD8C 3. 规格:风量420m3/h	台	18			
5	030703008001	多叶送风口	1. 名称:多叶送风口 2. 型号:(500+250)x300	个	24			
6	030703008002	双层活动百页风口	1. 名称:双层活动百页风口 2. 规格:800×300	个	6			
7	030703001001	280° C防火阀	1. 名称:280° C防火阀 2. 规格:800*250	个	2			
8	030703001002	70° C防火阀	1. 名称:70° C防火阀 2. 规格:200*160	个	45			
9	030703001003	280° C防火阀	1. 名称:280° C防火阀 2. 规格:1000*400	个	2			
10	030703001004	280° C防火阀	1. 名称:280° C防火阀 2. 规格:800*400	个	1			
11	040601024001	壁板	1. 名称:排烟垂壁	m2	19.2			
12	030702003001	不锈钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:300*160	m2	1.06			
13	030702003002	不锈钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形	m2	0.48			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服
务站(敬老院)装饰装修及附属设施工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格:250*160					
14	030702003003	不锈钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:200*160	m2	1.34			
15	030702003004	不锈钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:1000*500	m2	1.5			
16	030702003005	不锈钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:1000*400	m2	0.8			
17	030702003006	不锈钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:800*250	m2	2.4			
18	030702003007	不锈钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:800*400	m2	9.6			
19	030702003008	不锈钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:630*250	m2	1.1			
20	030702003009	不锈钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:630*320	m2	1			
21	031002001001	管道支架	1. 名称:暖通风管支架	kg	189.6			
	2	单价措施项目费						
22	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服务站
(敬老院)装饰装修及附属设施工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 暖通工程

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服务站(敬老院)装饰装修及附属设施工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室水电安装工程

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服
务站(敬老院)装饰装修及附属设施工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:门卫室配电箱 2. 型号:1ALM 3. 规格:Pe=10KW	台	1			
2	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:穿墙暗敷	m	10			
3	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:DN25 3. 配置形式:穿墙暗敷	m	22.5			
4	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:穿墙暗敷	m	18.6			
5	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管暗敷 3. 规格:WDZB-BYJ- 3*2.5mm2 4. 材质:铜芯线 5. 配线部位:室内	m	56.7			
6	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管暗敷 3. 规格:WDZB-BYJ- 3*4mm2 4. 材质:铜芯线 5. 配线部位:室内	m	67.5			
7	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管暗敷 3. 规格:WDZB-BYJ- 3*10mm2 4. 材质:铜芯线 5. 配线部位:室内	m	20			
8	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯	套	2			
9	030404034001	照明开关	1. 名称:照明开关	个	1			
10	030404035001	插座	1. 插座	个	3			
11	030409001001	接地极	1. 接地极	根	4			
12	030409002001	接地母线	1. 接地母线	m	18.05			
13	030409005001	避雷网	1. 避雷网	m	18.5			
14	030901013001	灭火器	1. 形式:灭火器 2. 规格、型号:	具	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室水电安装工程

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服务站（敬老院）装饰装修及附属设施工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室土建

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服
务站(敬老院) 装饰装修及附属设施工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	30			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:设计要求 3. 开挖方式:机械开挖 4. 土石比:暂按7:3	m3	18.8			
3	010102003001	挖基坑石方	1. 岩石类别:坚石 2. 开凿深度:设计要求 3. 开挖方式:机械开挖 4. 土石比:暂按7:3	m3	8.06			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:设计要求 2. 填方材料品种:废弃土 3. 填方来源、运距:就地回填	m3	15.21			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃石渣 2. 运距:暂定10公里	m3	11.65			
	A.4	砌筑工程						
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖砌筑 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	11.7			
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.06			
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.86			
9	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.2			
10	010501002002	带形基础	1. Mb10水泥砂浆砌筑 MU20水泥标砖基础	m3	3.44			
11	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.5			
12	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.9			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室土建

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服
务站(敬老院)装饰装修及附属设施工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.45			
14	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.46			
15	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.27			
16	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.8			
17	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.15			
18	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径10mm以内	t	0.551			
19	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径18mm以内	t	0.824			
	A.8	门窗工程						
20	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:设计尺寸 2. 门框、扇材质:成品防盗门	m2	2.1			
21	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:设计尺寸 2. 门框、扇材质:成品数字密码铁艺门	m2	4.32			
22	010805004001	电动伸缩门	1. 电动伸缩门	樘	1			
23	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:设计尺寸 2. 框、扇材质:90系列隔热金属型材 3. 玻璃品种、厚度:6+9A-6	m2	6.48			
	A.9	屋面及防水工程						
24	010902003001	屋面	1. 1:2水泥砂浆找平层20厚	m2	29			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室土建

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服
务站(敬老院)装饰装修及附属设施工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 3.0厚SBS防水卷材 3. 1:2水泥砂浆保护层20厚 4. 40厚C20细石混凝土，内配% ϕ 4钢筋网片，双向间距200提浆压光					
25	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:DN100落水管	m	4.4			
	A. 11	楼地面装饰工程						
26	011102003001	块料楼地面	1. 地砖面层水泥砂浆擦缝 2. 20厚1: 2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 3. 20厚1: 3水泥砂浆找平 4. 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层 5. 100厚C15混凝土垫层 6. 素土夯实	m ²	12.49			
27	011105003001	块料踢脚线	1. 25厚1: 2.5水泥砂浆基层 2. 4厚纯水泥砂浆粘层（425号水泥中掺20%白乳胶） 3. 地砖面层	m ²	1.5			
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
28	011201001001	墙面一般抹灰（内墙面）	1. 刷乳胶漆3道 2. 满刮腻子一道砂磨平 3. 5厚1: 2.5水泥砂浆罩面压光 4. 6厚1: 3水泥砂浆垫层 5. 7厚1: 3水泥砂浆打底扫毛	m ²	49.52			
29	011204003001	大理石墙面	1. 贴大理石1: 1水泥砂浆勾缝（内参建筑胶或者专业粘接剂） 2. 8厚1: 2水泥砂浆（满挂纤维玻纤网） 3. 14厚1: 3水泥砂浆打底扫毛	m ²	7.75			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室土建
 标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服务站(敬老院)装饰装修及附属设施工程
 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011201001003	墙面一般抹灰（外墙面）	1. 刷乳胶漆两遍 2. 专用腻子 3. 8厚1：2水泥砂浆（满挂纤维玻纤网） 4. 14厚1：3水泥砂浆打底扫毛	m2	62.64			
	A. 13	天棚工程						
31	011301001001	天棚抹灰	1. 刷乳胶漆3遍 2. 满刮腻子一道找平磨光 3. 4厚1：0.3：3水泥石灰砂浆找平 4. 12厚1：1：4打底找平两次成活	m2	27.65			
	2	单价措施项目费						
32	2. 1			项	1			
33	011702001001	基础	1. 垫层模板	m2	5.54			
34	011702001002	基础	1. 独立基础模板	m2	3.36			
35	011702001003	基础	1. 条形基础模板	m2	44.15			
36	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	12.79			
37	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	13.24			
38	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	14.83			
39	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	3.7			
40	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁模板	m2	3.88			
41	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	2.9			
42	011702014001	有梁板	1. 现浇板模板	m2	29.14			
43	011703001001	垂直运输	1. 垂直运输	m2	26.7			
44	011701006001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架	m2	26.7			
45	011701001001	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	26.7			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室土建

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服务站（敬老院）装饰装修及附属设施工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
11								
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：门卫室土建

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服务站(敬老院)装饰装修及附属设施工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属工程

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服
务站(敬老院)装饰装修及附属设施工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		挡土墙						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:挖沟槽土方 2. 挖土深度:设计要求	m3	112.5			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:5公里以内	m3	112.5			
3	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石挡土墙 2. 砂浆强度等级、配合比:设计要求	m3	210.75			
4	011201003001	墙面勾缝	1. 勾缝类型:勾凸缝	m2	150			
5	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:钢管架 2. 搭设高度:设计要求	m2	150			
6	040309009001	排(泄)水管	1. DN100塑料排水管	m	30			
		文化墙						
7	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:设计要求 3. 开挖方式:机械开挖	m3	59.2			
8	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:3公里	m3	59.2			
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:100厚C15混凝土垫层	m3	5.92			
10	010501002001	带形基础	1. MU30毛石基础, M7.5水泥砂浆砌筑	m3	39.96			
11	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10水泥标砖	m3	55.46			
12	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20厚1: 2.5水泥砂浆抹灰	m2	436.6			
13	011406001001	抹灰面油漆	1. 白色外墙漆	m2	218.3			
14	011701002002	外脚手架	1. 围墙脚手架	m2	218.3			
15	010901001001	瓦屋面	1. 黑色塑料波形瓦	m2	37			
		室外给排水管						
16	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:设计要求 3. 开挖方式:机械开挖	m3	147			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属工程

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服务
站(敬老院)装饰装修及附属设施工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:暂定10公里	m3	147			
18	040501004001	雨水管	1. 名称:雨水管 2. 材质:双壁波纹管 3. 规格:DN200 4. 连接形式:胶圈连接 5. 管道检验及试验要求: 设计要求	m	69			
19	040501004002	污水管	1. 名称:污水管 2. 材质:双壁波纹管 3. 规格:DN300 4. 连接形式:胶圈连接 5. 管道检验及试验要求: 设计要求	m	106			
20	040504001001	砌筑井	1. 污水检查井	座	8			
21	040504008001	整体化粪池	1. 材质:整体化粪池 2. 型号、规格:Z6-16SF	座	1			
		室外消防及给水管						
22	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:设计要求 3. 开挖方式:机械开挖	m3	261.76			
23	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:暂定10公里	m3	261.76			
24	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水管 3. 材质、规格:DN110 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:设计要求	m	126.8			
25	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:DN150	m	327.2			
26	030901011001	室外消火栓	1. 名称:室外消防栓 2. 附件材质、规格:PE给 水管	套	5			
27	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:消火栓管刷 红色调和漆二道。自动 喷水管刷红色黄环调和 漆二道	m2	154.11			
		室外硬化						
28	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 30厚1: 2.5水泥砂浆	m2	1148.29			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属工程

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服务站（敬老院）装饰装修及附属设施工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外附属工程

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服务站(敬老院)装饰装修及附属设施工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水泵房水电安装工程

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服
务站(敬老院)装饰装修及附属设施工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:总电源箱 2. 型号:1AP1 3. 规格:Pe=85KW	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:水泵房消防水泵配电箱 2. 型号:1XFBAL1 3. 规格:Pe=65KW	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:水泵房消防水泵配电箱 2. 型号:1SHBAL1 3. 规格:Pe=18KW	台	1			
4	030408001001	电力电缆	1. 名称:泵房电缆 2. 型号:WDZ-YJE-4X95	m	50			
5	030408001002	电力电缆	1. 名称:泵房电缆 2. 型号:WDZ-YJE-4X70+1X35	m	10			
6	030408001003	电力电缆	1. 名称:泵房电缆 2. 型号:WDZ-YJE-5X16	m	5			
7	030408001004	电力电缆	1. 名称:泵房电缆 2. 型号:WDZ-YJE-6X35+1X16	m	32			
8	030408001005	电力电缆	1. 名称:泵房电缆 2. 型号:NH-KVV-4*1.5	m	6			
9	030408001006	电力电缆	1. 名称:泵房电缆 2. 型号:WDZN-BYJ-5X4	m	6			
10	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC110	m	50			
11	030411003001	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:MR150*75 3. 安装方式:落地式安装	m	8			
12	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:穿墙暗敷	m	18			
13	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管暗敷 3. 规格:WDZB-BYJ-3*2.5mm2 4. 材质:铜芯线 5. 配线部位:室内	m	33			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水泵房水电安装工程

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服
务站(敬老院)装饰装修及附属设施工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管暗敷 3. 规格:WDZB-BYJ-3*4mm ² 4. 材质:铜芯线 5. 配线部位:室内	m	21			
15	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯	套	2			
16	030404034001	照明开关	1. 名称:照明开关	个	1			
17	030404035001	插座	1. 插座	个	2			
18	030409001001	接地极	1. 接地极	根	4			
19	030409002001	接地母线	1. 接地母线	m	49			
20	030409005001	避雷网	1. 避雷网	m	49			
21	030109001001	室内消防给水泵	1. 名称:室内消防给水泵 2. 型号:XBD16/10-30-HY 3. 规格:H=40m3 Q=10L/S N=30W	台	2			
22	030109001002	室外消防给水泵	1. 名称:室外消防给水泵 2. 型号:XBD4/30-150X2 3. 规格:H=40m3 Q=30L/S N=30KW	台	2			
23	030109001003	无负压变频调速给水设备	1. 名称:无负压变频调速给水设备 2. 型号:XBD4/30-100x2 3. 规格:H=40m3 Q=30L/S N=7.5KW	台	2			
24	030109011001	潜水排污泵	1. 名称:潜水排污泵 2. 型号:QW80-40-7-2.2 3. 规格:Q=40m3/h N=2.2KW H=7m	台	2			
25	031003002001	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN200	个	6			
26	031003002002	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN150	个	2			
27	031003002003	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	4			
28	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力仪表	台	4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水泵房水电安装工程

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服务站(敬老院)装饰装修及附属设施工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:DN150					
29	031002003001	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	2			
30	031002003002	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN200	个	6			
31	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN200	m	12			
32	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN150	m	51.6			
33	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:消火栓管刷红色调和漆二道。自动喷水管刷红色黄环调和漆二道	m2	20.41			
	2	单价措施项目费						
34	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水泵房水电安装工程

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服务站（敬老院）装饰装修及附属设施工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：水泵房水电安装工程

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服务站(敬老院)装饰装修及附属设施工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水泵房土建工程
 标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服
 务站(敬老院) 装饰装修及附属设施工程
 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	122.4			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:设计要求 3. 开挖方式:机械开挖 4. 土石比:暂按7:3	m3	170.45			
3	010102003001	挖基坑石方	1. 岩石类别:坚石 2. 开凿深度:设计要求 3. 开挖方式:机械开挖 4. 土石比:暂按7:3	m3	73.05			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃石渣 2. 运距:暂定10公里	m3	73.05			
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:暂定10公里	m3	170.45			
	A.4	砌筑工程						
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖砌筑 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	18.4			
7	010401014001	砖地沟、明沟（室外排水沟）	1. 排水沟详西南18J812-4-2a	m	57.2			
8	010401014002	砖地沟、明沟（室内排水沟）	1. 西南11J812-16-A 2. 铸铁盖板	m	10.5			
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	8.78			
10	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4			
11	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P6	m3	6.13			
12	010501004002	满堂基础（底板及洗水槽）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P6	m3	24.68			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水泵房土建工程

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服
务站(敬老院)装饰装修及附属设施工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P6	m3	39.9			
14	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.65			
15	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P6	m3	10.27			
16	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P6	m3	10.27			
17	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.12			
18	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	13.22			
19	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径10mm以内	t	0.174			
20	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径10mm以内	t	2.472			
21	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径18mm以内	t	7.373			
22	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径25mm以内	t	0.226			
	A.8	门窗工程						
23	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:设计尺寸 2. 防火等级:成品甲级防火门 3. 材质:甲级(钢制)防火门,专业厂家定做	m2	3.15			
24	010807001001	金属（塑钢、断桥）	1. 窗代号及洞口尺寸:设计尺寸	m2	3.6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水泵房土建工程

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服
务站(敬老院)装饰装修及附属设施工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桥）窗	计尺寸 2. 框、扇材质:90系列隔 热金属型材 3. 玻璃品种、厚 度:6+12A-6					
	A. 9	屋面及防水工程						
25	010902003001	屋面	1. 1:2水泥砂浆找平层20 厚 2. SBS防水卷材1. 5厚 3. 1:2水泥砂浆保护层20 厚 4. 40厚C20细石混凝土， 内配%%c4钢筋网片，双 向间距200提浆压光	m2	113. 8			
26	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规 格:DN100落水管	m	14			
27	010903001002	墙面卷材防水	1. 20厚1： 3水泥砂浆找 平 2. 3厚SBS防水材料两道 3. 20厚1： 2. 5水泥砂浆 保护层	m2	132. 92			
28	010904001001	楼（地）面卷材防 水	1. 20厚1： 3水泥砂浆找 平 2. 3厚SBS改性沥青卷材 了两道 3. 20厚1： 2. 5水泥砂浆 找平 4. 50厚C20细石混凝土保 护层	m2	76. 56			
	A. 11	楼地面装饰工程						
29	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 西南18J312-6-3102Db	m2	28. 6			
	A. 12	墙、柱面装饰与隔 断、幕墙工程						
30	011201001001	墙面一般抹灰（泵 房间内墙面）	1. 18厚水泥砂浆抹灰	m2	99. 08			
31	011201001003	墙面一般抹灰（外 墙面）	西南18J516-115-5314 1、满刮防水腻子两道， 刷外墙涂料一底两面 2. 20厚水泥砂浆	m2	192. 62			
	A. 13	天棚工程						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水泵房土建工程

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服务站(敬老院)装饰装修及附属设施工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011301001002	天棚抹灰	1、部位：一层卫生间天棚 2. 水泥砂浆抹灰	m2	33.93			
		其他装饰工程						
33	010507001001	散水	1. 散水（余同） 西南18J812-7-5	m2	34.32			
34	01B001	集水坑	1. 集水坑	座	1			
35	01B002	室内钢架楼梯	1. 室内钢架楼梯	套	1			
36	01B003	水池钢爬梯	1. 水池钢爬梯	套	1			
	2	单价措施项目费						
37	2.1			项	1			
38	011702001001	基础	1. 垫层模板	m2	8.47			
39	011702001002	基础	1. 独立基础模板	m2	10.08			
40	011702001003	基础	1. 条形基础模板	m2	18.57			
41	011702001004	基础	1. 筏板及洗水槽	m2	14.81			
42	011702011001	直形墙	1. 直型墙模板	m2	265.8			
43	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	53.36			
44	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	39.66			
45	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	4.4			
46	011702009001	过梁	1. 过来模板	m2	1.32			
47	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁模板	m2	74.27			
48	011702014001	有梁板	1. 现浇板模板	m2	116.41			
49	011703001001	垂直运输	1. 垂直运输	m2	122.5			
50	011701006001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架	m2	122.4			
51	011701001001	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	122.4			
52	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 挖机进出场	台次	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 水泵房土建工程

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服务站
(敬老院) 装饰装修及附属设施工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 水泵房土建工程

标段：江口县鱼良溪黔馨家园残疾人服务站(敬老院)装饰装修及附属设施工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：