

12 思南县
思南县人民医院应急蓄水池扩建项目需求公示

- 1、项目名称：思南县人民医院应急蓄水池扩建项目
 - 2、项目编号：GZYG-TRCG-2021-038
 - 3、公示期限：2021 年 8 月 17 日至 2021 年 8 月 18 日
 - 4、采购预算：812300.00 元
 - 5、最高限价：812300.00 元
 - 6、采购预算确定依据：思南县政府采购（集中采购）申报表
 - 7、采购单位名称：思南县人民医院
联系人：张绍宣
电 话：15121600101
 - 8、采购代理机构全称：贵州阳光工程建设咨询有限公司
联系地址：铜仁市江华明都 3 号楼 27 层
项目联系人：冷朝凤
联系电话：0856-5289039
 - 9、任何单位和个人对本项目文件采购需求公示有异议的，可在公示期限内，反馈意见给代理机构。
- 附件（上传采购文件主要包括：资格条件、技术参数、商务要求、评分办法）：

一般资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供政府采购法实施条例第十七条规定的资料：

A、具有独立承担民事责任的能力：

具体要求：投标人必须是在中国境内注册，并具有独立法人资格；具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一的营业执照)，

B、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

提供 2019 或 2020 年度会计师事务所出具的审计报告或 2021 年 1 月-3 月财务报表（审计报告或财务报表应包含资产负债表、利润表、现金流量表）；新成立不满一年的公司根据公司自身情况提供证明材料。

（供应商是法人的，提供 2019 年度财务审计报告或基本开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人没有财务审计报告的，可以提供银行出具的资信证明）。

C、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所需的设施、设备和专业技术能力的书面承诺。（自行承诺，格式自拟。）

D、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：提供 2020 年任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，成立不满 3 个月的，由供应商自行承诺。

E、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：

具体要求：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明（格式文件详见响应文件范本）。

F、法律、行政法规规定的其他条件：

具体要求：投标供应商未被列入“失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单”。（提供本项目采购公告发布后至投标截止时间前任意一天的“信用中国”网站查询结果截图复印件）。

（2）特殊要求：**建筑工程施工总承包叁级及以上资质，有效的安全生产许可证；**

（3）本项目不接受联合体投标。

第一章 谈判工程量清单及要求

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：思南县人民医院地下室增加 3#水箱

标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:原装饰地面拆除 (管沟开挖) 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:混凝土装饰地面无钢筋 3. 拆除建渣装车外运: 结合现场实际综合考虑	m3	7.41			
2	010103001001	回填方	1. 管道安装完成后恢复原地面。 2. 复核设计要求及建设单位要求 3. 回填混凝土种类: C20 现拌细石混凝土回填	m3	2.24			
3	031006015001	水箱	1. 材质:不锈钢水箱 2. 类型:矩形 3. 型号、规格:504M3 4. 包含液压水位控制阀、水位计、700X700 人孔、内爬梯等所有附件, 具体详见施工图 Z-01	台	1			
4	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	13.7			

5	011702005001	基础梁	1. 梁截面形状:250mm*250mm 2. 模板的制作及安拆	m ²	109.62			
6	031001003002	不锈钢管		m	44.17			
7	031001003001	不锈钢管		m	59.8			
8	031002001001	管道支架	1. 材质:形式:L型或U型支架等复合设计要求 2. 除锈、刷油符合设计要求	kg	38.27			
9	031003003002	沟槽阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:沟槽链接	个	9			
10	031003003001	沟槽阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽链接	个	1			
11	031003003003	沟槽阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：思南县人民医院地下室增加 3#水箱

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			DN150 3. 连接形式:沟槽链接					
12	010401005001	空心砖墙		m3	45.96			
13	011201001001	墙面一般抹灰		m2	462			
14	011201002001	墙面装饰抹灰		m2	231			
15	010801001001	木质门		m2	3.78			
16	010515001001	现浇构件钢筋		t	0.444			
17	040901008001	植筋		根	96			
18	010503004001	圈梁		m3	3.83			
19	011701002001	外脚手架		m2	1			
20	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：思南县人民医院地下室增加 3#水箱

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
			综合单价			合价	其中	
							暂估价	
		整个项目						
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:原装饰地面拆除（管沟开挖） 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:混凝土装饰地面无钢筋 3. 拆除建渣装车外运: 结合现场实际综合考虑	m3	7.41			
2	010103001001	回填方	1. 管道安装完成后恢复原地面。 2. 复核设计要求及建设单位要求 3. 回填混凝土种类: C20 现拌细石混凝土回填	m3	2.24			
3	031006015001	水箱	1. 材质:不锈钢水箱 2. 类型:矩形 3. 型号、规格:504M3 4. 包含液压水位控制阀、水位计、700X700 人孔、内爬梯等所有附件, 具体详见施工图 Z-01	台	1			
4	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	13.7			
5	011702005001	基础梁	1. 梁截面形状:250mm*250mm 2. 模板的制作及安拆	m2	109.62			
6	031001003002	不锈钢管		m	44.17			

14	011201002001	墙面装饰抹灰		m2	231			
15	010801001001	木质门		m2	3.78			
16	010515001001	现浇构件钢筋		t	0.444			
17	040901008001	植筋		根	96			
18	010503004001	圈梁		m3	3.83			
	2	单价措施项目费						
19	011701002001	外脚手架		m2	1			
20	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。