

思南县 10 万青花椒农业一体化建设项目保鲜花椒生产车间设备及经营权租赁采购需求公示

1、项目名称：思南县 10 万青花椒农业一体化建设项目保鲜花椒生产车间设备及经营权租赁采购

2、项目编号：GZYG-TRCG-2021-42

3、公示期限：2021 年 9 月 23 日至 2021 年 9 月 24 日

4、预算金额： 8660500.00 元。

5、最高限价：8216900.00 元。

6、采购预算确定依据：综合市场询价

7、采购单位名称：贵州思南城市建设投资发展有限公司

项目联系人：张成枫

联系电话：15685651442

8、采购代理机构全称：贵州阳光工程建设咨询有限公司

联系地址：铜仁市江华明都 3 号楼 27 层

项目联系人：冷朝凤

联系电话：0856-5289039

9、任何单位和个人对本项目文件采购需求公示有异议的，可在公示期限内，反馈意见给代理机构。

附件（上传采购文件主要包括：资格条件、技术参数、商务要求、评分办法）：

1、一般资格要求：

（1）.符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条的规定：

1.具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：供应商是法人的，提供 2019 年度或 2020 年度经审计的财务报告，附会计师事务所的营业执照及执业证书。或提供基本开户银行出具的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明（复印件加盖公章）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：提供 2021 年连续三个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料，复印件或扫描件加盖公章；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：

提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）；

法律、行政法规规定的其他条件：

（1）供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

注：如为联合体投标，仅联合体牵头人提供即可。

（2）本项目 **接受** 联合体投标。

特殊资格要求：

1、本次招标要求投标人必须是成立 3 年以上的企业，

2、具备独立承担民事责任能力，并由市场监督管理部门核发的营业执照经营范围中含有生产加工销售烘干及筛选设备和农产品的初加工的销售，

3、本项目接受联合体投标，但联合体成员总数不得超过 2 家；联合体投标的需提交各方共同签署的《联合体协议书》，由联合体牵头人负责本项目投标报名、递交投标文件等相关事项，联合体牵头人必须具备市场监督管理部门核发的营业执照经营范围中含有生产加工销售烘干及筛选设备独立承担民事责任能力，联合体成员必须具备营业执照经营范围中含有农产品的初加工的销售。

采购清单

保鲜花椒车间装修工程

序号	名称	型号	规格及技术参数	单位	数量	全费用综合单价	综合合价（元）	备注
1	隔墙与吊顶	硅岩不锈钢板	50mm 不锈钢 426、容重 18 kg±3/M3	平方	2170			★
2	地脚圆弧边	铝合金	100X60X6000	米	305			
3	门	中型 1.8M×2.4M 门	50mm 不锈钢 426、容重 18 kg±3/M3	套	8			
4	门	中型 0.9M×2.1M 平扇门	50mm 不锈钢 426、容重 18 kg±3/M3	套	8			
5	窗户	10 毫米钢化	不锈钢 1800X900	套	3			
6	物流口	1500X1200	50mm 不锈钢 426、容重 18 kg±3/M3	套	6			
7	LED 净化灯	无锡尚美	1200X300	套	39			
8	LED 防潮灯	无锡尚美	300X150	套	45			

9	水电	所以供电及水路		平方	2520			含材料
10	砖工			平方	1470			含材料
11	贴砖			平方	1470			含材料
12	钢化玻璃	10 毫米	参观通道	平方	144			
13	地坪及基础			平方	2520			
14	风淋室		双人双通	个	1			
17	合计							

保鲜花椒冷库配置工程

冷藏对象： 冷冻花椒								
外型尺寸	高度 m	面积㎡	体积 ㎥	温度要求				
冷藏库①18.5×10.8×4.5	4.5	198x2	891x2	负 20℃				
冷藏库①18.5×10.8×4.5	4.5	148	666	负 20℃				
速冻库①10.5×4.6×4.5	4.5	50x4	225x4	负 25℃				
保鲜库①16.5×18.4×4.5	4.5	305.25	1374	0℃				
装机容量：63KW								
库体部分								
序号	设备名称	型号及厂家	产地	规格及技术参数	单位	数量	全费用综合单价	综合合价（元）
1	库板/墙板及顶板	自制		★采用聚胺脂双彩 326 溶重 40kg/M3，厚度为 150MM，B1 级防火等级	平方	1865		
2	库板/墙板及顶板	自制		★采用聚胺脂双彩 326 溶重 40kg/M3，厚度为 100MM，B1 级防火等级	平方	640		
3	库门 冷库	2.0*2.4		★采用聚氨酯彩钢 426 溶重为 40kg/M3 厚度为 100MM,平移门，B2 级防火等级	套	9		

4	底板	XPS		挤塑板	立方	145		
5	枪式发泡剂	900		连接库体是发泡粘接用	瓶	650		
6	密封胶纸	703		连接处密封处理	批	1		
7	钢材	150×150		作为库体链接加固	批	1		
8	风幕机	2000 型		滚筒式不锈钢	台	9		
9	小计							
制冷设备部分								
10	速冻压缩机组	HSN7471-75-3		★半封闭，冷量大，性能稳定，配套压力控制器，视液镜、电磁阀、散热器等，采用重力油冷式	台	1		
11	冷藏压缩机组	HSN6451-40-2		★半封闭，冷量大，性能稳定，配套压力控制器，视液镜、电磁阀、散热器等，采用重力油冷式	台	1		
12	保鲜压缩机组	CSH5353-50		★半封闭，冷量大，性能稳定，配套压力控制器，视液镜、电磁阀、散热器等，采用重力油冷式	台	1		
13	蒸发冷	1200KW		★采用顺流式，散热效果好，盘管采用 304 不锈钢制作	台	1		
14	蒸发冷	600KW		★采用顺流式，散热效果好，盘管采用 304 不锈钢制作	台	1		
15	蒸发冷	400KW		★采用顺流式，散热效果好，盘管采用 304 不锈钢制作	台	1		

16	电控	80KW		★采用西门子 PLC 加施耐德电气	台	3		
17	冷风机	D32 翅片式		采用 32 铝合金翅片式，钝化处理	套	12		
18	制冷剂			R404A	瓶	170		
19	氮气氧气及焊材			高纯度	批	1		
20	电线、小五金、开关、槽板				批	1		
21	铜管及铜管件			连接机组及制冷管道	套	1		
22	小计							
25	总价			库体部分+制冷设备部分				
26		备注：A、本方案含运费，含税费，不含土建部份,需方提供主电源到供方指定地点 B、 需方提供施工现场供方所需的水、电等并清除施工现场障碍物，协调施工现场工作。 C、 需方配合供方在施工安装过程中的开墙、打洞等土建的修复工作。						

杀青设备安装工程

	名称	型号	单位	数量	全费用综合单价	综合合价（元）	尺寸	厂家
1	气泡清洗机	JL-QX1000	台	1			4500×13600×1450	时风
2	蒸汽灭酶机	SFM-100T	台	1			8000×1200×1500	时风
3	风干冷却线	SFF-100	台	1			8000×1200×1200	时风
4	废气处理器	自制	座	1			3800×2400×4300	时风
	成品分离系统	自制	套	1			1400×1200×800	时风
	合计							
备注	备注：A、本方案不含税费以及土建部份,需方提供主电源到供方指定地点, B、 需方提供施工现场供方所需的水、电等并清除施工现场障碍物，协调施工现场 工作。 C、 需方配合供方在施工安装过程中的开墙、打洞等土建的修复工作。							

CB-LPVP52B 组合称量包装设备安装工程

序号	产品型号	产品名称	数量	全费用综合单价	综合合价（元）	重要参数
一、4 套内袋包装机						

1	特定	水平分料提升机	4			接前端出料口，分料给 4 套包装设备
2	CB-VP52B	全自动包装机	4			1、 最大袋宽 250MM 2、 卷膜自动制袋。成袋形式背封，下封封口，上封仅封左右两侧中间不封口。
		特定包水封辊及改进	4			
3	CB-MD14	十四头电脑组合秤	4			1、实际包装速度不低于 50 包/分钟
		花纹板称斗	4			
		特定防水及改进	4			
4	特定	小型计量泵	4			1、计量 5-20 克水
5	特定	斜坡上料输送机	4			
6	CB-P2.0m-2.0m	支撑平台	4			带护栏楼梯，花纹板台面

7	特定	成品输送机	4			
8	特定	后端汇总输送机 1	2			长度 2.5 米
9	特定	后端汇总输送机 2	2			长度 8 米
10		整套线控制系统	1			
11	小计					
二、另加重量选别称价格：						
1	CB-7	重量重别称	4			不锈钢机架
2	小计					
三、后端外包设备价格（内袋进外袋）						
1	特定	人工投料输送机	2			人工摆放内袋
2		给袋式自动包装机	2			
3	小计					
四、合计						
1	**合计**	一+二+三				

卧式燃气蒸汽锅炉安装工程

序号	名称	单位	全费用综合单价	数量	综合合价（元）	备注
1	锅炉本体 WNS1-1.25-Q	台		1		
2	燃烧机	台		1		
3	电控柜	台		1		
4	冷凝器	套		1		
5	节能器	套		1		
6	全自动水处理	套		1		
7	219 分汽缸	台		1		
8	立式不锈钢水泵	台		1		
9	取样器	台		1		
10	锅炉本体上的仪表阀门	套	1			
11	烟囱及烟道	套		1		
12	锅炉房内安装工时费 4 人 x5 天	套		1		

13	锅炉房内材料费	套		1		
14	技术监督局安装告知费	套		1		
15	锅检所检验费	套		1		
16	环保局锅炉尾气检测费	套		1		
17	办理锅炉使用证费	台		1		
18	效验仪表阀门费用	套		1		
19	合计					

12 台自动滚动真空包装机安装工程

序号	名称	参数	单位	全费用综	数量	综合合价	备注

				合单价		（元）	
1	滚动式单封条真空包装机	★DY-1000 型电脑全自动滚动式真空包装机 1、电源：三相四线 380V/50HZ 5.8KW 2、真空室尺寸：1125*445*110 3、有效封口尺寸：1000*8（10） 4、工作效率：3-4 次/分钟 5、外形尺寸：1800*1460*1100 6、整机重量：800kg	台		12		
2							
3							
4	合计						