

沿河县老年公寓养护楼提质改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

沿河县老年公寓养护楼提质改造项目工程

年 月 日

沿河县老年公寓养护楼
提质改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目

第 1 页 共 1 页

编制说明：

1. 根据沿河县老年公寓养护楼装建设项目设计施工图结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《贵州省建筑与装饰工程计价定额》（2016版）、《贵州省通用安装工程计价定额》（2016版）、《贵州省市政工程计价定额》（2016版）、《贵州省园林绿化工程计价定额》（2016版）、《贵州省仿古建筑工程计价定额》（2016版）进行编制；

2. 主要材料价格参照《贵州省建设工程造价信息》材料价及当地同期市场综合价格。

3. 其他有关的现行文件、法律法规、技术规范、图集资料等。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:1. 内墙 2. 砌体材质:砖墙	m3	7.13			
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:钢筋混凝土构件	m3	0.93			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:混凝土、砖 2. 运距:80m	m3	8.06			
4	010507007001	其他构件	C30现拌混凝土封堵烟道、板厚12cm	m3	1.54			
5	010801002001	木质门带套	1. 成品木质门带套 2. 规格: 0821	樘	8			
6	010801002005	木质门带套	1. 成品木质门带套 2. 规格: 0921	樘	11			
7	010801002002	木质门带套	1. 成品木质门带套 2. 规格: 1021	樘	13			
8	010801002003	木质门带套	1. 成品木质门带套 2. 规格: 1221	樘	88			
9	010801002004	木质门带套	1. 成品木质门带套 2. 规格: 1521	樘	28			
10	020509023001	金属五金锁	1. 五金件材质:金属五金锁 2. 型号尺寸:适用所有门	副	135			
11	010808001001	木门窗套	1. 窗代号及洞口尺寸:m2728 2. 门窗套展开宽度:暂按0.4m 3. 面层材料品种、规格:木制饰面板	m2	278.88			
12	010807001001	隔热断桥铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详施工设计图 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:中空玻璃5+9A+5 4. 施工部位: 阳台外侧、栏杆之外	m2	1085.6			
13	011102003006	小米花石英石窗台面	1. 规格材质: 小米花石英石 2. 施工部位: 飘窗台面	m2	10.37			
14	011104004001	600*600防静电地板	1. 规格材质: 600*600防静电地板 2. 施工部位: 弱电间	m2	30			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011106002002	800*800mm浅灰色防滑通体仿古地砖	1.规格材质：800*800mm浅灰色防滑通体仿古地砖 2.施工部位：办公室、公寓 3.砂浆种类：1：2.5水泥砂浆	m2	5133.96			
16	011102003007	浅灰色防滑石材	1.规格材质：浅灰色防滑石材 2.施工部位：室外梯步轮椅通道 3.砂浆种类：1：2.5水泥砂浆	m2	136.69			
17	011102003005	卫生间地面	1.素土夯实 2.100厚C15混凝土垫层 3.1：3水泥砂浆找平20厚 4.300*300防滑地砖 5.部位：一层卫生间	m2	46.82			
18	011102003002	卫生间楼面	1.规格材质：400*400防滑地砖 2.施工部位：二-五层卫生间	m2	543.64			
19	011106002006	带防滑条楼梯砖	1.规格材质：带防滑条楼梯砖 2.施工部位：楼梯踏步、踢面	m2	212.96			
20	011106002003	蓝色防滑地胶	1.规格材质：蓝色防滑地胶 2.施工部位：过道、楼梯间	m2	112			
21	011106002005	浅黄色防滑地胶	1.规格材质：浅黄色防滑地胶 2.施工部位：过道、楼梯间	m2	3339.8			
22	011102003008	300*600灰色石材	1.规格材质：300*600灰色石材 2.施工部位：室外过道 3.面层：1：2.5水泥砂浆安装	m2	1023.26			
23	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度：0.1m 2.规格：800*100黑色瓷砖 3.砂浆种类：1：2.5水泥	m2	162.72			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			砂浆粘贴					
24	011105006001	金属踢脚线	哑光黑色不锈钢踢脚线	m2	338.68			
25	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm、1遍 3. 部位: 卫生间地面	m2	586.84			
26	011204003001	块料墙面	1. 卫生间400*800灰色墙砖贴2.6m高 2. 砂浆种类: 1:2.5水泥砂浆粘贴	m2	2266.89			
27	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm、1遍	m2	2266.89			
28	011204003002	块料墙面	100*200 白色石膏砖	m2	39.3			
29	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 仿瓷涂料两遍、高度2.6m 2. 颜色详见设计图	m2	11885.71			
30	011207002001	墙面米黄色硅藻泥	墙面米黄色硅藻泥	m2	73.72			
31	011302001002	吊顶天棚	1. 600*600铝扣板吊顶 2. 施工部位: 卫生间、厨房	m2	713.32			
32	011302001001	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨石膏板吊顶 2. 施工部位: 公寓、过道、办公室、餐厅	m2	9642.5			
33	011304001001	灯带（槽）	灯槽	m2	158.96			
34	011304002001	送风口、回风口	送风孔、灯孔	个	1872			
35	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 施工部位: 阳台+石膏板吊顶面层 2. 腻子种类:两遍 3. 刮腻子要求:符合设计要求 4. 涂料品种、喷刷遍数:两遍油漆	m2	10517.6			
36	011503002001	防护栏杆	1. 镀锌方管栏杆 2. 饰面刷黑色抗氧化油漆	m	155.74			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:1. 内墙 2. 砌体材质:砖墙	m3	7.13			
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:钢筋混凝土构件	m3	0.93			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:混凝土、砖 2. 运距:80m	m3	8.06			
		钢筋混凝土工程						
4	010507007001	其他构件	C30现拌混凝土封堵烟道、板厚12cm	m3	1.54			
		门窗工程						
5	010801002001	木质门带套	1. 成品木质门带套 2. 规格: 0821	樘	8			
6	010801002005	木质门带套	1. 成品木质门带套 2. 规格: 0921	樘	11			
7	010801002002	木质门带套	1. 成品木质门带套 2. 规格: 1021	樘	13			
8	010801002003	木质门带套	1. 成品木质门带套 2. 规格: 1221	樘	88			
9	010801002004	木质门带套	1. 成品木质门带套 2. 规格: 1521	樘	28			
10	020509023001	金属五金锁	1. 五金件材质:金属五金锁 2. 型号尺寸:适用所有门	副	135			
11	010808001001	木门窗套	1. 窗代号及洞口尺寸:m2728 2. 门窗套展开宽度:暂按0.4m 3. 面层材料品种、规格:木制饰面板	m2	278.88			
12	010807001001	隔热断桥铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详施工图 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:中空玻璃5+9A+5 4. 施工部位:阳台外侧、栏杆之外	m2	1085.6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		楼地面装饰工程						
13	011102003006	小米花石英石窗台面	1.规格材质：小米花石英石 2.施工部位：飘窗台面	m2	10.37			
14	011104004001	600*600防静电地板	1.规格材质：600*600防静电地板 2.施工部位：弱电间	m2	30			
15	011106002002	800*800mm浅灰色防滑通体仿古地砖	1.规格材质：800*800mm浅灰色防滑通体仿古地砖 2.施工部位：办公室、公寓 3.砂浆种类：1：2.5水泥砂浆	m2	5133.96			
16	011102003007	浅灰色防滑石材	1.规格材质：浅灰色防滑石材 2.施工部位：室外梯步轮椅通道 3.砂浆种类：1：2.5水泥砂浆	m2	136.69			
17	011102003005	卫生间地面	1.素土夯实 2.100厚C15混凝土垫层 3.1：3水泥砂浆找平20厚 4.300*300防滑地砖 5.部位：一层卫生间	m2	46.82			
18	011102003002	卫生间楼面	1.规格材质：400*400防滑地砖 2.施工部位：二-五层卫生间	m2	543.64			
19	011106002006	带防滑条楼梯砖	1.规格材质：带防滑条楼梯砖 2.施工部位：楼梯踏步、踢面	m2	212.96			
20	011106002003	蓝色防滑地胶	1.规格材质：蓝色防滑地胶 2.施工部位：过道、楼梯间	m2	112			
21	011106002005	浅黄色防滑地胶	1.规格材质：浅黄色防滑地胶 2.施工部位：过道、楼梯间	m2	3339.8			
22	011102003008	300*600灰色石材	1.规格材质：300*600灰	m2	1023.26			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			色石材 2. 施工部位：室外过道 3. 面层：1:2.5水泥砂浆安装					
23	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:0.1m 2. 规格：800*100黑色瓷砖 3. 砂浆种类：1:2.5水泥砂浆粘贴	m2	162.72			
24	011105006001	金属踢脚线	哑光黑色不锈钢踢脚线	m2	338.68			
25	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm、1遍 3. 部位：卫生间地面	m2	586.84			
		墙面装饰工程						
26	011204003001	块料墙面	1. 卫生间400*800灰色墙砖贴2.6m高 2. 砂浆种类：1:2.5水泥砂浆粘贴	m2	2266.89			
27	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm、1遍	m2	2266.89			
28	011204003002	块料墙面	100*200 白色石膏砖	m2	39.3			
29	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 仿瓷涂料两遍、高度2.6m 2. 颜色详见设计图	m2	11885.71			
30	011207002001	墙面米黄色硅藻泥	墙面米黄色硅藻泥	m2	73.72			
		天棚工程						
31	011302001002	吊顶天棚	1. 600*600铝扣板吊顶 2. 施工部位：卫生间、厨房	m2	713.32			
32	011302001001	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨石膏板吊顶 2. 施工部位：公寓、过道、办公室、餐厅	m2	9642.5			
33	011304001001	灯带（槽）	灯槽	m2	158.96			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
 标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目
 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011304002001	送风口、回风口	送风孔、灯孔	个	1872			
35	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 施工部位：阳台+石膏板吊顶面层 2. 腻子种类：两遍 3. 刮腻子要求：符合设计要求 4. 涂料品种、喷刷遍数：两遍油漆	m2	10517.6			
		其他装饰工程						
36	011503002001	防护栏杆	1. 镀锌方管栏杆 2. 饰面刷黑色抗氧化油漆	m	155.74			
37	011503005001	金属靠墙扶手	1. 不锈钢靠墙扶手	m	540			
38	010810002001	木窗帘盒	1. 窗帘盒	m	450			
39	010810001001	窗帘	1. 双层窗帘	m	450			
40	01B001	床头柜	1. 床头柜	个	200			
41	01B002	单人衣柜	1. 单人衣柜	个	83			
42	01B003	三人衣柜	三人连体衣柜	个	40			
43	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格：金属 2. 组装形式：现场安装	套	80			
	2	单价措施项目费						
44	2.1			项	1			
45	011701003003	活动脚手架	柱墙面装饰脚手架	m2	16567			
46	011701003004	活动脚手架	天棚装饰脚手架	m2	10046.62			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.35				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.8				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4.46				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.77				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.95				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.47				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.43				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程

标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装饰工程

标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰工程

标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 装饰工程

标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：装饰工程

标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程

标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称: 装饰工程

标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天前的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PC20	m	6757.82			
2	030411004001	配线	1. 名称:导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZN-RYJS-2*2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:详设计 6. 配线线制:详设计 7. 钢索材质、规格:按设计及规范要求	m	7961.73			
3	030411004002	配线	1. 名称:导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:详设计 6. 配线线制:详设计 7. 钢索材质、规格:按设计及规范要求	m	9041.88			
4	030411004003	配线	1. 名称:导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZN-BV4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:详设计 6. 配线线制:详设计 7. 钢索材质、规格:按设计及规范要求	m	3008.39			
5	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:铁质 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	1603			
6	030412001001	普通灯具	1. 阳台、卧室吸顶灯	套	224			
7	030412001002	普通灯具	1. 楼梯间声控灯	套	46			
8	030412001003	普通灯具	1. 办公室LED发光灯	套	162			
9	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 规格:3W	套	1267			
10	030412004002	装饰灯	1. T5灯管、5w	套	686			
11	030412004003	厕所浴霸灯	1. 厕所五合一多功能灯具	套	80			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404034001	照明开关	1. 单控一位照明开关 2. 施工部位：阳台	个	96			
13	030404034002	照明开关	1. 双控二位照明开关 2. 施工部位：房间	个	185			
14	030404034003	照明开关	1. 单控五位照明开关 2. 施工部位：卫生间	个	86			
15	030404035001	插座	1. 五孔10A插座	个	1120			
16	030404035002	插座	1. 五孔16A插座	个	116			
17	030413002001	凿（压）槽	1. 名称：墙地面开管槽	m	1232.4			
18	030411006002	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：铁质 3. 规格：86型 4. 安装形式：暗装	个	150			
19	030404035003	插座	1. 五孔10A插座	个	85			
20	030412004004	消防应急标志灯具-安全出口灯	1. 名称：消防应急标志灯具-安全出口灯 2. 型号、规格：A型 3. 安装形式：门框上方0.2m挂装 4. 其他：不锈钢面板，金属后盖板，厚度不大于10mm	套	38			
21	030412004005	消防应急标志灯具-应急灯	1. 名称：消防应急标志灯具-应急灯 2. 型号、规格：A型 3. 安装形式：底距地2.5m挂装 4. 其他：	套	186			
22	030412004006	消防应急标志灯具-楼层	1. 名称：消防应急标志灯具-楼层 2. 型号、规格：A型 3. 安装形式：底距地2.2m挂装 4. 其他：不锈钢面板，金属后盖板，厚度不大于10mm	套	18			
23	030412004007	消防应急标志灯具-疏散指示灯（单向）	1. 名称：消防应急标志灯具-疏散指示灯（单向） 2. 型号、规格：A型	套	82			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装形式:底距地0.5m挂装 4. 其他:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm					
24	030412004008	消防应急标志灯具-疏散指示灯（双向）	1. 名称:消防应急标志灯具-疏散指示灯（双向） 2. 型号、规格:A型 3. 安装形式:底距地2.5m吊装 4. 其他:玻璃吊片	套	15			
25	030412004009	紧急呼叫指示灯	1. 名称:紧急呼叫指示灯 2. 型号、规格: 3. 安装形式:门上方0.2m壁装 4. 其他:	套	1			
26	030412004010	消控室指示灯	1. 名称:消控室指示灯 2. 型号、规格: 3. 安装形式:门上方0.2m壁装 4. 其他:	套	1			
27	030412005001	悬挂单管三基色荧光灯带蓄电池	1. 名称:悬挂单管三基色荧光灯带蓄电池 2. 型号、规格:T8灯管/1*28W(蓄电池供电时间180min) 3. 安装形式:链吊	套	45			
28	030412005002	悬挂双管三基色荧光灯带蓄电池	1. 名称:悬挂双管三基色荧光灯带蓄电池 2. 型号、规格:T8灯管/2*28W(蓄电池供电时间180min) 3. 安装形式:链吊	套	7			
29	030411004004	配线	1. 名称:导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZN-BV4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:详设计 6. 配线线制:详设计 7. 钢索材质、规格:按设计及规范要求	m	1008.39			
30	030411003001	桥架	金属桥架CT100*100	m	480			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030411004005	配线	1. 名称:导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZN-RYJS-2*2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:详设计 6. 配线线制:详设计 7. 钢索材质、规格:按设计及规范要求	m	6105.36			
32	030411004006	配线	1. 名称:导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:详设计 6. 配线线制:详设计 7. 钢索材质、规格:按设计及规范要求	m	13545.14			
33	030502012001	信息插座	1. 信息插座带底盒	个	116			
34	030502005001	双绞线缆	1. 网线	m	1800			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		照明、配电						
1	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PC20	m	6757.82			
2	030411004001	配线	1. 名称:导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZN-RYJS-2*2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:详设计 6. 配线线制:详设计 7. 钢索材质、规格:按设计及规范要求	m	7961.73			
3	030411004002	配线	1. 名称:导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:详设计 6. 配线线制:详设计 7. 钢索材质、规格:按设计及规范要求	m	9041.88			
4	030411004003	配线	1. 名称:导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZN-BV4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:详设计 6. 配线线制:详设计 7. 钢索材质、规格:按设计及规范要求	m	3008.39			
5	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:铁质 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	1603			
6	030412001001	普通灯具	1. 阳台、卧室吸顶灯	套	224			
7	030412001002	普通灯具	1. 楼梯间声控灯	套	46			
8	030412001003	普通灯具	1. 办公室LED发光灯	套	162			
9	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 规格:3W	套	1267			
10	030412004002	装饰灯	1. T5灯管、5w	套	686			
11	030412004003	厕所浴霸灯	1. 厕所五合一多功能灯具	套	80			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404034001	照明开关	1. 单控一位照明开关 2. 施工部位：阳台	个	96			
13	030404034002	照明开关	1. 双控二位照明开关 2. 施工部位：房间	个	185			
14	030404034003	照明开关	1. 单控五位照明开关 2. 施工部位：卫生间	个	86			
15	030404035001	插座	1. 五孔10A插座	个	1120			
16	030404035002	插座	1. 五孔16A插座	个	116			
17	030413002001	凿（压）槽	1. 名称：墙地面开管槽	m	1232.4			
		应急灯具						
18	030411006002	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：铁质 3. 规格：86型 4. 安装形式：暗装	个	150			
19	030404035003	插座	1. 五孔10A插座	个	85			
20	030412004004	消防应急标志灯具-安全出口灯	1. 名称：消防应急标志灯具-安全出口灯 2. 型号、规格：A型 3. 安装形式：门框上方0.2m挂装 4. 其他：不锈钢面板，金属后盖板，厚度不大于10mm	套	38			
21	030412004005	消防应急标志灯具-应急灯	1. 名称：消防应急标志灯具-应急灯 2. 型号、规格：A型 3. 安装形式：底距地2.5m挂装 4. 其他：	套	186			
22	030412004006	消防应急标志灯具-楼层	1. 名称：消防应急标志灯具-楼层 2. 型号、规格：A型 3. 安装形式：底距地2.2m挂装 4. 其他：不锈钢面板，金属后盖板，厚度不大于10mm	套	18			
23	030412004007	消防应急标志灯具-疏散指示灯（单向）	1. 名称：消防应急标志灯具-疏散指示灯（单向） 2. 型号、规格：A型	套	82			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装形式:底距地0.5m挂装 4. 其他:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm					
24	030412004008	消防应急标志灯具-疏散指示灯（双向）	1. 名称:消防应急标志灯具-疏散指示灯（双向） 2. 型号、规格:A型 3. 安装形式:底距地2.5m吊装 4. 其他:玻璃吊片	套	15			
25	030412004009	紧急呼叫指示灯	1. 名称:紧急呼叫指示灯 2. 型号、规格: 3. 安装形式:门上方0.2m壁装 4. 其他:	套	1			
26	030412004010	消控室指示灯	1. 名称:消控室指示灯 2. 型号、规格: 3. 安装形式:门上方0.2m壁装 4. 其他:	套	1			
27	030412005001	悬挂单管三基色荧光灯带蓄电池	1. 名称:悬挂单管三基色荧光灯带蓄电池 2. 型号、规格:T8灯管/1*28W(蓄电池供电时间180min) 3. 安装形式:链吊	套	45			
28	030412005002	悬挂双管三基色荧光灯带蓄电池	1. 名称:悬挂双管三基色荧光灯带蓄电池 2. 型号、规格:T8灯管/2*28W(蓄电池供电时间180min) 3. 安装形式:链吊	套	7			
		弱电配线工程						
29	030411004004	配线	1. 名称:导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZN-BV4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:详设计 6. 配线线制:详设计 7. 钢索材质、规格:按设计及规范要求	m	1008.39			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030411003001	桥架	金属桥架CT100*100	m	480			
31	030411004005	配线	1. 名称:导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZN-RYJS-2*2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:详设计 6. 配线线制:详设计 7. 钢索材质、规格:按设计及规范要求	m	6105.36			
32	030411004006	配线	1. 名称:导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:详设计 6. 配线线制:详设计 7. 钢索材质、规格:按设计及规范要求	m	13545.14			
33	030502012001	信息插座	1. 信息插座带底盒	个	116			
34	030502005001	双绞线缆	1. 网线	m	1800			
	2	单价措施项目费						
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气设备安装工程

标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：电气设备安装工程

标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天前的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN65 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	126.51			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	134.2			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	86.52			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	761.44			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	1367.16			
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	294.86			
7	031004014001	地漏	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN75	个	186			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031004014002	水嘴	1. 不锈钢水嘴DN25	个	100			
9	011501003001	浴室柜	1. 成品浴室柜（带洗脸盆一体式） 2. 使用部位：三个独立卫生间	个	84			
10	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷坐式大便器	组	96			
11	031004003001	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆安装	组	8			
12	011107001001	卫生间大理石台面	1. 大理石台面	m2	7.92			
13	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷蹲式大便器	组	18			
14	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:感应 3. 组装形式:小便器安装	组	15			
15	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:6mm镜面玻璃 2. 框材质、断面尺寸:铝合金框边	m2	11.88			
16	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:生态实木板隔断	m2	55.8			
17	010810001001	浴室帘	1. 浴室挡水帘	m	132			
18	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:墙地面开管槽	m	360			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN65 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	126.51			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	134.2			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	86.52			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	761.44			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	1367.16			
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	294.86			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031004014001	地漏	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN75	个	186			
8	031004014002	水嘴	1. 不锈钢水嘴DN25	个	100			
9	011501003001	浴室柜	1. 成品浴室柜（带洗脸盆一体式） 2. 使用部位：三个独立卫生间	个	84			
10	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷坐式大便器	组	96			
11	031004003001	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆安装	组	8			
12	011107001001	卫生间大理石台面	1. 大理石台面	m2	7.92			
13	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷蹲式大便器	组	18			
14	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:感应 3. 组装形式:小便器安装	组	15			
15	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:6mm镜面玻璃 2. 框材质、断面尺寸:铝合金框边	m2	11.88			
16	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:生态实木板隔断	m2	55.8			
17	010810001001	浴室帘	1. 浴室挡水帘	m	132			
18	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:墙地面开管槽	m	360			
	2	单价措施项目费						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：给排水工程

标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 给排水工程

标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称: 给排水工程

标段：沿河县老年公寓养护楼提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

（二、适用于价格指数差额调整法）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天前的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。