

项目工程清单

项目名称：贵州省印江自治县2020年度城乡建设用地增减挂钩项目

金额单位：元

序号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
1	土地平整工程				
1.1	全机械运输石碴 1m3挖掘机装自卸汽车运石碴 运距0~0.5km	100m3	2045.22989		
1.2	(犁底层夯实) 夯实机夯实 土料 干密度≤1.7t/m3 夯实机 1m3	100m3实方	5401.71604		
1.3	(表土回填) 推土机推土(一、二类土) 推土距离20~30m 推土机74KW 推土机推松土	100m3	20617.2368		
1.4	田埂修筑	100m3	23.95392		
1.5	(一次) 土地翻耕 三类土	公顷	384.59005		
1.6	(二次翻耕) 土地翻耕 一、二类土	公顷	384.59005		
1.7	(三次翻耕) 土地翻耕 一、二类土	公顷	384.59005		
1.8	机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距3.0~4.0km	100m3	2061.72368		
1.9	机械挖运土 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距3.0~4.0km (客土)	100m3	22972.0803		
2	灌溉与排水工程				
2.1	新建农渠				
2.1.1	机械挖运土 0.5m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2.0~3.0km	100m3	152.79696		
2.1.2	沟槽石方开挖 风钻钻孔 底宽0.5~1m V-VIII	100m3	286.4943		
2.1.3	土方压实 夯实机压实 土料干密度1.7t/m3以上	100m3实方	301.774		
2.1.4	机械挖运土 2m3装载机挖装自卸汽车运土 运距3.0~4.0km	100m3	61.8828		
2.1.5	砂砾石垫层	100m3	31.8327		
2.1.6	c15现浇混凝土渠道 明渠(边坡陡于1:0.5) 衬砌厚度10~15cm	100m3	38.19924		
2.1.7	溢流面底板	100m3	44.56578		
2.1.8	搅拌机拌制混凝土 搅拌出料0.8m3	100m3	45.90275		



扫描全能王 创建

项目工程清单

项目名称： 贵州省印江自治县2020年度城乡建设用地增减挂钩项目

金额单位： 元

序号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
2.1.9	搅拌机拌制混凝土 搅拌出料0.8m3	100m3	39.34522		
2.2	新建30立方蓄水池				
2.2.1	机械挖运土 0.5m3挖掘机挖装自卸汽车运土运距2.0~3.0km	100m3	84.69233		
2.2.2	沟槽石方开挖 风钻钻孔 底宽0.5~1m V-VIII	100m3	36.03929		
2.2.3	砂砾石垫层	100m3	4.50491		
2.2.4	浆砌砖 护坡护底	100m3	64.87072		
2.2.5	溢流面底板	100m3	19.46122		
2.2.6	浆砌砖 踏步 换为【接缝砂浆 M10 水泥 32.5】	100m3	1.5143		
2.2.7	砌体砂浆抹面 厚2cm 平面 换为【防水砂浆 1:2】	100m2	90.09822		
2.2.8	砌体砂浆抹面 厚2cm 立面 换为【防水砂浆 1:2】	100m2	180.1907		
2.2.9	栏杆	m	1005.28		
2.3	新建沉砂池				
2.3.1	机械挖运土 0.5m3挖掘机挖装自卸汽车运土运距2.0~3.0km	100m3	18.80575		
2.3.2	沟槽石方开挖 风钻钻孔 底宽0.5~1m V-VIII	100m3	13.54014		
2.3.3	砂砾石垫层	100m3	0.54509		
2.3.4	浆砌砖 护坡护底	100m3	9.73061		
2.3.5	溢流面底板	100m3	3.16752		
2.3.6	浆砌砖 踏步 换为【接缝砂浆 M10 水泥 32.5】	100m3	0.22715		
2.3.7	栏杆	m	276.452		
3	田间道路工程				
3.1	田间道路				
3.1.1	挖掘机挖土(三类土)~挖掘机0.5M3	100m3	860.017		



扫描全能王 创建

项目工程清单

项目名称： 贵州省印江自治县2020年度城乡建设用地增减挂钩项目

金额单位： 元

序号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
3.1.2	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	286.67258		
3.1.3	双胶轮车混凝土 运距20~30m	100m3	430.00886		
3.1.4	软土地基处理 人工操作 换填生石	100m3	430.00886		
3.1.5	水泥混凝土 厚度(cm) 15cm 实际厚度(cm):18	1000m2	278.48193		
3.1.6	碎石路基 厚度10cm	1000m2	294.86322		
3.2	生产道路				
3.2.1	挖掘机挖土(三类土)~挖掘机0.5M3	100m3	5.30677		
3.2.2	风钻钻孔一般石方开挖 岩石级别XI-XII	100m3	47.76092		
3.2.3	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	17.68923		
3.2.4	全机械运输石碴 1m3挖掘机装自卸汽车运石碴 运距3~4km	100m3	47.76092		
3.2.5	双胶轮车混凝土 运距20~30m	100m3	27.8163		
3.2.6	水泥混凝土 厚度(cm) 15cm	1000m2	18.1806		
3.2.7	机械挖运土 0.5m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2.0~3.0km	100m3	26.53385		
3.2.8	农田防护与生态环境保持工程				
4	栽植乔木(带土球) 土球直径(在20cm以内)	100株	117.66		
5	其他工程				
	土壤培肥、及苗木施肥药水等	亩	5740.56		
	总计				



扫描全能王 创建

人工预算单价计算表

项目名称：贵州省印江自治县2020年度城乡建设用地增减挂钩项目

第1 页 共 2 页

地区类别：		定额人工等级：	甲类工
序号	名称	计算式	单价
1	基本工资		
1.1	基本工资标准(元/月)		
1.2	地区工资系数		
2	辅助工资		
2.1	地区津贴		
2.1.1	地区津贴标准(元/月)		
2.2	施工津贴		
2.2.1	施工津贴标准(元/天)		
2.3	夜餐津贴		
2.3.1	中班津贴标准(元/天)		
2.3.2	夜班津贴标准(元/天)		
2.4	节日加班津贴		
3	工资附加费		
3.1	职工福利基金		
3.2	工会经费		
3.3	养老保险费		
3.3.1	养老保险费率		
3.4	医疗保险费		
3.4.1	医疗保险费率		
3.5	工伤保险费		
3.6	职工失业保险基金		
3.7	住房公积金		
3.7.1	住房公积金费率		
4	人工工日预算单价(元/工日)		



扫描全能王 创建

人工预算单价计算表

第2 页 共 2 页

地区类别:		定额人工等级:	乙类工
序号	名称	计算式	单价
1	基本工资	基本工资标准(元/月)*地区工资系数*12/(250-10)	
1.1	基本工资标准(元/月)	445	
1.2	地区工资系数	1	
2	辅助工资	地区津贴+施工津贴+夜餐津贴+节日加班津贴	
2.1	地区津贴	地区津贴标准(元/月)*12/(250-10)	
2.1.1	地区津贴标准(元/月)	240	
2.2	施工津贴	施工津贴标准(元/天)*365*0.95/(250-10)	
2.2.1	施工津贴标准(元/天)	2	
2.3	夜餐津贴	(中班津贴标准(元/天)+夜班津贴标准(元/天))/2*0.05	
2.3.1	中班津贴标准(元/天)	3.5	
2.3.2	夜班津贴标准(元/天)	4.5	
2.4	节日加班津贴	基本工资*(3-1)*11/250*0.15	
3	工资附加费	职工福利基金+工会经费+养老保险费+医疗保险费+工伤保险费+职工失业保险基金	
3.1	职工福利基金	(基本工资+辅助工资)*14%	
3.2	工会经费	(基本工资+辅助工资)*2%	
3.3	养老保险费	(基本工资+辅助工资)*养老保险费率	
3.3.1	养老保险费率	18.63%	
3.4	医疗保险费	(基本工资+辅助工资)*医疗保险费率	
3.4.1	医疗保险费率	8.73%	
3.5	工伤保险费	(基本工资+辅助工资)*1.5%	
3.6	职工失业保险基金	(基本工资+辅助工资)*2%	
3.7	住房公积金	(基本工资+辅助工资)*住房公积金	
3.7.1	住房公积金费率	5.82%	
4	人工工日预算单价(元/工日)	基本工资+辅助工资+工资附加费	



扫描全能王 创建

人工及主要材料用量汇总表

项目名称：贵州省印江自治县2020年度城乡建设用地增减挂钩项目

第1 页 共 1 页

[illegible] 扫描全能王 创建

