

思南县 10 万亩青花椒高效农业一体化建设项目干花椒生产车
间设备及冷库设备采购需求公示

- 1、项目名称：思南县 10 万亩青花椒高效农业一体化建设项目干花椒生
产车间设备及冷库设备采购
- 2、项目编号：GZYG-TRCG-2021-051
- 3、公示期限：2021 年 10 月 28 日至 2021 年 10 月 29 日

4、采购预算：5343780.00 元

5、最高限价：5076591.00 元

6、采购预算确定依据：贵银租项授信批复[2021]51 号

7、采购单位名称：贵州思南城市建设投资发展有限公司

项目联系人：张成枫

联系电话：15685651442

8、采购代理机构全称：贵州阳光工程建设咨询有限公司

联系地址：铜仁市江华明都 3 号楼 27 层

项目联系人：冷朝凤

联系电话：0856-5289039

9、任何单位和个人对本项目文件采购需求公示有异议的，可在公示期
限内，反馈意见给代理机构。

附件（上传采购文件主要包括：资格条件、技术参数、商务要求、评分
办法）：

一、采购清单

大型烘干机、振动筛、滚筒脱粒机、传输带预算

序号	名称	型号及参数	单位	全费用综合单价	数量	综合合价 (元)	备注
1	大型烘干机	★1、型号：5HG-12CK；2、烘干容积：9m³；3、额定电压：380v；4、烘干温度：出风温度≥进风温度 5℃；6、整体尺寸：940*940*1060	台		30.00		
2	振动筛	★韩城三叶，900 型：2.2kw	台		4.00		
3	滚筒脱粒机	★滚筒筛：YzLk__150 加工量：500kG / N 输入电压：380v 功率 1.1~2.2kw 尺寸：4650mmx1800mmx2200mm	台		10.00		

4	传输带	★1、皮带输送机长 10 米 *皮带宽 80 公分*高平面约 60 公分至 2.5 米 4 台；2、主材采用 60*40 不锈钢和 38*25 不锈钢 201 材方管上下组架组成；3、脚架使用 60*40 方管；4、连接 38*25 方管；5、两旁有小方管托边；6、第一层底部皮带每距离 400 毫米安装托滚筒，（皮带底部没有托板）；7、输送机主被动滚筒直径 114 毫米；8、输送机四头部各有螺丝螺杆张紧调整，每脚部有地轮可移动；9、输送带为 PVC 材绿色光面 4 毫米厚，并每距离 35 公分安装 11 毫米高挡条；10、驱动配 2.2 千瓦摆线针减速电机，定速单向运转，电压 380 伏；11、输送机配有电机防护罩；12、输送机配有启停开关。	m		60.00		
5							

6							
7							
8							
9							
10	合计					0.00	

青花椒交易市场冷库设备及安装工程汇总表

冷库外形尺寸：长 21 米*宽 16 米*高 6 米*4 间											
项目	序号	品 名	型号规格	数量	单位	材料单 价	材料合计	安装调试	安装调试	金 额	备注
						(元)	(元)	单价(元)	合计(元)	(元)	品牌
制冷机组 部分(配套 零部件综 合考虑)	1	智能主机	DCF150AM-CB3	16	台						
	2	热氟化霜冷风 机	DAE650R70	16	台						
	3	制冷剂	R404A（预充+补充）	16	瓶						
	4	连接铜管	紫铜管约 10 米/台	160	米						
	5	连接用管件	弯头、U 型弯	16	套						
	6	焊条、螺母	匹配	1	项						
	7	电气焊材料	氧气、丁烷等	1	项						
	8	其他安装辅材	蘑菇头、锁扣、钢绳	1	项						

	9	机组支架	10#槽钢制作	100	米						
	10	小计									
电控部分 (配套零部件综合考 虑)	1	电线	国标匹配（不含主 电缆）	4	间						
	2	中央控制器	智能控制器 DL43C-V1.0	4	个						
	3	线管、线槽	匹配联塑	4	间						
	4	电器辅材	开关、插头	4	间						
	5	冷库灯	冷库专用 LED20w (10 只/库)	40	个						
	6	风幕机	绿岛风 1500	4	台						
	7	小计									
保温部份 (配套零部件综合考 虑)	1	冷库库板	聚氨酯发泡 10cm 厚	3150	m²						
		地面保温	2*5cm 挤塑板、混凝土	1344	m²						
	2	冷库门	重型平移门 2000× 2500	4	扇						
	3	门框	铝合金制作	4	樘						
	4	聚氨脂发泡剂	AB 混合	20	kg						
	5	聚氨脂填缝剂	管式发泡剂	20	箱						
	6	拼装板密封胶	793	40	箱						
	7	拼装板装饰板	彩钢包边、铝合金包角	1200	米						
	8	拼装板辅料	拉铆钉等	100	kg						
	9	铜管保温	橡塑保温管	240	m						

	10	地面防水	PU 薄膜	3360	m²						
	11	库板吊架	蘑菇头、锁扣	1	项						
	12	运输费		1	项						
	13	小计									
统计	1	合计									
	2	开票				8%					
	3	总价									

麻味蛋酥冷库设备及安装工程汇总表

冷库外形尺寸：长 20 米*宽 15 米*高 4 米*1 间											
项目	序号	品 名	型号规格	数量	单位	材料单 价	材料合计	安装调试	安装调试	金 额	备注
						(元)	(元)	单价(元)	合计(元)	(元)	品牌
制冷机组 部分(配 套零部件 综合考 虑)	1	智能主机	DC150AM-CB3	3	台						
	2	热氟化霜冷风 机	DAE650R70	3	台						
	3	制冷剂	R404A（预充+补充）	3	瓶						
	4	连接铜管	紫铜管约 20 米/台	60	米						
	5	连接用管件	弯头、U 型弯	3	套						
	6	焊条、螺母	匹配	1	项						
	7	电气焊材料	氧气、丁烷等	1	项						
	8	其他安装辅材	蘑菇头、锁扣、钢绳	1	项						
	9	机组支架	10#槽钢制作	100	米						
	10	小计									
电控部分 (配套零 部件综合	1	电线	国标匹配	1	间						
	2	中央控制器	智能控制器	1	个						
	3	线管、线槽	匹配联塑	1	间						

