

贵州省铜仁公路勘察设计院有限公司回迁碧江区桂花塘办公楼装修工程施工采购
需求公示

1、项目名称: 贵州省铜仁公路勘察设计院有限公司回迁碧江区桂花塘办公楼装修工程施工采购

2、项目编号: HDZB-2022-001

3、公示期限 (不少于2个工作日): 2022-01-06—2022-01-07

4、采购预算: 467.46 万元。

5、最高限价: 467.46 万元。

6、采购预算确定依据: 工程预算书

7、采购单位名称: 贵州省铜仁公路勘察设计院有限公司

项目联系人: 张禹

联系电话: 18685628676

8、采购招标代理机构: 弘典建设咨询有限公司

联系地址: 铜仁市公园道1号3栋2804室

联系人: 任静

电话: 0856-5285308

9、任何单位和个人对本项目文件采购需求公示有异议的, 可在公示期限内, 反馈意见给代理机构。

2022年1月5日

见附件

贵州省铜仁公路勘察设计院有限公司回迁碧江区桂花塘办公楼
装修工程

一、采购人需求
采购清单

场景大数据展示中心室外 工程
整体形象改造工程

招标工程量清单

招 标 人：_____



造价咨询人：_____



场景大数据展示中心室外
整体形象改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：场景大数据展示中心室外整体形象改造工程

一、编制依据：

- 1、工程名称：场景大数据展示中心室外整体形象改造工程。
 - 2、本工程以场景大数据展示中心室外整体形象改造工程为主要编制依据，包括：门头幕墙（门头幕墙钢结构工程、门头幕墙幕墙工程、门头幕墙电气照明工程），精神堡垒（精神堡垒钢结构工程、精神堡垒幕墙工程）、门卫室（门卫室钢结构工程、门卫室幕墙工程、门卫室电气照明工程），旋转楼梯（旋转楼梯钢结构工程），室外附属工程（绿化工程、铺装工程）。
 - 3、执行2013年《贵州省建设工程工程量清单计价规范》、贵州省16版计价定额。
- 二、主要材料价格均参考《贵州省建设工程造价信息》2020年第9期铜仁地区主要材料价格，与施工价格不符时，可根据具体情况调整。
- 三、相关取费全部按现行文件执行，如有变动，遵照实际发生调整。

暂列金额明细表

工程名称：门头幕墙幕墙工程

标段：场景大数据展示中心室外整体形象改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 门头幕墙钢结构工程

标段: 场景大数据展示中心室外整
体形象改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等	m3	0.09			
2	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等	m3	0.16			
3	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:膨胀混凝土 2. 混凝土强度等	m3	0.04			
4	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等	m3	20.95			
5	010515001001	现浇箍筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, 直径10mm	t	0.003			
6	010515001005	现浇箍筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, 直径8mm	t	0.042			
7	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, 直径14mm	t	0.182			
8	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格:Q235B、矩形100*50*4mm	t	0.497			
9	010603002002	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格:Q235B、矩形160*80*5mm	t	3.68			
10	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q235B 矩形60*40*3mm	t	1.085			
11	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q235B 矩形100*50*4mm	t	5.193			
12	010604001003	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q235B 矩形60*40*4mm	t	0.446			
13	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:板件 2. 钢材品种、规格:详见设计图纸	t	0.056			
14	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:亚克力透光板(含灯盒)	m2	36.24			
15	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:除锈漆	m2	247			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称: 门头幕墙钢结构工程

标段：场景大数据展示中心室外整体形象改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表一13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门头幕墙电气照明工程

标段：场景大数据展示中心室外整体形象改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合土方,机械开挖	m3	50.84			
2	040103001001	回填方	1.填方材料品种:砂石回填 2.填方来源、运距:外购	m3	31.7			
3	010103002001	余方弃置	1.运距:暂定5KM,现场签证	m3	50.84			
4	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:C10混凝土垫层	m3	6.36			
5	011101003001	混凝土地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:250mm厚C25混凝土	m2	76.26			
6	030404017001	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.规格:详设计 3.安装方式:暗装	台	1			
7	030408001001	电力电缆	1.规格:YJV3*10	m	56.82			
8	030411001001	配管	1.材质:PE 2.规格:40	m	56.82			
9	030411004001	配线	1.规格:BYJ2.5	m	377.5			
10	030411001002	配管	1.材质:PC 2.规格:20	m	377.5			
11	030412004001	装饰灯	1.名称:LED灯带 2.规格:3W	m	504			
12	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：精神堡垒钢结构工程 标段：场景大数据展示中心室外整体形象改造工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010101004004	挖基坑土方	1.土壤类别:综合土方，现场签证	m3	9.97			
2	010103001003	回填方	1.密实度要求:密实度符合设计及规范要求	m3	1.25			
3	010103002003	余方弃置	1.运距:暂定5km, 现场签证	m3	8.72			
4	010302004001	挖孔桩土方	1.地层情况:暂定为综合土方，现场签证 2.挖孔深度:暂定6m，现场签证 3.弃土（石）运距:暂定5km，现场签证 4.孔桩平均孔径或平均边长≤1.2m 5.桩长及岩层情况按最终确认的实际发生工程量计取	m3	18.95			
5	010302005001	人工挖孔灌注桩	1.桩芯长度:暂定6m，现场签证 2.桩芯直径、扩底直径、扩底高度:详见设计图纸 3.护壁厚度、高度:详见设计图纸 4.护壁混凝土种类、强度等级:C30商品混凝土 5.桩芯混凝土种类、强度等级:C30商品混凝土	m3	17.73			
6	010501005001	桩承台基础	1.混凝土种类:商品抗渗混凝土 2.混凝土强度等级:C30, P6	m3	8.19			
7	010515004001	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:详见设计图纸	t	0.519			
8	010501001002	垫层	1.混凝土种类:膨胀混凝土 2.混凝土强度等级:C40	m3	0.04			
9	010501001001	垫层	1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m3	0.53			
10	010501001003	垫层	1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.32			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

暂列金额明细表

工程名称: 门卫室幕墙工程

标段：场景大数据展示中心室外整体形象改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

规费、税金项目计价表

工程名称: 门卫室幕墙工程

标段：场景大数据展示中心室外整体形象改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表—13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 门卫室钢结构工程

标段: 场景大数据展示中心室外整
体形象改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:综合土方,现场签证	m3	32.26			
2	010103001001	回填方	1.密实度要求:密实度符合设计及规范要求	m3	18.96			
3	010103002001	余方弃置	1.运距:暂定5km,现场签证	m3	13.3			
4	010501001001	垫层	1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等	m3	1.54			
5	010501001002	垫层	1.混凝土种类:膨胀混凝土 2.混凝土强度等	m3	0.03			
6	010501001003	垫层	1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等	m3	0.09			
7	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等	m3	11.76			
8	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,直径18mm	t	0.285			
9	010603002001	空腹钢柱	1.钢材品种、规格:Q235B 方钢100*6	t	0.315			
10	010604001001	钢梁	1.钢材品种、规格:Q235B、H100*50*5*7mm	t	0.143			
11	010604001002	钢梁	1.钢材品种、规格:Q235B、H150*75*5*7mm	t	0.316			
12	010604001003	钢梁	1.钢材品种、规格:Q235B、H200*100*5.5*8mm	t	0.253			
13	010606013001	零星钢构件	1.构件名称:预埋构件 2.钢材品种、规格:详见设计图纸	t	0.412			
14	011405001002	金属面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:除锈漆	m2	32.76			
15	011405001003	金属面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆 2~3遍	m2	32.76			
16	011702001001	基础	1.基础类型:垫层	m2	3.84			
17	011702001002	基础	1.基础类型:独立基础	m2	33.6			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室钢结构工程

标段：场景大数据展示中心室外整体形象改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室电气照明工程

标段：场景大数据展示中心室外整
体形象改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	03041200500 1	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:2*25W	套	2			
2	03040401700 1	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 规格:详设计 3. 安装方式:暗装	台	1			
3	03040403500 1	插座	1. 名称:安全型二三级 暗装插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	2			
4	03040403500 2	插座	1. 名称:安全型二三级 暗装空调插座 2. 规格:250V, 16A 3. 安装方式:暗装	个	1			
5	03040403400 1	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V, 16A 3. 安装方式:暗装	个	1			
6	03041100400 1	配线	1. 规格:BYJ2.5	m	11.5			
7	03041100100 1	配管	1. 材质:PC 2. 规格:20	m	9			
8	03041100400 2	配线	1. 规格:BYJ4	m	18.7			
9	03041100600 1	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:嵌入式	个	8			
10	03041100100 2	配管	1. 材质:PC 2. 规格:25	m	25.4			
11	03040800100 1	电力电缆	1. 规格:YJV3*4	m	6.74			
12	03040900100 1	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4	根	8			
13	03130101700 1	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：旋转楼梯钢结构工程

标段：场景大数据展示中心室外整
体形象改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:综合土方, 现场签证	m3	4.64			
2	010103001001	回填方	1.密实度要求:密实度符合设计及规范要求	m3	0.86			
3	010103002001	余方弃置	1.运距:暂定5km, 现场签证	m3	3.79			
4	010302004001	挖孔桩土方	1.地层情况:暂定为综合土方, 现场签证 2.挖孔深度:暂定6m, 现场签证 3.弃土(石)运距:暂定5km, 现场签证 4.孔桩平均孔径或平均边长≤1.2m 5.桩长及岩层情况按最终确认的实际发生工程量计取	m3	7.39			
5	010302005001	人工挖孔灌注桩	1.桩芯长度:暂定6m, 现场签证 2.桩芯直径、扩底直径、扩底高度:详见设计图纸 3.护壁厚度、高度:详见设计图纸 4.护壁混凝土种类、强度等级:C30商品混凝土 5.桩芯混凝土种类、强度等级:C30商品混凝土	m3	5.39			
6	010501005001	桩承台基础	1.混凝土种类:商品抗渗混凝土 2.混凝土强度等级:C30, P6	m3	3.48			
7	010515004001	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:详见设计图纸	t	0.408			
8	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, 直径12mm	t	0.029			
9	010515001005	现浇箍筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, 直径14mm	t	0.278			
10	010606008001	钢梯	1.钢梯形式:Q355B 矩500*200*16mm	t	10.22			
11	010606009001	钢护栏	1.钢材品种、规格:80*40*3mm钢通	t	0.6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装工程

标段：场景大数据展示中心室外整
体形象改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050201001001	园路	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:30mm厚1: 3干硬性水泥砂浆 2. 路面厚度、宽度、材料种类:600*600*30mm芝麻	m2	781.49			
2	011107001001	室外台阶	1. 基层处理:素土夯实 2. 垫层:100mm厚石粉垫层掺7#水泥、100mm厚C20素混凝土 3. 粘接层:30mm厚1:2.5水泥砂浆 4. 面层:踏面:600*400*50mm芝麻灰荔枝面花岗岩、踢面:600*100*30mm芝麻灰荔枝面花岗岩	m2	137.89			
3	050201003001	路牙铺设	1. 基层处理:素土夯实 2. 垫层厚度、材料种类:100mm厚石粉垫层掺7#水泥、100mm厚C20素混凝土 3. 路牙材料种类、规格:混凝土路缘石 4. 砂浆强度等级:30mm厚1: 2.5水泥砂浆	m	6.56			
4	011204001001	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*300*20mm厚雪花白烧面花岗岩 2. 抹灰层:20mm1: 3干硬性水泥砂浆 3. 防水层:聚氨酯防水涂料2mm厚 4. 高度暂定1.1m, 最	m2	112.2			
5	050307006001	室外坡道栏杆	1. 做法详见景施JS-02-01-7	m	9.73			
6	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称：铺装工程

标段：场景大数据展示中心室外整
体形象改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程 排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗 保险费+工伤保险费+生育保险			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措 施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措 施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措 施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措 施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措 施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措 施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13

- 1、适用规范和标准
- 除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。
适用于本工程的国家、行业 and 地方的规范、标准和规范等。
- 2、支付方式:3:3:4。
- 3、单列的安全文明施工费不低于投标总价（不含设备费）的 2.5 %。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

① 提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及代理人身份证；

② 申请人具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质、安全生产许可证。

③ 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：供应商是法人的，应提供 2020 年经审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明。新成立未满一年、部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。

④ 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：如提供依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料，近半年任意 3 个月以上的证明材料；

⑤ 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：

提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）；

⑥ “信用中国”网站，政府采购严重违法失信行为记录名单查询的信用记录情况

（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：报名时间至开标时间期间；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图。

⑦ 法律、行政法规规定的其他条件：提供有关证明材料（如有）。

⑧ 本项目不接受联合体投标。

三、评分标准:

一、评标方法:

☒ 综合评分法 ☐ 最低评标价法

二、评标标准:

(一) 具体的评标标准。

1、评审分值分配 (满分 100 分)

(1) 技术分 (25 分)

(2) 价格分 (35 分)

(3) 商务分 (40 分)

综合评分法:

投标人 (最终入围单位) 最终得分=价格分+技术分+商务分, 汇总全体评委的评分表。按总得分从高到低进行排序, 投标人总得分相同时, 按以下因素决定排序: A、以技术标得分高低排序; B、价格分、技术标得分、商务标得分均相同时由采购人在采购监督机关或公证处的监督下抽签决定。

2、综合评分法评分方法 (计算结果精确到小数点后两位):

评分采用百分制, 评分项目、分值及评分标准如下:

序号	评分内容	评分参考
(一) 投标报价 (满分 35 分)		
1	价格分 (35 分)	1. 评标基准价的确定: 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价作为评标基准价, 其价格分为满分。 2. 投标报价=(评标基准价/投标报价)*35 (百分点保留 2 位小数点, 得分保留 2 位小数点, 第 3 位四舍五入)。
二技术部分 (满分 25 分)。		
1	施工方案与技术措施 (2.5 分)	评委根据合理性进行评分。
2	质量保证措施 (2.5 分)	评委根据合理性进行评分。
3	施工总进度 (包括施工进度计划横道图、网络图) 及保证措施 (2.5 分)	评委根据合理性进行评分。
4	施工安全措施 (2.5 分)	评委根据合理性进行评分。
5	文明施工措施 (2.5 分)	评委根据合理性进行评分。
6	施工场地治安保卫管理 (2.5 分)	评委根据合理性进行评分。
7	施工环保措施 (2.5 分)	评委根据合理性进行评分。
8	施工现场总平面布置图 (2.5 分)	评委根据合理性进行评分。

9	现场组织管理机构 (2.5 分)	评委根据合理性进行评分。
10	与发包人、监理及设计单位、专业分包工程的配合 (2.5 分)	评委根据合理性进行评分。
三. 商务部分 (40 分)。		
1.	拟投入本项目人员的资质 (20 分)	1.项目负责人: 具备建筑工程专业二级注册建造师执业资格, 具备有效的安全生产考核合格证书, 且未担任其他在建建设工程项目的项目经理; 具有中级及以上职称得 4 分, 具有高级职称得 7 分, 满分 7 分; 2.技术负责人: 具有中级职称得 3 分, 具有高级职称得 6 分, 满分 6 分。 3..其他主要人员 (施工员 1 人, 质量员 1 人, 安全员 1 人, 材料员 1 人, 造价员 1 人, 试验员 1 人, 资料员 1 人): 全有计 7 分, 每少一员扣 1 分, 扣完为止, 满分 7 分。 注: 项目经理应附建造师注册证 (或建造师临时执业证)、职称证、安全生产考核合格证 (B 类)、缴纳养老保险复印件。 技术负责人应附职称证、缴纳养老保险复印件, 从事工程项目管理年限由投标单位出具证明。 主要管理人员应附缴纳养老保险复印件, 安全员还应出具安全生产考核合格证 (C 类)。 如上述注册证、执业证、职称证、考核证等证件上的单位与投标单位不一致的, 由发证单位出具正在变更的证明。项目经理及项目管理人员缴纳养老保险的单位应为投标单位。 所有证件、证明须加盖投标人单位公章。
2.	业绩 (20 分)	提供近三年 (2018 年 1 月 1 日至今) 类似工程业绩一个得 10 分, 满分 20 分。 (证明材料: 提供合同或中标通知书复印件并加盖单位公章, 否则不计分。)
(二) 推荐拟中标候选供应商名单。1、中标候选供应商数量: 1 个。2、中标候选供应商排列顺序。 经投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价评标程序后, 按以下办法推荐中标候选供应商名单的排列顺序 (请按采购项目的评标方法从以下项中选择一项打 “√”): ☐ 采用最低评标价法的, 评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。 ☒ 采用综合评分法的, 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求, 且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人, 得分相同的, 按评标价由低到高顺序排列; 得分且评标价相同的, 按技术指标优劣顺序排列。		
三、定标原则: ☒ 采购人委托招标代理机构招标, 授权评标委员会直接确定中标供应商。 ☐ 采购人委托招标代理机构招标, 在收到评标报告后五个工作日内, 按照评标报告中推荐的中标		

候选供应商顺序确定中标供应商。

☐ 采购人自行组织招标，在评标结束后五个工作日内确定中标供应商。