

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修工程

标段：铜仁市桐达果岭幼儿园室内装修  
项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土 2. 墙体类型:砌块墙 3. 砂浆强度等级:Ma5.0	m3	14.05			
2	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.97			
3	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HRB300, 直径6mm	t	0.025			
4	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB300, 直径12mm	t	0.096			
5	010801001001	木质门	1. 成品套装实木门	m2	167.28			
6	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质:铝合金平开门 2. 玻璃品种、厚度:详见设计图纸	m2	19.53			
7	010802003001	钢质防火门	1. 乙级防火门	m2	2.88			
8	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚JS防水材料	m2	382.47			
9	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:2厚JS防水材料	m2	719.1			
10	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖	m2	316.47			
11	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖	m2	163.18			
12	011103001001	PVC仿木板地胶	1. 垫层:20mm厚C20细石	m2	2772.07			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修工程

标段：铜仁市桐达果岭幼儿园室内装修  
项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			混凝土，3mm厚自流平 2. 粘结层厚度、材料种类：胶粘剂 3. 面层材料品种、规格、颜色：PVC仿木板地胶					
13	011103001002	成品复合木地板	1. 垫层：20mm厚C20细石混凝土，3mm厚自流平 2. 粘结层厚度、材料种类：胶粘剂 3. 面层材料品种、规格、颜色：成品复合木地板	m <sup>2</sup>	23.12			
14	011106008001	PVC仿木板地胶楼梯面层	1. 找平层：20mm水泥砂浆找平层 3~5mm自流平 2. 面层材料品种、规格、颜色：PVC仿木板地胶	m <sup>2</sup>	96.3			
15	011108001001	石材零星项目	1. 工程部位：门槛石 2. 面层材料品种、规格、颜色：石材	m <sup>2</sup>	7.11			
16	011105005001	木质踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：成品木质踢脚线	m <sup>2</sup>	138.93			
17	011204003001	块料墙面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1：2.5水泥砂浆找平 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：300*600墙砖	m <sup>2</sup>	1546.72			
18	011207001001	木纹色防火板	1. 龙骨材料种类、规格、间距：木龙骨 2. 基层材料种类、规格：9厘阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：8mm木纹色防火板 4. 压条材料种类、规格：实木收边条	m <sup>2</sup>	1670.38			
19	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、间距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：12厚CAA板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：槽木吸音板饰	m <sup>2</sup>	98			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修工程

标段：铜仁市桐达果岭幼儿园室内装修  
项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			面厚15mm					
20	011210005001	成品隔断	1. 成品抗倍特板，做法详见设计图	m2	118.34			
21	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：600*600铝扣板	m2	114.46			
22	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：300*300铝扣板	m2	45.78			
23	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：三遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料两遍 3. 部位：墙面	m2	3849.26			
24	011406001002	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：三遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料两遍 3. 部位：天棚	m2	3213.54			
25	011505001001	洗漱台	1. 做法详见设计图纸 2. 材料品种、规格、颜色：石材	m2	29.91			
26	011505005001	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色：不锈钢	个	72			
27	011503005001	梯段两侧幼儿扶手	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢	m	43.84			
28	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：防雾安全镜	m2	45.92			
29	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：原墙体 2. 砌体材质：加气混凝土 3. 拆除方式：人工拆、挑、运 4. 运距暂定：5km，现场签证	m3	25.58			
30	2.1			项	1			
31	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	14.82			
32	011701003001	墙面活动脚手架	1. 墙面活动脚手架	m2	7164.36			
33	011701003002	天棚活动脚手架	1. 天棚活动脚手架	m2	3373.78			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修工程

标段：铜仁市桐达果岭幼儿园室内装修  
项目

第 4 页 共 4 页

合 计		
-----	--	--

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

















# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（含消防）

标段：铜仁市桐达果岭幼儿园室内装修  
项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:原墙体 2. 砌体材质:加气混凝土 3. 拆除方式:人工拆、挑、运 4. 运距暂定:5km, 现场签证	m <sup>3</sup>	1.34			
2	010605002001	钢板墙板	1. 厚度不小于3mm的双面刷有防火涂料的钢板	m <sup>2</sup>	2.69			
3	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U排水管, DN75 4. 连接形式:粘接	m	133.29			
4	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U排水管, DN100 4. 连接形式:粘接	m	128.9			
5	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管, DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	38.57			
6	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管, DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	60.16			
7	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管, DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	121.15			
8	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水	m	24.8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（含消防）

标段：铜仁市桐达果岭幼儿园室内装修  
项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 材质、规格：PP-R给水管，DN32 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及规范要求					
9	031001006007	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R给水管，DN40 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及规范要求	m	36.75			
10	031001006008	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R给水管，DN50 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及规范要求	m	223.63			
11	031004003001	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：台上式 3. 组装形式：套装 4. 附件名称、数量：角阀、水龙头等	组	101			
12	031004006001	蹲式大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：蹲式大便器安装 瓷高水箱 3. 组装形式：套装 4. 附件名称、数量：角型阀、冲洗管等	组	86			
13	031004006002	坐式大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：坐式大便器 连体水箱 3. 组装形式：套装 4. 附件名称、数量：坐便器盖板、角型阀	组	3			
14	031004007001	小便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：壁挂式小便器安装 手动开关 3. 组装形式：套装	组	36			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（含消防）

标段：铜仁市桐达果岭幼儿园室内装修  
项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031004014001	地漏	1. 材质:详见设计图 2. 型号、规格:DN75	个	47			
16	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:详见设计图	个	12			
17	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:陶瓷 2. 成品拖布池安装 3. 组装形式:套装	组	14			
18	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:成套沐浴器 冷热水 2. 组装形式:套装	套	12			
19	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管, DN25 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求	m	9.4			
20	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管, DN40 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求	m	6.03			
21	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管, DN50 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求	m	4.01			
22	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:详见设计图	个	6			
23	031002001001	管道支架	1. :详见设计图	kg	25			
24	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程（含消防）

标段：铜仁市桐达果岭幼儿园室  
内装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。













# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气照明工程

标段：铜仁市桐达果岭幼儿园室内装修  
项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-3*6 3. 敷设方式、部位: 室内	m	620.24			
2	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: WDZ-BYJ2.5 3. 配线部位: 管内穿线	m	5092.65			
3	030411004006	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: WDZ-BYJ-10 3. 配线部位: 管内穿线	m	539			
4	030411004004	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: WDZBN-BYJ2.5 3. 配线部位: 管内穿线	m	1705			
5	030411004002	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: WDZ-BYJ4 3. 配线部位: 管内穿线	m	2616.98			
6	030411004003	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: WDZD-BYJ4 3. 配线部位: 管内穿线	m	4229.21			
7	030411004005	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: WDZBN-RVS-2x1.5 3. 配线部位: 管内穿线	m	887.34			
8	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 规格: 25 4. 配置形式: 暗敷	m	528.89			
9	030411001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 规格: 32 4. 配置形式: 暗敷	m	85.42			
10	030411001005	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 规格: 40 4. 配置形式: 暗敷	m	14.21			
11	030411001006	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: 25 4. 配置形式: 暗敷	m	842.87			
12	030411001003	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PVC 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗敷	m	2579.06			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气照明工程

标段：铜仁市桐达果岭幼儿园室内装修  
项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030411003001	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:150*75	m	227			
14	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 规格:1W/24V 3. 安装高度:门框上方0.2m暗装	套	37			
15	030412003002	高度标志(障碍)灯	1. 名称:壁挂式应急照明灯 2. 规格:5W/24V 3. 安装高度:距地2.4米壁装	套	75			
16	030412003003	高度标志(障碍)灯	1. 名称:单向疏散指示灯 2. 规格:1W/24V 3. 安装高度:距地0.5m明装	套	50			
17	030412001003	普通灯具	1. 名称:200*1200平板灯 2. 规格:LED吊灯	套	265			
18	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:300*300 3. 类型:平吊顶安装	套	17			
19	030412001005	普通灯具	1. 名称:LED圆灯 2. 规格:25W 3. 类型:吸顶安装	套	29			
20	030412001004	普通灯具	1. 名称:搪瓷平盘灯 2. 规格:25W 3. 类型:吸顶安装	套	39			
21	030404033001	风扇	1. 名称:换气扇 2. 型号:详见设计图	台	9			
22	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:嵌入式	个	669			
23	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:250V 10A	个	69			
24	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 材质:250V 10A	个	52			
25	030404035002	插座	1. 名称:安全型三级暗装插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	120			
26	030404035003	插座	1. 名称:空调挂机暗装插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	10			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气照明工程

标段：铜仁市桐达果岭幼儿园室内装修  
项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030404035004	插座	1. 名称:空调柜机暗装插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	29			
28	030404017001	配电箱	1. 名称:楼层配电箱 2. 规格:详见系统图	台	26			
29	030404017002	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 规格:详见系统图	台	3			
30	030404017003	配电箱	1. 名称:照明配电总箱 2. 规格:详见系统图	台	6			
31	031002001001	支架	1. 材质:钢制桥架支架	kg	390			
32	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	408.14			
33	030411003004	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:100*50	m	196.67			
34	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:嵌入式	个	194			
35	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:距地0.3米安装	个	32			
36	030502004002	电视插座	1. 名称:电视插座 2. 底盒材质、规格:距地0.3米安装	个	17			
37	031002001002	支架	1. 材质:钢制桥架支架	kg	335			
38	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。















