

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
	第一部分 建筑工程					
一	调节蓄水池工程					
(一)	张家寨镇关锋村工程点 (2座)		2			V=50m ³
	一般土方开挖	m ³	77.47			
	一般石方开挖	m ³	19.37			
	土石回填	m ³	87.15			
	C15砼垫层	m ³	2.03			
	C25砼底板	m ³	4.05			
	C25砼侧墙	m ³	20.52			
	C25砼板、梁、柱	m ³	3.04			
	碎石垫层	m ³	2.03			
	爬梯	套	1			
	模板	m ²	156.15			
	钢筋制安	t	3.077			
	M10水泥砂浆抹面	m ²	147.15			
(二)	张家寨镇双安村工程点 (2座)		2			V=50m ³
	一般土方开挖	m ³	72.63			
	一般石方开挖	m ³	24.21			
	土石回填	m ³	82.31			
	C15砼垫层	m ³	2.03			
	C25砼底板	m ³	4.05			
	C25砼侧墙	m ³	20.52			
	C25砼板、梁、柱	m ³	3.04			
	碎石垫层	m ³	2.03			
	爬梯	套	1			
	模板	m ²	156.15			
	钢筋制安	t	3.077			
	M10水泥砂浆抹面	m ²	147.15			
(三)	张家寨镇林家寨村工程点 (2座)		2			V=50m ³
	一般土方开挖	m ³	85.22			
	一般石方开挖	m ³	21.30			
	土石回填	m ³	90.54			
	C15砼垫层	m ³	2.03			
	C25砼底板	m ³	4.05			
	C25砼侧墙	m ³	20.52			
	C25砼板、梁、柱	m ³	3.04			
	碎石垫层	m ³	2.03			
	爬梯	套	1			
	模板	m ²	156.15			
	钢筋制安	t	3.077			
	M10水泥砂浆抹面	m ²	147.15			

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
二	管网工程					
(一)	张家寨镇茶山高位水池工程点 (DN50PE管L=554m)					
	沟槽土方开挖	m ³	182.00			
	沟槽石方开挖	m ³	45.50			
	土石回填	m ³	216.13			
	模板	m ²	30.00			
	C15混凝土包管	m ³	4.50			
(二)	张家寨镇双龙村工程点 (DN40PE管L=460m)					
	沟槽土方开挖	m ³	140.00			
	沟槽石方开挖	m ³	35.00			
	土石回填	m ³	166.25			
	模板	m ²	36.00			
	C15混凝土包管	m ³	5.40			
(四)	张家寨镇双安村工程点 (DN32PE管L=2545m)					
	沟槽土方开挖	m ³	700.00			
	沟槽石方开挖	m ³	175.00			
	土石回填	m ³	831.25			
	模板	m ²	27.00			
	C15混凝土包管	m ³	20.70			
(五)	张家寨镇林家寨村工程点 (DN32PE管L=1600m)					
	沟槽土方开挖	m ³	448.00			
	沟槽石方开挖	m ³	112.00			
	土石回填	m ³	532.00			
	模板	m ²	300.00			
	C15混凝土包管	m ³	45.00			
三	闸阀井工程					
(一)	张家寨镇茶山高位水池工程点 (2座)					
	M7.5浆砌砖墙 (0.55*0.55*0.4cm)	m ³	0.13			
	一般土方开挖	m ³	0.16			
	一般石方开挖	m ³	0.04			
	土石方回填	m ³	0.10			
(二)	张家寨镇茶山高位水池工程点 (1座)					
	M7.5浆砌砖墙 (0.9*0.9*0.5cm)	m ³	0.27			
	一般土方开挖	m ³	0.16			
	一般石方开挖	m ³	0.04			
	土石方回填	m ³	0.10			
(三)	张家寨镇双安村工程点					
	M7.5浆砌砖墙	m ³	7.95			
	一般土方开挖	m ³	46.30			
	一般石方开挖	m ³	11.57			
	土石方回填	m ³	28.94			
(四)	张家寨镇龙岗村工程点					

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
	M7.5浆砌砖墙	m ³	2.96			
	一般土方开挖	m ³	7.29			
	一般石方开挖	m ³	1.82			
	土石方回填	m ³	4.56			

设备及安装工程

编号	名称及规格	单位	数量	单价（元）		复价（元）		合价（元）
				设备费	安装费	设备费	安装费	
	第二部分设备及安装工程							

管道及安装工程

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合价(元)		合价(元)
				设备费	安装费	设备费	安装费	
	第三部分管道及安装工程							
一	调节蓄水池工程							
(一)	张家寨镇关锋村工程点(2座)							
	DN80溢流钢管	m	3					
	DN80冲沙钢管	m	3					
	DN80闸阀	台	3					
	DN80镀锌钢管(出水管)	m	5.5					
	DN80法兰片	片	6					
	运杂费及其他		0.00					
(二)	张家寨镇双安村工程点(2座)							
	DN80溢流钢管	m	6					
	DN80冲沙钢管	m	4					
	DN80闸阀	台	3					
	DN80镀锌钢管(出水管)	m	7					
	DN80法兰片	片	6					
	运杂费及其他		0.00					
(三)	张家寨镇林家寨村工程点(2座)							
	DN80溢流钢管	m	5					
	DN80冲沙钢管	m	3					
	DN80闸阀	台	3					
	DN80镀锌钢管(出水管)	m	6					
	DN80法兰片	片	6					
	运杂费及其他		0.00					
二	管网工程							
	DN50PE供水管	m	554					
	DN40PE供水管	m	460					
	DN32PE供水管	m	4145.0					
	DN125不锈钢闸阀	台	2					
	DN125伸缩节	个	2					
	DN125法兰片	片	4					
	DN80闸阀	台	8					
	DN50球阀	台	1					
	DN50闸阀	台	8					
	DN40专用闸阀	台	3					
	DN40排气阀	台	3					
	DN32闸阀	台	6					
	DN25闸阀		3					
	DN32PE管接头	个	15					
	运杂费及其他	%	7.50					

临时工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
	第四部分：临时工程				
一	临时交通工程	%	1		
二	施工房屋建筑工程	%	1		
三	其他临时工程	%	1		