

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

江口县太平镇岑忙村产
业路项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

招标工程量清单说明

一、项目概况

工程名称：太平镇岑忙村产业路建设项目

工程地点：太平镇岑忙村

建设单位：太平镇人民政府

工程概况：工程概况：本项目位于太平镇岑忙村，本项目实施内容为路基修整及换填、路基压实、路面浇筑、路面养护，排水沟工程等。

二、工程招标范围

本次招标编制范围为太平镇岑忙村产业路建设项目，工程量清单的内容，详见招标工程量清单。

三、工程量清单编制依据

1. 《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、解释及勘误。
2. 太平镇人民政府提供的实施方案。
3. 与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。
4. 其他有关文件、资料。

四、其它说明事项

1. 分部分项工程量清单中对工程项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见建设单位提供的相关做法。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

2. 本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江口县太平镇岑忙村产业路项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 开挖方式:机械开挖	m3	2000			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:8Km	m3	2000			
3	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床整形碾压	m2	22965			
4	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:详见实施方案 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100mm厚C25混凝土 3. 沟壁材质及厚度:200*100mm厚C25混凝土沟壁	m	200			
5	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:大渣 2. 填方来源、运距:外购大渣回填	m3	3444.75			
6	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 厚度:16cm 3. 用砂浆进行抹平并用钢筋打毛 4. 混凝土路面养生费用已包含在清单单价中	m2	22965			
7	040402017001	变形缝	1. 类别:道路伸缩缝 2. 工艺要求:切割5mm宽, 采用沥青灌缝	m	2220			
8	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:挖掘机 2. 机械设备规格型号:满足现场施工需求	台·次	2			
9	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机 2. 机械设备规格型号:满足现场施工需求	台·次	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江口县太平镇岑忙村产业路项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.67				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.2				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.69				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	市政工程施工干扰费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.85				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费、场 地清理、雨水排除、道 路维修	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.42				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.38				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.17				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江口县太平镇岑忙村产业路项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	200000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		200000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 江口县太平镇岑忙村产业路项目 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 江口县太平镇岑忙村产业路项目 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 江口县太平镇岑忙村产业路项目 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：江口县太平镇岑忙村产业路项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。