

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：血库喷淋工程

标段：德江县中心血库新区装饰项目（室内装修）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN150 1.2MPa 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行	m	30.16			
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN100 1.2MPa 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行	m	8.67			
3	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN80 1.2MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行	m	16.6			
4	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 1.2MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行	m	19.68			
5	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN50 1.2MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行	m	75.8			
6	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN40 1.2MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行	m	27.69			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：血库喷淋工程
 标段：德江县中心血库新区装饰项目（室内装修）
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN32 1.2MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行	m	98.79			
8	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN25 1.2MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行	m	490.5			
9	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:吊顶部位 2. 材质、型号、规格:DN25 K80 68℃ 无吊顶 直立型 3. 连接形式:螺纹连接 4. 应备1%的备用喷头且不少于10只	个	171			
10	030901008001	末端试水装置	1. 规格:DN25 2. 组装形式:成套组装	组	1			
11	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:给排水管道支架	kg	318.24			
12	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆 调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚	m2	230.64			
13	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种:樟丹漆、灰色调和漆 3. 结构类型:管道支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道 漆膜厚度	kg	518.24			
14	031003002001	沟槽闸阀	1. 类型:沟槽闸阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:Dn150 1.6MPa 4. 连接形式:卡箍连接 5. 安装部位:吊顶内	个	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：血库喷淋工程

标段：德江县中心血库新区装饰项目
(室内装修)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+ 1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	0.73				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	1.26				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	3.83				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	0.53				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	0.41				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：血库喷淋工程

标段：德江县中心血库新区装饰项目（室内装修）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 血库喷淋工程

标段：德江县中心血库新区装饰项目（室内装修）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：血库喷淋工程

标段：德江县中心血库新区装饰项目（室内装修）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

工程名称：血库喷淋工程

标段：德江县中心血库新区装饰项目（室内装修）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：血库喷淋工程

标段：德江县中心血库新区装饰项目
(室内装修)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：血库喷淋工程

标段：德江县中心血库新区装饰项目（室内装修）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称: 血库喷淋工程

标段：德江县中心血库新区装饰项目（室内装修）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 血库喷淋工程

标段：德江县中心血库新区装饰项目（室内装修）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代

表-22