

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：血库电气照明工程

标段：德江县中心血库新区装饰项目（室内装修）

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:2AL配电箱 2. 型号、规格:800*1000*200 3. 安装方式:明装	台	1			
2	030404017007	配电箱	1. 名称:2AT配电箱 2. 型号、规格:800*1000*200 3. 安装方式:明装	台	1			
3	030404017008	配电箱	1. 名称:2AL-1配电箱 2. 型号、规格:600*800*130 3. 安装方式:明装	台	1			
4	030404017002	配电箱	1. 名称:2AL-2配电箱 2. 型号、规格:600*800*130 3. 安装方式:明装	台	1			
5	030404017003	配电箱	1. 名称:2AT-1配电箱 2. 型号、规格:600*800*130 3. 安装方式:暗装	台	1			
6	030404017004	配电箱	1. 名称:2AT-2配电箱 2. 型号、规格:600*800*130 3. 安装方式:暗装	台	1			
7	030404017005	配电箱	1. 名称:2AT-3配电箱 2. 型号、规格:600*800*130 3. 安装方式:暗装	台	1			
8	030404017006	配电箱	1. 名称:2AT-4配电箱 2. 型号、规格:500*600*130 3. 安装方式:暗装	台	1			
9	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装	个	7			
10	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A	个	28			
11	030404034004	照明开关	1. 名称:三联开关	个	6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：血库电气照明工程

标段：德江县中心血库新区装饰项
目（室内装修）

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装					
12	03040403400 5	照明开关	1. 名称:四联开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装	个	3			
13	03040403500 1	插座	1. 名称:带保护接点暗装插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装	个	223			
14	03040403500 2	插座	1. 投影仪插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装	个	2			
15	03040403500 3	插座	1. 名称:饮水机插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装	个	10			
16	03041200500 1	荧光灯	1. 名称: 600*1200灯盘(医用超薄洁净灯盘)	套	4			
17	03041200500 2	荧光灯	1. 名称: 600*600灯盘(医用超薄洁净灯盘)	套	128			
18	03041200500 3	荧光灯	1. 名称: 自带蓄电池单管灯 2. 型号: 28W	套	3			
19	03041200400 1	装饰灯	1. 名称: 筒灯(带防眩光灯片) 2. 型号: 9W	套	34			
20	03041100100 1	配管	1. 材质: JDG 2. 规格: 20 3. 配置形式:暗配	m	1241.61			
21	03041100100 2	配管	1. 材质: JDG 2. 规格: 25 3. 配置形式:暗配	m	116.6			
22	03041100100 3	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	297.8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：血库电气照明工程

标段：德江县中心血库新区装饰项目（室内装修）

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配	m	252.8			
24	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗配	m	48.05			
25	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配	m	59.19			
26	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯线	m	2891.98			
27	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-4 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯线	m	1901.8			
28	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-6 4. 规格:6mm ² 5. 材质:铜芯线	m	1161.1			
29	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-BYJ-10 4. 规格:10mm ² 5. 材质:铜芯线	m	30.2			
30	030411004006	配线	1. 名称:桥架内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯线	m	969.3			
31	030411004007	配线	1. 名称:桥架内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-4 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯线	m	1001.8			
32	030411004008	配线	1. 名称:桥架内穿线	m	343.07			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：血库电气照明工程

标段：德江县中心血库新区装饰项目（室内装修）

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-6 4. 规格:6mm ² 5. 材质:铜芯线					
33	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE 3. 规格:5*4 4. 材质:铜芯电缆 5. 敷设方式、部位:管内敷设 6. 电压等级(kV):1kV以下	m	16.5			
34	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE 3. 规格:5*6 4. 材质:铜芯电缆 5. 敷设方式、部位:管内敷设 6. 电压等级(kV):1kV以下	m	34.8			
35	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE 3. 规格:5*10 4. 材质:铜芯电缆 5. 敷设方式、部位:管内敷设 6. 电压等级(kV):1kV以下	m	79.1			
36	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE 3. 规格:4*25+1*16 4. 材质:铜芯电缆 5. 敷设方式、部位:管内敷设 6. 电压等级(kV):1kV以下	m	10.5			
37	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE 3. 规格:4*35+1*16 4. 材质:铜芯电缆 5. 敷设方式、部位:管内敷设 6. 电压等级(kV):1kV以下	m	12.7			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：血库电气照明工程

标段：德江县城中心血库新区装饰项目（室内装修）

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030408001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJE 3. 规格: 4*95+1*50 4. 材质: 铜芯电缆 5. 敷设方式、部位: 管内敷设 6. 电压等级 (kV): 1kV 以下	m	12.13			
39	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJE 3. 规格: 5*6 4. 材质: 铜芯电缆 5. 敷设方式、部位: 桥架内敷设 6. 电压等级 (kV): 1kV 以下	m	61.4			
40	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJE 3. 规格: 5*10 4. 材质: 铜芯电缆 5. 敷设方式、部位: 桥架内敷设 6. 电压等级 (kV): 1kV 以下	m	145.2			
41	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJE 3. 规格: 4*25+1*16 4. 材质: 铜芯电缆 5. 敷设方式、部位: 桥架内敷设 6. 电压等级 (kV): 1kV 以下	m	57.12			
42	030408001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJE 3. 规格: 4*35+1*16 4. 材质: 铜芯电缆 5. 敷设方式、部位: 桥架内敷设 6. 电压等级 (kV): 1kV 以下	m	31.41			
43	030408001012	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJE 3. 规格: 4*95+1*50 4. 材质: 铜芯电缆	m	47.89			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：血库电气照明工程

标段：德江县中心血库新区装饰项目（室内装修）

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 敷设方式、部位:桥架内敷设 6. 电压等级(kV):1kV以下					
44	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:详见设计 3. 规格:500*100 4. 材质:轻钢 5. 类型:梯式	m	57.18			
45	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86H 4. 安装形式:暗装	个	350			
46	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支撑架 2. 材质:钢制	kg	126.5			
47	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:详见设计 3. 规格:16mm2以内 4. 材质、类型:铜 5. 电压等级(kV):1	个	21			
48	030412004005	装饰灯	1. 名称:双面疏散指示 2. 型号:详见设计 3. 规格:1W 4. 安装形式:墙壁式	套	1			
49	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号:详见设计 3. 规格:1W 4. 安装形式:墙壁式	套	4			
50	030412004003	装饰灯	1. 名称:疏散出口 2. 型号:详见设计 3. 规格:1W 4. 安装形式:墙壁式	套	4			
51	030412004007	装饰灯	1. 名称:安全出口 2. 型号:详见设计 3. 规格:1W 4. 安装形式:墙壁式	套	1			
52	030412004004	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 型号:详见设计 3. 规格:10W 4. 安装形式:墙壁式	套	14			
53	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	12.5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 血库电气照明工程

标段：德江县中心血库新区装饰项目（室内装修）

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 血库电气照明工程

标段：德江县中心血库新区装饰项目
(室内装修)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+ 1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	0.73				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	1.26				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	3.83				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
6	1.2	夜间和非夜间施工增 加费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	0.53				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	0.41				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 血库电气照明工程

标段：德江县中心血库新区装饰项目（室内装修）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：血库电气照明工程

标段：德江县中心血库新区装饰项目（室内装修）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：血库电气照明工程

标段：德江县中心血库新区装饰项目（室内装修）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

工程名称: 血库电气照明工程

标段：德江县中心血库新区装饰项目（室内装修）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：血库电气照明工程

标段：德江县中心血库新区装饰项目
(室内装修)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：血库电气照明工程

标段：德江县中心血库新区装饰项目（室内装修）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 血库电气照明工程

标段：德江县中心血库新区装饰项目
(室内装修)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称: 血库电气照明工程

标段：德江县中心血库新区装饰项目（室内装修）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代

表-22